ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	14.00	ชุด	186.00	2,604.00	90.00	1,260.00	3,864.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา (ชนิดกันน้ำ)	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม	300.00	เมตร	6.00	1,800.00	5.00	1,500.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 4 ตร.มม.	120.00	เมตร	13.00	1,560.00	10.00	1,200.00	2,760.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	15.00	ท่อน	45.00	675.00	16.00	240.00	915.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าอ่อน ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	35.00	เมตร	10.00	350.00	3.00	105.00	455.00	
	- กล่องพักสายไฟแบบติดผนัง (JUNCTION BOX-WALL)	5.00	ชุด	175.00	875.00	115.00	575.00	1,450.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
	รวมเงิน ฟส.13	1.00	ห้อง		**324,905.20**		**79,196.90**	**404,102.10**	
	รวมเงิน ฟส.13 (ห้อง 105, 106, 205, และ 307)	4.00	ห้อง		**1,299,620.80**		**316,787.60**	**1,616,408.40**	
1.3	**งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย ทอ.(แฟลต) ฟส.14 (ห้อง 304 และ 305)**								
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พ0 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	91.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,365.00	1,365.00	รื้อขนไป
	- พ1 กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	72.00	ตร.ม.	400.00	28,800.00	60.00	4,320.00	33,120.00	
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	72.00	ตร.ม.	200.00	14,400.00	50.00	3,600.00	18,000.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	61.00	ม.	100.00	6,100.00	60.00	3,660.00	9,760.00	
	- พ2 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวด้าน	26.00	ตร.ม.	315.00	8,190.00	158.00	4,108.00	12,298.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.)	38.00	ตร.ม.	200.00	7,600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,600.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค (ระเบียงหลังห้อง)	15.00	ม.	70.00	1,050.00	61.00	915.00	1,965.00	
-	**งานผนังและตกแต่งผนัง**								
	- ผ0 รื้อกระเบื้องเคลือบสีกรุผนังของเดิม	41.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,230.00	1,230.00	
	- ผ0" รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	10.00	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00	
	- ผ1 กรุผนังกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	41.00	ตร.ม.	315.00	12,915.00	166.00	6,806.00	19,721.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	41.00	ตร.ม.	75.00	3,075.00	82.00	3,362.00	6,437.00	
	- ขูดล้างสีผนังเดิมออกซ่อมแซมผนังส่วนแตกร้าวพร้อม ฉาบบาง (SKIM COAT) ที่มีส่วนผสมของอะคริลิก	165.00	ตร.ม.	40.00	6,600.00	20.00	3,300.00	9,900.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	15.00	ม.	63.00	945.00	20.00	300.00	1,245.00	
	- ผ2 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	3.00	ตร.ม.	285.00	855.00	89.00	267.00	1,122.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน	6.00	ตร.ม.	75.00	450.00	82.00	492.00	942.00	
-	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ0 รื้อฝ้าเพดาน ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าวของเดิม	6.00	ตร.ม.	-	-	25.00	150.00	150.00	
	- ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	75.00	ตร.ม.	292.00	21,900.00	75.00	5,625.00	27,525.00	
	- ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	6.00	ตร.ม.	301.00	1,806.00	52.00	312.00	2,118.00	
-	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	- ป1 ประตูบานเลื่อน ของเดิม เปลี่ยน ลูกล้อบานเลื่อน กุญแจฝังในบาน	3.00	ชุด	1,530.00	4,590.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,590.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดอะลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.30x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,450.00	4,350.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,350.00	
	- ป2 งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู ไฟเบอร์กลาส ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	120.00	120.00	4,020.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		528.00	
	- ติดตั้งDoor Stop (กันชนประตู)	1.00	ชุด	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
	- ป2" ติดตั้งประตูเหล็กดัดประตูพร้อมมุ้งลวด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,700.00	
	- ป3 งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู UPVC ขนาดตามแบบ	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	120.00	480.00	14,480.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	4.00	อัน	320.00	1,280.00	100.00	400.00	1,680.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	16.00	อัน	132.00	2,112.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,112.00	
	- ป4 ติดตั้งวงกบ/บานประตู PVC บานเกล็ด ด้านล่าง ความหนาผิวบาน 2 มม. ขนาด 0.70 x 2.00 ม.(เสริมยางกันกระแทก)	1.00	ชุด	3,680.00	3,680.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,680.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	4.00	อัน	320.00	1,280.00	100.00	400.00	1,680.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	1.00	อัน	132.00	132.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		132.00	
	- ป5 งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู UPVC ขนาด 0.50x1.60 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	120.00	120.00	2,920.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	3.00	อัน	132.00	396.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		396.00	
	- น1 รื้อหน้าต่างบานเกล็ดของเดิม	6.00	ชุด	-	-	30.00	180.00	180.00	
	- ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 1/2 นิ้ว	66.00	เกล็ด	21.00	1,386.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,386.00	
	- กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. (4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม.)	66.00	แผ่น	36.00	2,376.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,376.00	
	- มุ้งลวดขนาด 0.60x1.10 ม.	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,000.00	
	- น1' เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	4,350.00	8,700.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		8,700.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น2 รื้อหน้าต่างบานเกล็ดของเดิม	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
	- ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 1/2 นิ้ว	6.00	เกล็ด	21.00	126.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		126.00	
	- กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. (4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม.)	12.00	แผ่น	36.00	432.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		432.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดอะลูมิเนียมสีชา ขนาด 0.55x0.60 ม.พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	250.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
	-น2' เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,150.00	
-	WC								
	- รื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (บ้านแถว)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)แบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	1.00	อัน	900.00	900.00	150.00	150.00	1,050.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบโครเมี่ยม (สำหรับฝักบัวสายอ่อน)	1.00	อัน	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	3.00	ชุด	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	3.00	ท่อน	45.00	135.00	161.00	483.00	618.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5	1.00	งาน	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
-	**งานทาสี**								
	- สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายใน)	150.00	ตร.ม.	50.00	7,500.00	34.00	5,100.00	12,600.00	
	- ทาสีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	98.00	ตร.ม.	45.00	4,410.00	34.00	3,332.00	7,742.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	15.00	ตร.ม.	75.00	1,125.00	35.00	525.00	1,650.00	
-	**งานเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน**								
	- รื้อเคาน์เตอร์อ่างล้างจานของเดิม	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	391.00	391.00	2,971.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	28.00	กก.	20.80	582.40	4.10	114.80	697.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	32.00	32.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		32.00	
	- ไม้แบบ หนา 1"พร้อมไม้ค้ำยัน	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	-	-	133.00	532.00	532.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	25.00	25.00	-	-	25.00	
	- ผ3 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	5.00	ตร.ม.	285.00	1,425.00	89.00	445.00	1,870.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน	10.00	ตร.ม.	75.00	750.00	82.00	820.00	1,570.00	
	- กระเบื้องเคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	10.00	ตร.ม.	315.00	3,150.00	158.00	1,580.00	4,730.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	4.00	ม.	63.00	252.00	20.00	80.00	332.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	3.00	ตร.ม.	2,500.00	7,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,500.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดคู่ สีขาว	1.00	ชุด	1,880.00	1,880.00	160.00	160.00	2,040.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	160.00	160.00	1,410.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเดี่ยว สีขาว ขนาด 0.40x0.70 ม.(สำหรับถังแก๊ส)	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ตู้ลิ้นชัก พีวีซี.สำเร็จรูป 3 ลิ้นชัก	1.00	ชุด	3,265.00	3,265.00	200.00	200.00	3,465.00	
	- ซิงค์สแตนเลส หลุมเดียวมีที่คว่ำจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.50x0.55 ม. หลุมลึก 0.20 ม.	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	380.00	380.00	4,130.00	
	- ก๊อกเดี่ยวซิงค์แบบก้านโยกเซรามิควาล์ว	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	1.00	จุด	600.00	600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		600.00	
	- เดินท่อโสโครก (อ่างล้างจาน) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2"	1.00	จุด	900.00	900.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		900.00	
	- งานอื่นๆ(ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ)	1.00	งาน	500.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
-	**งานเคาน์เตอร์ห้องน้ำ**								
	- รื้อเคาน์เตอร์ห้องน้ำของเดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	391.00	391.00	2,971.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00	กก.	20.80	228.80	4.10	45.10	273.90	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	32.00	32.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		32.00	
	- ไม้แบบ หนา 1"พร้อมไม้ค้ำยัน	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2.00	ตร.ม.		0.00	133.00	266.00	266.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	25.00	25.00	-	-	25.00	
	- ผ3 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	2.00	ตร.ม.	285.00	570.00	89.00	178.00	748.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน	4.00	ตร.ม.	75.00	300.00	82.00	328.00	628.00	
	- กรุผนังกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	4.00	ตร.ม.	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	4.00	ม.	63.00	252.00	20.00	80.00	332.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	1.00	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,500.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	1.00	จุด	600.00	600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		600.00	
	- เดินท่อโสโครก (อ่างล้างหน้า) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2"	1.00	จุด	900.00	900.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		900.00	
-	**งานเคาน์เตอร์บาร์**								
	- รื้อเคาน์เตอร์บาร์ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.(13.08 กก./ท่อน)	7.00	ท่อน	314.00	2,198.00	111.00	777.00	2,975.00	
	- แผ่นวีว่าบอร์ด หนา 10 มม.	5.00	แผ่น	490.00	2,450.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,450.00	
	- แผ่นลามิเนต	5.00	แผ่น	900.00	4,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,500.00	
	- หินแกรนิต	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,000.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	40.00	ตร.ม.	75.00	3,000.00	35.00	1,400.00	4,400.00	
	- อุปกรณ์ลิ้นชัก (ล้อเลื่อน, มือจับ)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,500.00	
	- อื่นๆ (ลวดเชื่อม)	1.00	งาน	300.00	300.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		300.00	
-	**ท่อระบายน้ำทิ้ง**								
	- ซ่อมท่อเหล็กระบายน้ำทิ้งที่ชำรุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		6,000.00	
	- รื้อกระถางต้นไม้ก่ออิฐฉาบปูนของเดิม	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
-	**อุปกรณ์ประกอบอาคาร**								
	- รื้อตู้เก็บเสื้อผ้าของเดิมออก	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,500.00	
	- ซ่อมช่องระบายควันเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,000.00	
-	**งานระบบไฟฟ้า**								
	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- รื้อโคมไฟ,เต้ารับไฟฟ้า,สวิตช์,พัดลมดูดอากาศ ของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V.	1.00	ชุด	2,325.00	2,325.00	600.00	600.00	2,925.00	
	- CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A.	1.00	ชุด	1,387.00	1,387.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,387.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	8.00	ชุด	161.00	1,288.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,288.00	
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x18x20 W.	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W. พร้อมฝาครอบกระจก	38.00	ชุด	600.00	22,800.00	80.00	3,040.00	25,840.00	
	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	4.00	ชุด	83.00	332.00	80.00	320.00	652.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	2.00	ชุด	116.00	232.00	90.00	180.00	412.00	
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	14.00	ชุด	186.00	2,604.00	90.00	1,260.00	3,864.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา (ชนิดกันน้ำ)	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม	300.00	เมตร	6.00	1,800.00	5.00	1,500.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 4 ตร.มม.	120.00	เมตร	13.00	1,560.00	10.00	1,200.00	2,760.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	15.00	ท่อน	45.00	675.00	16.00	240.00	915.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าอ่อน ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	35.00	เมตร	10.00	350.00	3.00	105.00	455.00	
	- กล่องพักสายไฟแบบติดผนัง (JUNCTION BOX-WALL)	5.00	ชุด	175.00	875.00	115.00	575.00	1,450.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
	รวมเงิน ฟส.14	1.00	ห้อง		**324,905.20**		**79,196.90**	**404,102.10**	
	รวมเงิน ฟส.14 (ห้อง 304 และ 305)	2.00	ห้อง		**649,810.40**		**158,393.80**	**808,204.20**	
1.4	**งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย ทอ.(แฟลต) ฟส.16 ชั้น 3 (ห้อง 301)**								
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พ0 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	91.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,365.00	1,365.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- w1 กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	72.00	ตร.ม.	400.00	28,800.00	60.00	4,320.00	33,120.00	
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	72.00	ตร.ม.	200.00	14,400.00	50.00	3,600.00	18,000.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	61.00	ม.	100.00	6,100.00	60.00	3,660.00	9,760.00	
	- w2 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวด้าน	26.00	ตร.ม.	315.00	8,190.00	158.00	4,108.00	12,298.00	
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.)	38.00	ตร.ม.	200.00	7,600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,600.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค (ระเบียงหลังห้อง)	15.00	ม.	70.00	1,050.00	61.00	915.00	1,965.00	
-	**งานผนังและตกแต่งผนัง**								
	- ผ0 รื้อกระเบื้องเคลือบสีกรุผนังของเดิม	41.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,230.00	1,230.00	
	- ผ0" รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	10.00	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00	
	- ผ1 กรุผนังกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	41.00	ตร.ม.	315.00	12,915.00	166.00	6,806.00	19,721.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	41.00	ตร.ม.	75.00	3,075.00	82.00	3,362.00	6,437.00	
	- ขูดล้างสีผนังเดิมออกซ่อมแซมผนังส่วนแตกร้าวพร้อม ฉาบบาง (SKIM COAT) ที่มีส่วนผสมของอะคริลิก	165.00	ตร.ม.	40.00	6,600.00	20.00	3,300.00	9,900.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	15.00	ม.	63.00	945.00	20.00	300.00	1,245.00	
	- ผ2 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	3.00	ตร.ม.	285.00	855.00	89.00	267.00	1,122.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน	6.00	ตร.ม.	75.00	450.00	82.00	492.00	942.00	
	- ผ4 Backing rod และ PU Sealant ภายนอกอาคาร	36.00	ม.	40.00	1,440.00	60.00	2,160.00	3,600.00	
	- ขูดล้างสีผนังเดิมออกซ่อมแซมผนังส่วนแตกร้าวพร้อม ฉาบบาง (SKIM COAT) ที่มีส่วนผสมของอะคริลิกและนั่งร้าน	23.00	ตร.ม.	40.00	920.00	120.00	2,760.00	3,680.00	
-	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ0 รื้อฝ้าเพดาน ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าวของเดิม	6.00	ตร.ม.	-	-	25.00	150.00	150.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	75.00	ตร.ม.	292.00	21,900.00	75.00	5,625.00	27,525.00	
	- ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	6.00	ตร.ม.	301.00	1,806.00	52.00	312.00	2,118.00	
-	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	- ป1 ประตูบานเลื่อน ของเดิม เปลี่ยน ลูกล้อบานเลื่อน กุญแจฝังในบาน	3.00	ชุด	1,530.00	4,590.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,590.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดอะลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.30x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,450.00	4,350.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,350.00	
	- ป2 งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู ไฟเบอร์กลาส ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	120.00	120.00	4,020.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		528.00	
	- ติดตั้งDoor Stop (กันชนประตู)	1.00	ชุด	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
	- ป2" ติดตั้งประตูเหล็กดัดประตูพร้อมมุ้งลวด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,700.00	
	- ป3 งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู UPVC ขนาดตามแบบ	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	120.00	480.00	14,480.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	4.00	อัน	320.00	1,280.00	100.00	400.00	1,680.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	16.00	อัน	132.00	2,112.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,112.00	
	- ป4 ติดตั้งวงกบ/บานประตู PVC บานเกล็ด ด้านล่าง ความหนาผิวบาน 2 มม. ขนาด 0.70 x 2.00 ม.(เสริมยางกันกระแทก)	1.00	ชุด	3,680.00	3,680.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,680.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	4.00	อัน	320.00	1,280.00	100.00	400.00	1,680.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	1.00	อัน	132.00	132.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		132.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป5 งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู UPVC ขนาด 0.50x1.60 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	120.00	120.00	2,920.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	3.00	อัน	132.00	396.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		396.00	
	- น1 รื้อหน้าต่างบานเกล็ดของเดิม	6.00	ชุด	-	-	30.00	180.00	180.00	
	- ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 1/2 นิ้ว	66.00	เกล็ด	21.00	1,386.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,386.00	
	- กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. (4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม.)	66.00	แผ่น	36.00	2,376.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,376.00	
	- มุ้งลวดขนาด 0.60x1.10 ม.	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,000.00	
	- น1' เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	4,350.00	8,700.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		8,700.00	
	- น2 รื้อหน้าต่างบานเกล็ดของเดิม	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
	- ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 1/2 นิ้ว	6.00	เกล็ด	21.00	126.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		126.00	
	- กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. (4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม.)	12.00	แผ่น	36.00	432.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		432.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดอะลูมิเนียมสีชา ขนาด 0.55x0.60 ม.พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	250.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
	-น2' เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,150.00	
-	WC								
	- รื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (บ้านแถว)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)แบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	1.00	อัน	900.00	900.00	150.00	150.00	1,050.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบโครเมี่ยม (สำหรับฝักบัวสายอ่อน)	1.00	อัน	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	3.00	ชุด	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	3.00	ท่อน	45.00	135.00	161.00	483.00	618.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5	1.00	งาน	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
-	**งานทาสี**								
	- สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายใน-ภายนอก)	175.00	ตร.ม.	50.00	8,750.00	34.00	5,950.00	14,700.00	
	- ทาสีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	98.00	ตร.ม.	45.00	4,410.00	34.00	3,332.00	7,742.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	15.00	ตร.ม.	75.00	1,125.00	35.00	525.00	1,650.00	
-	**งานเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน**								
	- รื้อเคาน์เตอร์อ่างล้างจานของเดิม	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	391.00	391.00	2,971.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	28.00	กก.	20.80	582.40	4.10	114.80	697.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	32.00	32.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		32.00	
	- ไม้แบบ หนา 1"พร้อมไม้ค้ำยัน	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,600.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	-	-	133.00	532.00	532.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	25.00	25.00	-	-	25.00	
	- ผ3 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	5.00	ตร.ม.	285.00	1,425.00	89.00	445.00	1,870.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน	10.00	ตร.ม.	75.00	750.00	82.00	820.00	1,570.00	
	- กระเบื้องเคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	10.00	ตร.ม.	315.00	3,150.00	158.00	1,580.00	4,730.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	4.00	ม.	63.00	252.00	20.00	80.00	332.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	3.00	ตร.ม.	2,500.00	7,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,500.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดคู่ สีขาว	1.00	ชุด	1,880.00	1,880.00	160.00	160.00	2,040.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	160.00	160.00	1,410.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเดี่ยว สีขาว ขนาด 0.40x0.70 ม.(สำหรับถังแก๊ส)	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	
	- ตู้ลิ้นชัก พีวีซี.สำเร็จรูป 3 ลิ้นชัก	1.00	ชุด	3,265.00	3,265.00	200.00	200.00	3,465.00	
	- ซิงค์สแตนเลส หลุมเดียวมีที่คว่ำจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.50x0.55 ม. หลุมลึก 0.20 ม.	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	380.00	380.00	4,130.00	
	- ก๊อกเดี่ยวซิงค์แบบก้านโยกเซรามิควาล์ว	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	1.00	จุด	600.00	600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		600.00	
	- เดินท่อโสโครก (อ่างล้างจาน) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2"	1.00	จุด	900.00	900.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		900.00	
	- งานอื่นๆ(ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ)	1.00	งาน	500.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
-	**งานเคาน์เตอร์ห้องน้ำ**								
	- รื้อเคาน์เตอร์ห้องน้ำของเดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	391.00	391.00	2,971.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00	กก.	20.80	228.80	4.10	45.10	273.90	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	32.00	32.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		32.00	
	- ไม้แบบ หนา 1"พร้อมไม้ค้ำยัน	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	25.00	25.00	-	-	25.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ3 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	2.00	ตร.ม.	285.00	570.00	89.00	178.00	748.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน	4.00	ตร.ม.	75.00	300.00	82.00	328.00	628.00	
	- กรุผนังกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	4.00	ตร.ม.	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	4.00	ม.	63.00	252.00	20.00	80.00	332.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	1.00	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,500.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	1.00	จุด	600.00	600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		600.00	
	- เดินท่อโสโครก (อ่างล้างหน้า) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2"	1.00	จุด	900.00	900.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		900.00	
-	**งานเคาน์เตอร์บาร์**								
	- รื้อเคาน์เตอร์บาร์ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.(13.08 กก./ท่อน)	7.00	ท่อน	314.00	2,198.00	111.00	777.00	2,975.00	
	- แผ่นวีว่าบอร์ด หนา 10 มม.	5.00	แผ่น	490.00	2,450.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,450.00	
	- แผ่นลามิเนต	5.00	แผ่น	900.00	4,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,500.00	
	- หินแกรนิต	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,000.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	40.00	ตร.ม.	75.00	3,000.00	35.00	1,400.00	4,400.00	
	- อุปกรณ์ลิ้นชัก (ล้อเลื่อน, มือจับ)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,500.00	
	- อื่นๆ (ลวดเชื่อม)	1.00	งาน	300.00	300.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		300.00	
-	**ท่อระบายน้ำทิ้ง**								
	- ซ่อมท่อเหล็กระบายน้ำทิ้งที่ชำรุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		6,000.00	
	- รื้อกระถางต้นไม้ก่ออิฐฉาบปูนของเดิม	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
-	**อุปกรณ์ประกอบอาคาร**								
	- เปลี่ยนอุปกรณ์ตู้เก็บเสื้อผ้า/ทาสีโพลียูรีเทนเคลือบไม้	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		8,000.00	
	- ซ่อมช่องระบายควันเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,000.00	