ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	**งานระบบไฟฟ้า**								
	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- รื้อโคมไฟ,เต้ารับไฟฟ้า,สวิตช์,พัดลมดูดอากาศ ของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V.	1.00	ชุด	2,325.00	2,325.00	600.00	600.00	2,925.00	
	- CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A.	1.00	ชุด	1,387.00	1,387.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,387.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	8.00	ชุด	161.00	1,288.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,288.00	
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x18x20 W.	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W. พร้อมฝาครอบกระจก	38.00	ชุด	600.00	22,800.00	80.00	3,040.00	25,840.00	
	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	4.00	ชุด	83.00	332.00	80.00	320.00	652.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	2.00	ชุด	116.00	232.00	90.00	180.00	412.00	
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	14.00	ชุด	186.00	2,604.00	90.00	1,260.00	3,864.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา (ชนิดกันน้ำ)	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม	300.00	เมตร	6.00	1,800.00	5.00	1,500.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 4 ตร.มม.	120.00	เมตร	13.00	1,560.00	10.00	1,200.00	2,760.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	15.00	ท่อน	45.00	675.00	16.00	240.00	915.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าอ่อน ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	35.00	เมตร	10.00	350.00	3.00	105.00	455.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องพักสายไฟแบบติดผนัง (JUNCTION BOX-WALL)	5.00	ชุด	175.00	875.00	115.00	575.00	1,450.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
	รวมเงิน ฟส.16 ชั้น 3 ห้อง 301				**335,015.20**		**84,966.90**	**419,982.10**	
1.5	**ปรับปรุงบ้านพักอาศัย ทอ.(แฟลต) ฟป.4 (ห้อง 412, 420, 421, 427, 428, 429 และ 431)**								
-	**งานพื้น**								
	- w1 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	50.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	รื้อขนไป
	- กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	50.00	ตร.ม.	400.00	20,000.00	60.00	3,000.00	23,000.00	
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	50.00	ตร.ม.	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	12,500.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	54.00	ม.	100.00	5,400.00	60.00	3,240.00	8,640.00	
	- w2 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	18.00	ตร.ม.	-	-	50.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.60 ม. ผิวด้าน	18.00	ตร.ม.	315.00	5,670.00	158.00	2,844.00	8,514.00	
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ทาขึ้นตามแนวผนังไม่น้อยกว่า 10 ซม.	25.00	ตร.ม.	200.00	5,000.00	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)		5,000.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค	10.00	ม.	70.00	700.00	50.00	500.00	1,200.00	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผ1 รื้อกระเบื้องเคลือบสีกรุผนังของเดิม	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	
	- กรุผนังกระเบื้องเคลือบสี ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	50.00	ตร.ม.	315.00	15,750.00	166.00	8,300.00	24,050.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อค)	50.00	ตร.ม.	75.00	3,750.00	82.00	4,100.00	7,850.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	20.00	ม.	63.00	1,260.00	20.00	400.00	1,660.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ขูดล้างสีผนังเดิมออกซ่อมแซมผนังส่วนแตกร้าวพร้อม ฉาบบาง (SKIM COAT) ที่มีส่วนผสมของอะคริลิก	190.00	ตร.ม.	40.00	7,600.00	20.00	3,800.00	11,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 รื้อฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าวของเดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,625.00	1,625.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบ สังกะสี	65.00	ตร.ม.	292.00	18,980.00	75.00	4,875.00	23,855.00	
	- ฝ2 รื้อฝ้าเพดาน ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าวของเดิม	6.00	ตร.ม.	-	-	25.00	150.00	150.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	6.00	ตร.ม.	301.00	1,806.00	52.00	312.00	2,118.00	
-	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ป1งานรื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งบานประตูไฟเบอร์กลาสบานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,425.00	6,425.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		6,425.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		528.00	
	- ติดตั้งDoor Stop (กันชนประตู)	1.00	ชุด	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
	-ป1" ติดตั้งประตูเหล็กดัดประตูพร้อมมุ้งลวด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,100.00	
	- ป2งานรื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบ/บานประตู UPVC.บานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,763.00	6,763.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		6,763.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		528.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ติดตั้งบานมุ้งลวด ประตู ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	- ป2"งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC.บานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,815.00	11,630.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		11,630.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	2.00	อัน	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,056.00	
	- ติดตั้งบานมุ้งลวด ประตู ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,000.00	
	- ป3 ติดตั้งวงกบ/บานประตู PVC บานเกล็ด ด้านล่าง ความหนาผิวบาน 2 มม. ขนาด 0.70 x 2.00 ม.(เสริมยางกันกระแทก)	1.00	ชุด	3,680.00	3,680.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,680.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	4.00	อัน	320.00	1,280.00	100.00	400.00	1,680.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	1.00	อัน	132.00	132.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		132.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน เปลี่ยน ลูกล้อบานเลื่อน กุญแจฝังในบาน	1.00	ชุด	536.00	536.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		536.00	
	- มุ้งลวดบานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,100.00	
	- ยาแนวขอบวงกบ ประตู-หน้าต่าง (ด้านนอก+ด้านใน) ด้วยโมดิฟายซิลิโคน	14.00	ม.	25.00	350.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		350.00	
	- น1" เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,650.00	4,650.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,650.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อน ของเดิม เปลี่ยน ลูกล้อบานเลื่อน กุญแจฝังในบาน	3.00	ชุด	536.00	1,608.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,608.00	
	- มุ้งลวดบานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,650.00	
	- ยาแนวขอบวงกบ ประตู-หน้าต่าง (ด้านนอก+ด้านใน) ด้วยโมดิฟายซิลิโคน	10.00	ม.	25.00	250.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		250.00	
	- น2" เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,100.00	
	- น3 รื้อบานเกล็ดของเดิมออก	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
	- กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. (4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม.)	22.00	แผ่น	36.00	792.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		792.00	
	- ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 1/2 นิ้ว	22.00	เกล็ด	21.00	462.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		462.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มุ้งลวดขนาด 0.80x1.10 ม.	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	- น3" เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,100.00	
	- น4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ของเดิม เปลี่ยน อุปกรณ์	1.00	ชุด	800.00	800.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		800.00	
	- มุ้งลวด ขนาด 0.40x0.80 ม.	2.00	ชุด	220.00	440.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		440.00	
	- ยาแนวขอบวงกบ ประตู-หน้าต่าง (ด้านนอก+ด้านใน) ด้วยโมดิฟายซิลิโคน	5.00	ม.	25.00	125.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		125.00	
	- น5 ติดตั้งเหล็กดัด มีช่องหนีไฟเปิดภายนอก ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,850.00	
-	WC								
	- รื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (บ้านแถว)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)แบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	1.00	อัน	900.00	900.00	150.00	150.00	1,050.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบโครเมี่ยม (สำหรับฝักบัวสายอ่อน)	1.00	อัน	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	3.00	ชุด	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	- ซ่อมเคาน์เตอร์ของเดิม	1.00	ชุด	500.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	1.00	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,500.00	
	- ประตูบานชิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	3.00	จุด	600.00	1,800.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,800.00	
	- เดินท่อโสโครก (โถปัสสาวะ,อ่างล้างหน้า) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2"	5.00	จุด	900.00	4,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,500.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	3.00	ท่อน	45.00	135.00	161.00	483.00	618.00	
	- ฝาทองเหลืองมีเกลียว ศก.4"	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
	- ค่ากรีดผนังฝังท่อ, ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5	1.00	งาน	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
-	**งานทาสี**								
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	65.00	ตร.ม.	45.00	2,925.00	34.00	2,210.00	5,135.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายใน)	190.00	ตร.ม.	60.00	11,400.00	34.00	6,460.00	17,860.00	
	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.								
	- ซ่อมเคาน์เตอร์ห้องครัวของเดิม	1.00	งาน	500.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	3.00	ตร.ม.	2,500.00	7,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,500.00	
	- ประตูบานชิงค์ พีวีซี.บานเปิดคู่ สีขาว	1.00	ชุด	1,880.00	1,880.00	160.00	160.00	2,040.00	
	- ประตูบานชิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	
	- ตู้ลิ้นชัก พีวีซี.สำเร็จรูป สีขาว	1.00	ชุด	3,265.00	3,265.00	200.00	200.00	3,465.00	
	- ซิงค์ล้างจานหลุมเดียว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,403.00	1,403.00	103.00	103.00	1,506.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- รื้อโคมไฟ,เต้ารับไฟฟ้า,สวิตช์,พัดลมดูดอากาศ ของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V.	1.00	ชุด	2,325.00	2,325.00	600.00	600.00	2,925.00	
	- CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A.	1.00	ชุด	1,387.00	1,387.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,387.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	8.00	ชุด	161.00	1,288.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,288.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x18x20 W.	1.00	ชุด	700.00	700.00	115.00	115.00	815.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W. พร้อมฝาครอบกระจก	22.00	ชุด	600.00	13,200.00	80.00	1,760.00	14,960.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	5.00	ชุด	83.00	415.00	80.00	400.00	815.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1.00	ชุด	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	10.00	ชุด	186.00	1,860.00	90.00	900.00	2,760.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา (ชนิดกันน้ำ)	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม.	200	ม.	6.00	1,200.00	5.00	1,000.00	2,200.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม.	150	ม.	9.00	1,350.00	7.00	1,050.00	2,400.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°Cขนาด 4 ตร.มม.	120	ม.	13.00	1,560.00	10.00	1,200.00	2,760.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 10 ตร.มม.	4	ม.	37.00	148.00	16.00	64.00	212.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	11.00	ท่อน	45.00	495.00	16.00	176.00	671.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าอ่อน ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	20.00	เมตร	10.00	200.00	3.00	60.00	260.00	
	- กล่องพักสายไฟแบบติดผนัง (JUNCTION BOX-WALL)	4.00	ชุด	175.00	700.00	115.00	460.00	1,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	700.00	700.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		700.00	
	รวมเงิน ฟป.4	1.00	ห้อง		**249,854.00**		**63,267.00**	**313,121.00**	
	รวมเงิน ฟป.4 (ห้อง 412, 420, 421, 427, 428, 429 และ 431)	7	ห้อง		1,748,978.00		442,869.00	2,191,847.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานปรับปรุง ฟป.4 ชั้น 5 (ห้อง 511)								
-	งานพื้น								
	- พ1 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	50.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	รื้อขนไป
	- กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	50.00	ตร.ม.	400.00	20,000.00	60.00	3,000.00	23,000.00	
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	50.00	ตร.ม.	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	12,500.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	54.00	ม.	100.00	5,400.00	60.00	3,240.00	8,640.00	
	- พ2 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	18.00	ตร.ม.	-	-	50.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.60 ม. ผิวด้าน	18.00	ตร.ม.	315.00	5,670.00	158.00	2,844.00	8,514.00	
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ทาขึ้นตามแนวผนังไม่น้อยกว่า 10 ซม.	25.00	ตร.ม.	200.00	5,000.00	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)		5,000.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค	10.00	ม.	70.00	700.00	50.00	500.00	1,200.00	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผ1 รื้อกระเบื้องเคลือบสีกรุผนังของเดิม	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	
	- กรุผนังกระเบื้องเคลือบสี ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	50.00	ตร.ม.	315.00	15,750.00	166.00	8,300.00	24,050.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อค)	50.00	ตร.ม.	75.00	3,750.00	82.00	4,100.00	7,850.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	20.00	ม.	63.00	1,260.00	20.00	400.00	1,660.00	
	- ขูดล้างสีผนังเดิมออกซ่อมแซมผนังส่วนแตกร้าวพร้อม ฉาบบาง (SKIM COAT) ที่มีส่วนผสมของอะคริลิก	190.00	ตร.ม.	40.00	7,600.00	20.00	3,800.00	11,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 รื้อฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าวของเดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,625.00	1,625.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบ สังกะสี	65.00	ตร.ม.	292.00	18,980.00	75.00	4,875.00	23,855.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- พ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดโฟมโพลียูเรเทน (Polyurethane Foam) หนา 25 มม.	65.00	ตร.ม.	220.00	14,300.00	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)		14,300.00	
	- ฝ2 รื้อฝ้าเพดาน ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าวของเดิม	6.00	ตร.ม.	-	-	25.00	150.00	150.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	6.00	ตร.ม.	301.00	1,806.00	52.00	312.00	2,118.00	
-	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ป1งานรื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งบานประตูไฟเบอร์กลาสบานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,425.00	6,425.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		6,425.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		528.00	
	- ติดตั้งDoor Stop (กันชนประตู)	1.00	ชุด	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
	- ป1" ติดตั้งประตูเหล็กดัดประตูพร้อมมุ้งลวด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,100.00	
	- ป2งานรื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบ/บานประตู UPVC.บานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,763.00	6,763.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		6,763.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	อัน	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		528.00	
	- ติดตั้งบานมุ้งลวด ประตู ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	- ป2"งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC.บานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,815.00	11,630.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		11,630.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	2.00	อัน	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,056.00	
	- ติดตั้งบานมุ้งลวด ประตู ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,000.00	
	- ป3 ติดตั้งวงกบ/บานประตู PVC บานเกล็ด ด้านล่าง ความหนาผิวบาน 2 มม. ขนาด 0.70 x 2.00 ม.(เสริมยางกันกระแทก)	1.00	ชุด	3,680.00	3,680.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,680.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	4.00	อัน	320.00	1,280.00	100.00	400.00	1,680.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	1.00	อัน	132.00	132.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		132.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน เปลี่ยน ลูกล้อบานเลื่อน กุญแจฝังในบาน	1.00	ชุด	536.00	536.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		536.00	
	- มุ้งลวดบานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,100.00	
	- ยาแนวขอบวงกบ ประตู-หน้าต่าง (ด้านนอก+ด้านใน) ด้วยโมดิฟายซิลิโคน	14.00	ม.	25.00	350.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		350.00	
	- น1" เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,650.00	4,650.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,650.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อน ของเดิม เปลี่ยน ลูกล้อบานเลื่อน กุญแจฝังในบาน	4.00	ชุด	536.00	2,144.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,144.00	
	- มุ้งลวดบานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,200.00	
	- ยาแนวขอบวงกบ ประตู-หน้าต่าง (ด้านนอก+ด้านใน) ด้วยโมดิฟายซิลิโคน	15.00	ม.	25.00	375.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		375.00	
	- น2" เหล็กดัด ขนาด 1.45x2.00 ม.	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,100.00	
	- น3 รื้อบานเกล็ดของเดิมออก	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
	- กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. (4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม.)	22.00	แผ่น	36.00	792.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		792.00	
	- ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 1/2 นิ้ว	22.00	เกล็ด	21.00	462.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		462.00	
	- มุ้งลวดขนาด 0.80x1.10 ม.	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	- น3" เหล็กดัด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,100.00	
	- น4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ของเดิม เปลี่ยน อุปกรณ์	1.00	ชุด	800.00	800.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		800.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- มุ้งลวด ขนาด 0.40x0.80 ม.	2.00	ชุด	220.00	440.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		440.00	
	- ยาแนวขอบวงกบ ประตู-หน้าต่าง (ด้านนอก+ด้านใน) ด้วยโมดิฟายซิลิโคน	5.00	ม.	25.00	125.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		125.00	
	- น5 ติดตั้งเหล็กดัด มีช่องหนีไฟเปิดภายนอก ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,850.00	
-	WC								
	- รื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (บ้านแถว)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)แบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	1.00	อัน	900.00	900.00	150.00	150.00	1,050.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบโครเมี่ยม (สำหรับฝักบัวสายอ่อน)	1.00	อัน	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	3.00	ชุด	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	- ซ่อมเคาน์เตอร์ของเดิม	1.00	ชุด	500.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	1.00	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,500.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	3.00	จุด	600.00	1,800.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,800.00	
	- เดินท่อโสโครก (โถปัสสาวะ,อ่างล้างหน้า) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2"	5.00	จุด	900.00	4,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,500.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	3.00	ท่อน	45.00	135.00	161.00	483.00	618.00	
	- ฝาทองเหลืองมีเกลียว ศก.4"	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
	- ค่ากรีดผนังฝังท่อ, ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5	1.00	งาน	200.00	200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		200.00	
-	**งานทาสี**								
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	65.00	ตร.ม.	45.00	2,925.00	34.00	2,210.00	5,135.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายใน)	190.00	ตร.ม.	60.00	11,400.00	34.00	6,460.00	17,860.00	
	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.								
	- ซ่อมเคาน์เตอร์ห้องครัวของเดิม	1.00	งาน	500.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
	- ปูหินแกรนิตผิวบนเคาน์เตอร์	3.00	ตร.ม.	2,500.00	7,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,500.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดคู่ สีขาว	1.00	ชุด	1,880.00	1,880.00	160.00	160.00	2,040.00	
	- ประตูบานซิงค์ พีวีซี.บานเปิดเดี่ยว สีขาว	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	160.00	160.00	1,810.00	
	- ตู้ลิ้นชัก พีวีซี.สำเร็จรูป สีขาว	1.00	ชุด	3,265.00	3,265.00	200.00	200.00	3,465.00	
	- ซิงค์ล้างจานหลุมเดียว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,403.00	1,403.00	103.00	103.00	1,506.00	
	- สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	345.00	345.00	50.00	50.00	395.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16”	1.00	เส้น	100.00	100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		100.00	
-	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- รื้อโคมไฟ,เต้ารับไฟฟ้า,สวิตช์,พัดลมดูดอากาศ ของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V.	1.00	ชุด	2,325.00	2,325.00	600.00	600.00	2,925.00	
	- CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A.	1.00	ชุด	1,387.00	1,387.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,387.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	8.00	ชุด	161.00	1,288.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,288.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x18x20 W.	1.00	ชุด	700.00	700.00	115.00	115.00	815.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W. พร้อมฝาครอบกระจก	22.00	ชุด	600.00	13,200.00	80.00	1,760.00	14,960.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	5.00	ชุด	83.00	415.00	80.00	400.00	815.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1.00	ชุด	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	10.00	ชุด	186.00	1,860.00	90.00	900.00	2,760.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา (ชนิดกันน้ำ)	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,000.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม.	200	ม.	6.00	1,200.00	5.00	1,000.00	2,200.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม.	150	ม.	9.00	1,350.00	7.00	1,050.00	2,400.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°Cขนาด 4 ตร.มม.	120	ม.	13.00	1,560.00	10.00	1,200.00	2,760.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 10 ตร.มม.	4	ม.	37.00	148.00	16.00	64.00	212.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	11.00	ท่อน	45.00	495.00	16.00	176.00	671.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าอ่อน ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	20.00	เมตร	10.00	200.00	3.00	60.00	260.00	
	- กล่องพักสายไฟแบบติดผนัง (JUNCTION BOX-WALL)	4.00	ชุด	175.00	700.00	115.00	460.00	1,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	700.00	700.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		700.00	
	รวมเงิน ฟป.4 ชั้น 5 ห้อง 511				**265,365.00**		**63,267.00**	**328,632.00**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ค่าขนเศษวัสดุ								
	- ค่าขนขยะไปทิ้ง	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.8	งานแผ่นป้าย								
	- แผ่นป้ายประวัติอาคาร	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,000.00	
	รวมเป็นเงินงานปรับปรุงบ้านพักอาศัย ทอ.(แฟลต) เขต 1, 2 และ 3 ท่าดินแดง จำนวน 1 งาน				**4,951,599.80**		**1,254,678.10**	**6,206,277.90**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวิศวกรรมเครื่องกล								
	- พัดลมระบายอากาศ Ø 8" มอก. 934-2533	24.00	ชุด	750.00	18,000.00	300.00	7,200.00	25,200.00	
	รวมเงินงานวิศวกรรมเครื่องกล				18,000.00		7,200.00	25,200.00	