| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | - 5 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว | 10.00 | ที่ | 390.00 | 3,900.00 | 123.00 | 1,230.00 | 5,130.00 | |
| | - 6 กระจกเงาแบบติดผนัง สูง 0.90 ม.เจียร์ปรี | 6.00 | ที่ | 900.00 | 5,400.00 | 72.00 | 432.00 | 5,832.00 | |
| | - 7 แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย | 1.00 | ที่ | 700.00 | 700.00 | 174.00 | 174.00 | 874.00 | |
| | - ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3" | 10.00 | ชุด | 250.00 | 2,500.00 | 75.00 | 750.00 | 3,250.00 | |
| 9 | **งานสี** | | | | | | | | |
| | - สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก ภายใน) | 174.00 | ตร.ม. | 60.00 | 10,440.00 | 35.00 | 6,090.00 | 16,530.00 | |
| 10 | **งานสุขาภิบาล** | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน | 12.00 | ท่อน | 46.00 | 552.00 | 48.00 | 576.00 | 1128.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน | 15.00 | ท่อน | 87.00 | 1305.00 | 48.00 | 720.00 | 2025.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 80 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน | 9.00 | ท่อน | 340.00 | 3060.00 | 100.00 | 900.00 | 3960.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน | 8.00 | ท่อน | 550.00 | 4400.00 | 165.00 | 1320.00 | 5720.00 | |
| | - ท่อ PB dia. 50 มม. ยาว 6.00 ม./ท่อน | 15.00 | ท่อน | 77.00 | 1155.00 | 27.00 | 405.00 | 1560.00 | |
| | - ค่าต่อท่อภายนอกของเดิม | 1.00 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | (ค่าของ+ค่าแรง) | | 2,000.00 | |
| | - อุปกรณ์การติดตั้งระบบท่อ ( ข้อต่อตรง,ข้องอ,สามทาง,กาว ) | 1.00 | งาน | 5236.00 | 5236.00 | 1176.30 | 1176.30 | 6412.30 | |
| | - อุปกรณ์ยึดท่อ แคล้มป์รัดท่อ,เหล็กยึดท่อ (pipe hanger) | 1.00 | งาน | 306.90 | 306.90 | 30.69 | 30.69 | 337.59 | |
| | - ทดสอบทำความสะอาด,ทาสีทำสัญญาลักษณ์ท่อ | 1.00 | งาน | 102.30 | 102.30 | 720.00 | 720.00 | 822.30 | |
| | - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (CO) dia. 80 มม. | 3.00 | อัน | 800.00 | 2400.00 | 400.00 | 1200.00 | 3600.00 | |
| | - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (CO) dia. 100 มม. | 3.00 | อัน | 1000.00 | 3000.00 | 400.00 | 1200.00 | 4200.00 | |
| 11 | **งานอื่นๆ** | | | | | | | | |
| | - Top หินแกรนิต | 5.00 | ตร.ม. | 3,000.00 | 15,000.00 | (ค่าของ+ค่าแรง) | | 15,000.00 | |
| | - ท่อเหล็กปลอก | 1.00 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | (ค่าของ+ค่าแรง) | | 3,000.00 | |
| 12 | **งานอื่นๆ (ระบบถังบำบัด)** | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| - | **งานฐานถังเกรอะ** | | | | | | | | |
| | - งานดินขุดและถมกลับ | 15.00 | ลบ.ม. | - | - | 80.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) | 2.00 | ลบ.ม. | 2,535.51 | 5,071.02 | 421.00 | 842.00 | 5,913.02 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 44.00 | กก. | 23.96 | 1,054.24 | 4.90 | 215.60 | 1,269.84 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 2.00 | กก. | 39.72 | 79.44 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 79.44 | |
| - | **งานบ่อซึม** | | | | | | | | |
| | - งานดินขุดและถมกลับ | 10.00 | ลบ.ม. | - | - | 80.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | - ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.00 ม. | 3.00 | อัน | 300.00 | 900.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 900.00 | |
| | - งานอื่นๆ(กรวด) | 1.00 | งาน | 2000.00 | 2000.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 2000.00 | |
| | **งานถังบำบัดน้ำเสีย** | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร | 1.00 | ชุด | 25,440.00 | 25,440.00 | 2,340.00 | 4,320.00 | 29,760.00 | |
| 13 | **งานไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| | แผงควบคุมไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 18 ช่อง MAIN BUSBAR 100 A. MAIN CIRCUIT BREAKER 75 AT 3P 25 kA. 240/415 V. | 1.00 | ชุด | 14000.00 | 14000.00 | 900.00 | 900.00 | 14900.00 | |
| | - CONSUMER UNIT ขนาด 4 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 32 AT 2P 10 kA. 240/415 V. | 1.00 | ชุด | 2560.00 | 2560.00 | 500.00 | 500.00 | 3060.00 | |
| | - เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย 1P IC 6kA 16-32A | 22.00 | อัน | 181.00 | 3982.00 | 110.00 | 2420.00 | 6402.00 | |
| | โคมไฟฟ้าแสงสว่าง | | | | | | | | |
| | - โคมดาวน์ไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 170 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27 แบบติดลอย | 16.00 | ชุด | 450.00 | 7200.00 | 115.00 | 1840.00 | 9040.00 | |
| | - โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 W. ตาม รายการวัสดุ มาตรฐาน ชย.ทอ. พ.ศ. 2569 | 30.00 | ชุด | 5500.00 | 165000.00 | 650.00 | 19500.00 | 184500.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | - โคมฉายแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W. ตาม รายการวัสดุมาตรฐาน ชย.ทอ. พ.ศ. 2569 | 4.00 | ชุด | 8500.00 | 34000.00 | 300.00 | 1200.00 | 35200.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ | 1.00 | งาน | 15000.00 | 15000.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 15000.00 | |
| | สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - สวิทช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 2.00 | ชุด | 83.00 | 166.00 | 80.00 | 160.00 | 326.00 | |
| | - สวิทช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง | 2.00 | ชุด | 149.00 | 298.00 | 100.00 | 200.00 | 498.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 3 ขา พร้อมกล่องและฝา ชนิดกันน้ำ | 12.00 | ชุด | 350.00 | 4200.00 | 115.00 | 1380.00 | 5580.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา ชนิดกันน้ำ | 18.00 | ชุด | 500.00 | 9000.00 | 115.00 | 2070.00 | 11070.00 | |
| | สายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 80.00 | เมตร | 12.00 | 960.00 | 7.00 | 560.00 | 1520.00 | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม. | 1000.00 | เมตร | 19.00 | 19000.00 | 10.00 | 10000.00 | 29000.00 | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด IEC 01 ขนาด 25 ตร.มม. | 480.00 | เมตร | 115.54 | 55459.20 | 25.00 | 12000.00 | 67459.20 | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด CV ขนาด 10 ตร.มม. | 30.00 | เมตร | 64.32 | 1929.60 | 20.00 | 600.00 | 2529.60 | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VCT-G ขนาด 2C x 2.5/2.5 ตร.มม. | 550.00 | เมตร | 99.00 | 54450.00 | 15.00 | 8250.00 | 62700.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ท่อ HDPE สำหรับร้อยสายไฟฟ้า CLASS I Ø 25 มม. | 15.00 | เมตร | 16.00 | 240.00 | 19.00 | 285.00 | 525.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด EMT ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 520.00 | เมตร | 31.00 | 16120.00 | 22.00 | 11440.00 | 27560.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด EMT ขนาด Ø 3/4 นิ้ว | 550.00 | เมตร | 44.80 | 24640.00 | 24.00 | 13200.00 | 37840.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC ขนาด Ø 2 นิ้ว | 6.00 | เมตร | 255.73 | 1534.38 | 48.00 | 288.00 | 1822.38 | |
| | - ชุดหัวเข้าสาย สำหรับท่อ IMC ขนาด 2 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 120.00 | 120.00 | 770.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ | 1.00 | งาน | 13000.00 | 13000.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 13000.00 | |
| | ระบบไฟฟ้าภายนอก | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | - แร็ค 7 ช่อง เหล็กชุบสังกะสี หนา 5 มม. ตามแบบไฟฟ้าพร้อมลูกรอกแรงต่ำ 4 ลูก | 13.00 | ชุด | 550.00 | 7150.00 | 55.00 | 715.00 | 7865.00 | |
| | - ฟรีฟอร์มจับยึดสายไฟฟ้า ขนาด 25 ตร.มม. | 7.00 | เส้น | 234.00 | 1638.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 1638.00 | |
| | ระบบสายดิน | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 500.00 | เมตร | 12.00 | 6000.00 | 7.00 | 3500.00 | 9500.00 | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม. | 10.00 | เมตร | 48.81 | 488.10 | 16.00 | 160.00 | 648.10 | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด CV ขนาด 10 ตร.มม. | 15.00 | เมตร | 64.32 | 964.80 | 20.00 | 300.00 | 1264.80 | |
| | - ท่อ PVC.สีเหลือง Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 4 เมตร | 3.00 | ท่อน | 41.00 | 123.00 | 80.00 | 240.00 | 363.00 | |
| | - กราวด์รอด พร้อม อุปกรณ์ระบบสายดิน | 1.00 | ชุด | 1200.00 | 1200.00 | 200.00 | 200.00 | 1400.00 | |
| | อื่นๆ | | | | | | | | |
| | - เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร | 1.00 | ต้น | 3500.00 | 3500.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 3500.00 | |
| | - ค่าแรงรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 14 | **งานการทาง** | | | | | | | | |
| | - รื้อพื้นทางเท้า | 14.00 | ตร.ม. | | | 99.00 | 1,386.00 | 1,386.00 | รื้อขนไป |
| | - ตัดต้นไม้ | 1.00 | งาน | | | 27,100.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | รื้อขนไป |
| | - พ3 ผิวพื้นขัดหยาบ | 403.00 | ตร.ม. | | - | 40.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) | 60.00 | ลบ.ม. | 2,659.81 | 159,588.60 | 421.00 | 25,260.00 | 184,848.60 | |
| | - บดอัดแน่นดินเดิม | 403.00 | ตร.ม. | - | - | 7.00 | 2,821.00 | 2,821.00 | |
| | - ดินถม วัสดุคัดเลือก หนา 0.25 ม.พร้อมบดอัดแน่นตามรายการ | 100.00 | ลบ.ม. | 343.00 | 34,300.00 | 83.00 | 8,300.00 | 42,600.00 | |
| | - ดินถม วัสดุคัดเลือก 50% พร้อมบดอัดแน่นตามรายการ | 50.00 | ลบ.ม. | 343.00 | 17,150.00 | | - | 17,150.00 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. | 20.00 | ลบ.ม. | 360.00 | 7,200.00 | 91.00 | 1,820.00 | 9,020.00 | |
| | - เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ศก. 6.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.# | 403.00 | ตร.ม. | 70.00 | 28,210.00 | 6.00 | 2,418.00 | 30,628.00 | |
| | - เหล็ก DB 16 mm. SD 40 | 350.00 | กก. | 22.15 | 7,752.50 | 3.50 | 1,225.00 | 8,977.50 | |
| | - เหล็ก DB 25 mm. SR 24 | 305.00 | กก. | 22.52 | 6,868.60 | 3.50 | 1,067.50 | 7,936.10 | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | - ไม้อัดซานอ้อยชุบน้ำมัน | 2.00 | แผ่น | 500.00 | 1,000.00 | 50.00 | 100.00 | 1,100.00 | |
| | - ไม้ใช้ทำแบบ พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 40.00 | ตร.ม. | 400.00 | 16,000.00 | | - | 16,000.00 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 40.00 | ตร.ม. | | - | 163.00 | 6,520.00 | 6,520.00 | |
| | - ตะปู | 10.00 | กก. | 45.00 | 450.00 | 34.00 | 340.00 | 790.00 | |
| | - งานตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต | 152.00 | ม. | - | - | 14.00 | 2,128.00 | 2,128.00 | |
| | - หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต | 152.00 | ม. | 10.00 | 1,520.00 | 8.00 | 1,216.00 | 2,736.00 | |
| | - ค่าบ่มคอนกรีต | 403.00 | ตร.ม. | 8.00 | 3,224.00 | | - | 3,224.00 | |
| | **งานอื่นๆ** | | | | | | | | |
| | - รื้อทางของเดิม/ซ่อมทางกลับคืน | 1.00 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | (ค่าของ+ค่าแรง) | | 1,500.00 | |
| 15 | **งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.** | | | | | | | | |
| | **งานดินขุด** | | | | | | | | |
| | - ขุดดินทั่วไป | 40.00 | ลบ.ม. | | - | 60.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| | **งานวัสดุรองคาน ค.ส.ล.** | | | | | | | | |
| | - ทรายหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 360.00 | 360.00 | 91.00 | 91.00 | 451.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 2,460.00 | 2,460.00 | 427.00 | 427.00 | 2,887.00 | |
| | **งานคอนกรีตโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) | 8.00 | ลบ.ม. | 2,535.51 | 20,284.08 | 421.00 | 3,368.00 | 23,652.08 | |
| | **งานเหล็กโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 420.00 | กก. | 26.85 | 11,277.00 | 3.90 | 1,638.00 | 12,915.00 | |
| | - เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" หนา 5 มม. (11.78 กก./เส้น) | 78.00 | เส้น | 291.00 | 22,698.00 | 95.00 | 7,410.00 | 30,108.00 | |
| | - เหล็กฉาก ขนาด 50x50x5 มม. (22.60 กก./เส้น) | 19.00 | ท่อน | 559.00 | 10,621.00 | 226.00 | 4,294.00 | 14,915.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 12.60 | กก. | 39.72 | 500.47 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 500.47 | |
| | - ลวดเชื่อม | 1.00 | งาน | 1500.00 | 1500.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 1500.00 | |
| | **งานไม้แบบ** | | | | | | | | |
| | - ไม้ใช้ทำแบบ พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 50.00 | ตร.ม. | 400.00 | 20,000.00 | | - | 20,000.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 50.00 | ตร.ม. | | - | 163.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | |
| | **งานสี** | | | | | | | | |
| | - สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว | 60.00 | ตร.ม. | 75.00 | 4,500.00 | | - | 4,500.00 | |
| | - พ่นสีโดยเครื่องพ่นสี | 60.00 | ตร.ม. | | 0.00 | 25.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 16 | **งานบ่อพัก ค.ส.ล.** | | | | | | | | |
| | **งานดินขุด** | | | | | | | | |
| | - ขุดดินทั่วไป | 10.00 | ลบ.ม. | | - | 60.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | **งานวัสดุรองคาน ค.ส.ล.** | | | | | | | | |
| | - ทรายหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 360.00 | 360.00 | 91.00 | 91.00 | 451.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 2,460.00 | 2,460.00 | 427.00 | 427.00 | 2,887.00 | |
| | **งานคอนกรีตโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) | 13.00 | ลบ.ม. | 2,535.51 | 32,961.63 | 421.00 | 5,473.00 | 38,434.63 | |
| | **งานเหล็กโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 442.00 | กก. | 26.85 | 11,867.70 | 3.90 | 1,723.80 | 13,591.50 | |
| | - เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4" หนา 5 มม. (23.55กก./เส้น) | 20.00 | เส้น | 582.00 | 11,640.00 | 174.60 | 3,492.00 | 15,132.00 | |
| | - เหล็กฉาก ขนาด 100x100x7 มม. (64.20 กก./เส้น) | 6.00 | ท่อน | 1,586.00 | 9,516.00 | 475.80 | 2,854.80 | 12,370.80 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 13.26 | กก. | 39.72 | 526.69 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 526.69 | |
| | - ลวดเชื่อม | 1.00 | งาน | 1000.00 | 1000.00 | - ค่าวัสดุ+ค่าแรง - | | 1000.00 | |
| | **งานไม้แบบ** | | | | | | | | |
| | - ไม้ใช้ทำแบบ พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 29.00 | ตร.ม. | 400.00 | 11,600.00 | | - | 11,600.00 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 29.00 | ตร.ม. | | - | 163.00 | 4,727.00 | 4,727.00 | |
| | **งานสี** | | | | | | | | |
| | - สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว | 35.00 | ตร.ม. | 75.00 | 2,625.00 | | - | 2,625.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | - พ่นสีโดยเครื่องพ่นสี | 35.00 | ตร.ม. | | 0.00 | 25.00 | 875.00 | 875.00 | |
| | **งานอื่นๆ** | | | | | | | | |
| | - ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง คสล. ขนาด 30x100 ซม. | 10.00 | ท่อน | 275.00 | 2,750.00 | 97.00 | 970.00 | 3,720.00 | |
| | **งานแผ่นป้าย** | | | | | | | | |
| | - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารทองเหลืองหรือสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 1.00 | แผ่น | 3,000.00 | 3,000.00 | (ค่าของ+ค่าแรง) | | 3,000.00 | |
| | - แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ | 1.00 | งาน | 10,000.00 | 10,000.00 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมเงิน** | | | | **4,690,862.36** | | **1,256,918.45** | **5,947,780.81** | |