

รายการประมาณราคา

สร้างโรงจอดรถและโรงเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่โรงเก็บ บ.พระที่นั่ง
(อาคารหมายเลข 1001) จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการหรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโ[illegible] / งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถและโรงเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่โรงเก็บ บ.พระที่นั่ง (อาคารหมายเลข 1001) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่ 670038

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างโรงจอดรถและโรงเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่โรงเก็บ บ.พระที่นั่ง (อาคารหมายเลข 1001) จำนวน 1 งาน	912,636.20	
2	งานครุภัณฑ์	421,103.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,333,740.05	
	ราคากลางประมาณการ	1,333,700.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

น.ต.หญิง .....

(ญาดา มิตรเจริญถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....

(ภัคพล ศรีคงดวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....

(พูนทรัตน์ ค้ำชู)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโ[illegible]าร/งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถและโรงเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่โรงเก็บ บ.พระที่นั่ง (อาคารหมายเลข 1001) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่ 670038

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	469,401.66	1.3081	614,024.31	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
2	งานสถาปัตยกรรม	120,330.00	1.3081	157,403.67	
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน	45,265.11	1.3081	59,211.29	
4	งานระบบประปาสุขาภิบาล	26,154.00	1.3081	34,212.04	
5	งานการทาง	36,530.00	1.3081	47,784.89	
	รวมค่างานต้นทุน	697,680.77			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7 .....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	912,636.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

น.ต.หญิง .....

(ญาดา มิตรเจริญถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....

(ภัคพล ศรีคงดวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....

(พูนทรัตน์ ค้ำชู)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถและโรงเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่โรงเก็บ บ.พระที่นั่ง (อาคารหมายเลข 1001) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่ 670038

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล	393,555.00	1.07	421,103.85	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน				
			รวมค่าก่อสร้าง	421,103.85	

น.ต.หญิง .....

(ญาดา มิตรเจริญถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....

(ภัคพล ศรีคงดวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....

(พูนทรัตน์ ค้ำชู)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถและโรงเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่โรงเก็บ บ.พระที่นั่ง (อาคารหมายเลข 1001) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง แบบเลขที่ 670038

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเสี่เหลี่ยมตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.22x0.22 ม.ยาว 10.00ม. DOWELBAR 3DB16+Plate12 มม.	16.00	ต้น	3,202.00	51,232.00	681.00	10,896.00	62,128.00	
1.2	เจาะพื้นคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว	16.00	จุด	2,800.00	44,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		44,800.00	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- Non shrink grout	8.00	ฐาน	1,043.00	8,344.00	310.85	2,486.80	10,830.80	
1.4	งานแบบหล่อฐานเสา								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	2.50	ตร.ม.	320.00	800.00			800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2.50	ตร.ม.		-	139.00	347.50	347.50	
	- ตะปู	1.00	กก.	24.73	24.73		-	24.73	
1.5	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก H 300x150x6.5x9 มม. น้ำหนัก 220.20 กก./ท่อน	18.00	ท่อน	7,707.00	138,726.00	2,642.40	47,563.20	186,289.20	
	- เหล็ก H 150x150x7x10 มม. น้ำหนัก 189.00 กก./ท่อน	2.00	ท่อน	6,615.00	13,230.00	2,268.00	4,536.00	17,766.00	
	- เหล็กกลม ขนาด101.6x3.2 มม. น้ำหนัก 46.56 กก./ท่อน	8.00	ท่อน	1,373.52	10,988.16	465.60	3,724.80	14,712.96	
	- Z15015 HIGH TENSILE G450 GALVANIZED Z275 รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	769.00	กก.	65.00	49,985.00			49,985.00	
	- งานติดตั้ง แป Z15015 mm.	159.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,975.00	3,975.00	
	- Stiffener หนา 9 มม.	125.00	กก.	26.00	3,250.00	12.00	1,500.00	4,750.00	
	- Sag rod dia. 12 มม. (Electrode Galvanized) ยาวท่อนละ 1.00 ม. รวมวัสดุติดตั้ง	25.00	ท่อน	120.00	3,000.00	20.00	500.00	3,500.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 1 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyurethane 2 เที่ยว	135.00	ตร.ม.	140.00	18,900.00	35.00	4,725.00	23,625.00	
	งานโครงสร้างฐานวางแทงค์น้ำ								
1.6	งานรื้อพื้นคสล.เดิม								
	- รื้อถอนพื้นคสล.เดิมพร้อมขนทิ้ง	18.00	ตร.ม.			70.00	1,260.00	1,260.00	
1.7	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเสี่เหลี่ยมตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.22x0.22 ม.ยาว 10.00ม.	7.00	ต้น	2,846.00	19,922.00	681.00	4,767.00	24,689.00	
1.8	งานสกัดเสาเข็ม						-	-	
	- เสาเข็มเสี่เหลี่ยมตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.22x0.22 ม.	7.00	ต้น	-	-	200.00	1,400.00	1,400.00	
1.9	งานวัสดุรองพื้น							-	
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,410.00	2,410.00	426.00	426.00	2,836.00	
1.10	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงลูกบาศก์	2.50	ลบ.ม.	2,457.00	6,142.50	419.00	1,047.50	7,190.00	
1.11	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	3.00	ตร.ม.	320.00	960.00		-	960.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3.00	ตร.ม.		-	139.00	417.00	417.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	24.73	24.73		-	24.73	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 SR24	246.00	กก.	21.20	5,215.20	4.40	1,082.40	6,297.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	25.83	180.81		-	180.81	
	รวมงานโครงสร้างทั้งหมด				**378,643.46**		**90,758.20**	**469,401.66**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2	**งานสถาปัตยกรรม (โรงจอดรถ)**								
2.1	งานหลังคา								
	หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt)	166.00	ตร.ม.	460.00	76,360.00	80.00	13,280.00	89,640.00	
	- FLASHING	35.00	เมตร	300.00	10,500.00	50.00	1,750.00	12,250.00	
	งานแทงค์น้ำ								
2.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนประเภทเนื้อเดียวตลอดความหนา ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9มม. ขอบตัด	20.00	ตร.ม.	700.00	14,000.00	222.00	4,440.00	18,440.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				**100,860.00**		**19,470.00**	**120,330.00**	
3	**งานระบบไฟฟ้าภายใน**								
3.1	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 20 A/63 AF. IC>/ 25 kA. พร้อมกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	150.00	150.00	2,450.00	
3.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดอกไก่ มีแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียมขัดเงา 87% ใส่หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 14 W.	6.00	ชุด	1,100.00	6,600.00	115.00	690.00	7,290.00	
3.3	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1.00	ชุด	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	4.00	ชุด	186.00	744.00	90.00	360.00	1,104	
3.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	25.00	ท่อน	93.10	2,327.50	66.00	1,650.00	3,977.50	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ท่อ IMC Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	27.00	ท่อน	262.43	7,085.61	84.00	2,268.00	9,353.61	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	4,530.00	4,530.00	-	-	4,530.00	
3.5	สายไฟฟ้า						-		
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	3.00	ม้วน	917.80	2,753.40	700.00	2,100.00	4,853.40	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	4.00	ม้วน	1,384.40	5,537.60	1,000.00	4,000.00	9,537.60	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน				**33,877.11**		**11,388.00**	**45,265.11**	
4	**งานระบบประปาสุขาภิบาล**								
	งานระบบผลิตน้ำ RO								
	- ท่อ PB ชั้น 160 psi. dia. 25 มม. มอก. 910 - 2532	30.00	ม.	70.00	2,100.00	30.00	900.00	3,000.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PB	1.00	L/S	1,680.00	1,680.00	504.00	504.00	2,184.00	
	- Check Valve dia.25 mm.	1.00	อัน	415.00	415.00	200.00	200.00	615.00	
	- Gate Valve dia.25 mm. (มอก431-2529)	3.00	อัน	645.00	1,935.00	200.00	600.00	2,535.00	
	- Gate Valve dia.25 mm. (มอก431-2529) ติดตั้งในชุด มาตรวัดน้ำ	2.00	อัน	645.00	1,290.00	200.00	400.00	1,690.00	
	- Float Valve dia. 25 มม.	4.00	อัน	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
	- หลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ	1.00	ชุด	13,530.00	13,530.00	1,000.00	1,000.00	14,530.00	
	รวมงานระบบประปาสุขาภิบาล				**22,150.00**		**4,004.00**	**26,154.00**	
5	**งานการทาง**								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนเสาโคมไฟ ของเดิม พร้อมส่งคืน ชย.ทอ.	1.00	ต้น	2,000.00	2,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,000.00	
	- รื้อถอนลานคอนกรีต ของเดิม	1.00	งาน	600.00	600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		600.00	
	งานระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	2.00	บ่อ	7,065.00	14,130.00	2,845.00	5,690.00	19,820.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Dia. 0.30 ม.	3.00	ม.	1,315.00	3,945.00	445.00	1,335.00	5,280.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งที่กั้นล้อ ตามแบบ	10.00	ชุด	380.00	3,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,800.00	
	- ทาสีตีเส้นช่องจอดรถยนต์ (Thermoplastic)	7.00	ตร.ม.	290.00	2,030.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,030.00	
	- ซ่อมคืน พื้น ค.ส.ล. ตามแบบ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	ค่าของ + ค่าแรง		3,000.00	
	รวมงานการทาง				**29,505.00**		**7,025.00**	**36,530.00**	
6	**งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล**								
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ขนาดไม่น้อยกว่า 650 W.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป PE ขนานไม่น้อยกว่า2000ลิตร มอก 1379-2539	4.00	ใบ	12,500.00	50,000.00	2,000.00	8,000.00	58,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia.15 มม.	1.00	เครื่อง	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
	- เครื่องผลิตน้ำ RO พร้อมอุปกรณ์ (ดูในรายการเฉพาะงาน)	1.00	ชุด	299,500.00	299,500.00	5,000.00	5,000.00	304,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล				**375,455.00**		**18,100.00**	**393,555.00**	

รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   - 1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ชย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   - 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   - 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ชย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สร้างโรงจอดรถและโรงเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่โรงเก็บ บ.พระที่นั่ง (อาคารหมายเลข 1001) จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 5 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	14.10	- ทำงานรื้อถอน,ทำงานวางผัง,ทำงานตอกเสาเข็ม - ทำงานขุดดิน , ทำงานตัดหัวเสาเข็ม ,ทำงานเทพื้นวางแทงค์น้ำ ตามแบบและรายการ	35
2	32.20	- ทำงานตั้งเสาเหล็ก - ทำงานโครงเหล็กหลังคา,ทำงานติดตั้งแปทาสีรองพื้นและสีทับหน้า - ทำงานโครงสร้างในส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบและรายการ	70
3	11.80	- ทำงานมุงหลังเหล็กรีดลอนทั้งหมด ตามแบบ และรายการ	80
4	7.00	- ทำงานเดินท่อร้อยสายไฟ,ติดสวิทช์และดวงโคม - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลตามแบบ และรายการ	85
5	34.90	- ทำงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล,ทำงานการทาง - ทดสอบการทำงานของงานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้ใช้งานได้ดี, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง และทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ	90
รวม 5 งวด	100.00		90

<u>หมายเหตุ</u> ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ