

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ. (สีกัน)
บริเวณชั้น 4 และ ชั้น 8 จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการหรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน	5,461,321.03	
2	งานครุภัณฑ์	26,024.54	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	5,487,345.57	
	ราคากลาง	5,487,300.00	
	ราคากลาง (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)		

น.ท. .....

(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)

ประธานกรรมการ

น.ต.หญิง .....

(ตระการตา มหาสุคนธ์)

กรรมการ

น.ต.หญิง .....

(กชพร ว่องสกุล)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมภายใน	3,961,909.50	1.3028	5,161,575.69	
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	175,842.80	1.3028	229,087.99	
3	งานระบบประปาสุขาภิบาล	7,481.00	1.3028	9,746.24	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
4	งานระบบเครื่องกล	46,754.00	1.3028	60,911.11	
	รวมค่างานต้นทุน	4,191,987.30			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		รวมค่าก่อสร้าง		5,461,321.03	

น.ท. .....

(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)

ประธานกรรมการ

น.ต.หญิง .....

(ตระการตา มหาสุคนธ์)

กรรมการ

น.ต.หญิง .....

(กชพร ว่องสกุล)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	24,322.00	1.07	26,024.54	
					* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	24,322.00			
		รวมค่าก่อสร้าง		26,024.54	

น.ท. .....

(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)

ประธานกรรมการ

น.ต.หญิง .....

(ตระการตา มหาสุคนธ์)

กรรมการ

น.ต.หญิง .....

(กชพร ว่องสกุล)

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	**งานสถาปัตยกรรมภายใน**								
1.1	**งานปรับปรุง ชั้น 4**								
1.1.1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม (ขนทิ้ง)	245.00	ตร.ม.	(ค่าของ+ค่าแรง)		15.00	3,675.00	3,675.00	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (ขนทิ้ง)	20.00	ตร.ม.	(ค่าของ+ค่าแรง)		15.00	300.00	300.00	
	- รื้อขนย้ายตกแต่งของเดิม (สวนหย่อม) ติดตั้งใหม่	1.00	งาน	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อเคาน์เตอร์ของเดิม ขนทิ้ง (Screening)	22.00	ม.	(ค่าของ+ค่าแรง)		150.00	3,300.00	3,300.00	
	- รื้อ TOP เคาน์เตอร์ของเดิม ขนทิ้ง (Screening)	22.00	ม.	(ค่าของ+ค่าแรง)		100.00	2,200.00	2,200.00	B5
	- รื้อ TOP เคาน์เตอร์ปูน ขนทิ้ง (Screening)	1.00	งาน	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน ขนทิ้ง	109.00	ตร.ม.	(ค่าของ+ค่าแรง)		25.00	2,725.00	2,725.00	
	- รื้อแผ่นฝ้าชนิดดูดซับเสียง	1.00	งาน	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อผนังปูน ขนทิ้ง (ติดตั้งงานเครื่องกลฯ)	1.00	งาน	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.1.2	**งานพื้น**								
	- ผิวพื้นกระเบื้องยางชนิดไวนิลถักทอแบบม้วน ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.60 มม.	110.00	ตร.ม.	1,800.00	198,000.00	220.00	24,200.00	222,200.00	F1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	110.00	ตร.ม.	200.00	22,000.00	50.00	5,500.00	27,500.00	F1

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- พื้นกระเบื้องยางชนิดม้วน ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLUEM) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ระบุขณะก่อสร้าง	150.00	ตร.ม.	1,200.00	180,000.00	120.00	18,000.00	198,000.00	F2
1.1.3	**งานผนัง**								
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	10.00	ตร.ม.	473.00	4,730.00	130.00	1,300.00	6,030.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้อัดยาง หนา 6 มม.	180.00	ตร.ม.	382.00	68,760.00	120.00	21,600.00	90,360.00	
	- ผนังปิดผิวด้วยลามิเนต (กลุ่มที่ 1) ระบุสีและลายขณะก่อสร้าง	85.00	ตร.ม.	600.00	51,000.00	300.00	25,500.00	76,500.00	W1
	- ผนังปิดผิวด้วยลามิเนต (กลุ่มที่ 2) ระบุสีและลายขณะก่อสร้าง	25.00	ตร.ม.	1,200.00	30,000.00	300.00	7,500.00	37,500.00	W1
	- ผนังติดวอลล์เปเปอร์ ชนิดหน้าไวนิลหลังผ้า	80.00	ตร.ม.	1,500.00	120,000.00	120.00	9,600.00	129,600.00	W2
	- ผนังไวนิลชนิดแข็ง (Plastwood) ระบุสีและลายขณะก่อสร้าง	12.00	ตร.ม.	4,500.00	54,000.00	150.00	1,800.00	55,800.00	W3
	- ผนังทาสีอะคริลิค 100% (สำหรับทาภายใน) ชนิดเช็ดล้างได้	180.00	ตร.ม.	60.00	10,800.00	34.00	6,120.00	16,920.00	W4
1.1.4	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	80.00	ตร.ม.	298.00	23,840.00	75.00	6,000.00	29,840.00	C1
	- ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ยกขอบ ฉาบรอยต่อเรียบ	36.00	ม.	298.00	10,728.00	75.00	2,700.00	13,428.00	C1.1
	- ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ยกขอบ ฉาบรอยต่อเรียบ (หลีบฝ้าซ่อนไฟ)	36.00	ม.	298.00	10,728.00	75.00	2,700.00	13,428.00	C1.2

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดดูดซับเสียง (Acoustic Gypsum Board) แผ่นฉลุรู ฉาบรอยต่อเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 12.0 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	550.00	9,900.00	75.00	1,350.00	11,250.00	C2
	- งานเสริมไม้อัด หนา 10 มม. เหนือฝ้าเพดาน	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,000.00	
	- แผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มช่องเปิดสำเร็จรูป ชนิดทนชื้น ขนาดช่องเปิด 0.60x0.60 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	60.00	240.00	2,640.00	CS
	- ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับงานฝ้าเพดาน 100%	140.00	ตร.ม.	45.00	6,300.00	31.00	4,340.00	10,640.00	
	- ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	20.00	ตร.ม.	509.00	10,180.00	100.00	2,000.00	12,180.00	
1.1.5	**งานประตู - หน้าต่าง**							-	
	- บานประตูเลื่อน (Autodoor) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	132,000.00	264,000.00	10,000.00	20,000.00	284,000.00	D1
	- บานประตูเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,000.00	D2
1.1.6	**งานอุปกรณ์สายช่างโยธา**								
	- เคาน์เตอร์ เตรียมอาหาร 1 (มีอ่างล้างภาชนะ)	13.50	ม.	11,000.00	148,500.00	3,850.00	51,975.00	200,475.00	B-1
	- TOP หินเทียม	6.40	ตร.ม.	11,000.00	70,400.00	2,750.00	17,600.00	88,000.00	B-1
	- อุปกรณ์ล้างภาชนะ (ฝั่งใต้ TOP COUNTER)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,000.00	B-1
	- เคาน์เตอร์ จนท.(ปิดสิทธิ์)	2.40	ม.	49,300.00	118,320.00	19,720.00	47,328.00	165,648.00	B-2
	- ตู้เก็บเอกสาร จนท.(ปิดสิทธิ์)	2.40	ม.	24,000.00	57,600.00	8,400.00	20,160.00	77,760.00	B-2

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เคาน์เตอร์ จนท.(ลำดับ)	1.80	ม.	49,300.00	88,740.00	19,720.00	35,496.00	124,236.00	B-3
	- เคาน์เตอร์ จนท.(คัดกรอง)	2.40	ม.	49,300.00	118,320.00	19,720.00	47,328.00	165,648.00	B-4
	- ตู้เก็บเอกสาร จนท.(คัดกรอง)	2.40	ม.	24,000.00	57,600.00	8,400.00	20,160.00	77,760.00	B-4
	- งานซ่อม TOP เคาน์เตอร์ จนท.(คัดกรอง)	12.50	ม.	4,500.00	56,250.00	1,575.00	19,687.50	75,937.50	B-5
	- งานซ่อมเคาน์เตอร์ล้างอุปกรณ์	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,750.00	1,750.00	6,750.00	
	- เคาน์เตอร์ จนท.(VIP Lounge)	2.00	ม.	24,000.00	48,000.00	8,400.00	16,800.00	64,800.00	B-12
	- ชุดวางภาชนะติดตั้งกับที่	20.00	ชุด	4,580.00	91,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		91,600.00	T
	- ชุดที่นั่งพักคอยติดตั้งกับที่	16.00	ชุด	23,290.00	372,640.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		372,640.00	S
	- ตู้เก็บสัมภาระ (1 ชุด กว้าง 40x40x195 ซม.)	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000.00	B-7
	- ตู้เก็บสัมภาระ (1 ชุด กว้าง 40x40x195 ซม.)	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000.00	B-8
	- โคมไฟตกแต่ง	8.00	ชุด	10,000.00	80,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		80,000.00	L
1.1.7	**งานผนังห้องเปลี่ยนชุด**								
	- ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป เป็นแผ่น MELAMINE FACE FOAM BOARD ผิวหน้าเป็นแผ่น HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนารวมไม่น้อยกว่า 25 มม.พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	11,500.00	34,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,500.00	
1.1.8	**งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร**								
	- บัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป 4 " ระบุขณะก่อสร้าง	54.00	ม.	220.00	11,880.00	60.00	3,240.00	15,120.00	SKT-1

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- คิ้วอลูมิเนียมผิวสแตนเลส ขนาด 5 มม.	36.00	ม.	120.00	4,320.00	60.00	2,160.00	6,480.00	SKT-2
	- งานป้ายอักษรสแตนเลส พับขึ้นรูปตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,000.00	
	- งานป้ายอักษร	6.00	ชุด	9,000.00	54,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		54,000.00	
	- งานซ่อม ชุดเก้าอี้พักคอยของเดิม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000.00	
1.2	**งานปรับปรุง ชั้น 8**								
1.2.1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม (ขนทิ้ง)	45.00	ตร.ม.	(ค่าของ+ค่าแรง)		15.00	675.00	675.00	
	- รื้อขนย้ายของตกแต่งของเดิม (สวนหย่อม) ติดตั้งตำแหน่งใหม่	1.00	งาน	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อผนังเบา	30.00	ตร.ม.	(ค่าของ+ค่าแรง)		30.00	900.00	900.00	
1.2.2	**งานพื้น**								
	- พื้นกระเบื้องยางชนิดม้วน ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLUEM) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ระบุขณะก่อสร้าง	45.00	ตร.ม.	1,200.00	54,000.00	120.00	5,400.00	59,400.00	F2
1.2.3	**งานผนัง**								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้อัดยาง หนา 6 มม.	60.00	ตร.ม.	382.00	22,920.00	120.00	7,200.00	30,120.00	
	- ผนังปิดผิวด้วยลามิเนต (กลุ่มที่ 1) ระบุสีและลายขณะก่อสร้าง	45.00	ตร.ม.	600.00	27,000.00	300.00	13,500.00	40,500.00	W1
	- ผนังปิดผิวด้วยลามิเนต (กลุ่มที่ 2) ระบุสีและลายขณะก่อสร้าง	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	300.00	4,500.00	22,500.00	W1
	- ผนังปิดวัสอุอะคูสติกชนิดหุ้มผ้า ระบุสีและลายขณะก่อสร้าง	16.00	ตร.ม.	3,000.00	48,000.00	500.00	8,000.00	56,000.00	W5

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.2.4	**งานอุปกรณ์สายช่างโยธา**								
	- เคาน์เตอร์ จนท. ออร์โธปิดิกส์	2.40	ม.	49,300.00	118,320.00	19,720.00	47,328.00	165,648.00	B9
	- เคาน์เตอร์ จนท. แพทย์แผนไทย	2.40	ม.	49,300.00	118,320.00	19,720.00	47,328.00	165,648.00	B10
	- เคาน์เตอร์ จนท. พื้นที่ฝึกการดิน	2.40	ม.	49,300.00	118,320.00	19,720.00	47,328.00	165,648.00	B11
	- ตู้เก็บเอกสาร จนท. (พื้นที่ฝึกการดิน)	2.40	ม.	24,000.00	57,600.00	8,400.00	20,160.00	77,760.00	B11
	- ชุดวางภาชนะติดตั้งกับที่	1.00	ชุด	4,580.00	4,580.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,580.00	T
	- ชุดที่นั่งพักคอยติดตั้งกับที่	2.00	ชุด	23,290.00	46,580.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		46,580.00	S
	- ฉากกั้นห้องน้ำ เฟรมอลูมิเนียมภายในกระจกอบนิรภัย สำเร็จรูป	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,000.00	
1.2.5	**งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร**								
	- บัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป 4 " ระบุขณะก่อสร้าง	24.00	ม.	220.00	5,280.00	60.00	1,440.00	6,720.00	SKT-1
	- คิ้วอลูมิเนียมผิวสแตนเลส ขนาด 5 มม.	27.00	ม.	120.00	3,240.00	60.00	1,620.00	4,860.00	SKT-2
	- งานป้ายอักษร	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- ป้ายประวัติอาคาร	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรมภายใน				**3,288,196.00**		**673,713.50**	**3,961,909.50**	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2	**งานระบบไฟฟ้าภายใน**								
2.1	**แผงควบคุมไฟฟ้า**								
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	5.00	อัน	181.00	905.00	110.00	550.00	1,455.00	
2.2	**โคมไฟฟ้าแสงสว่าง**								
	- โคมดาวน์ไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27	18.00	ชุด	360.00	6,480.00	115.00	2,070.00	8,550.00	DW-01
	- LED NEON FLEX	38.00	ม.	100.00	3,800.00	80.00	3,040.00	6,840.00	SL-02
2.3	**สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า**								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 6 ช่อง	1.00	ชุด	268.00	268.00	135.00	135.00	403.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	49.00	ชุด	186.00	9,114.00	90.00	4,410.00	13,524.00	
2.4	**ท่อร้อยสายไฟฟ้า**								
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	83.00	ท่อน	93.00	7,719.00	66.00	5,478.00	13,197.00	
	- ท่อเหล็ก อ่อน Ø 15 มม.	18.00	ม.	10.00	180.00	11.00	198.00	378.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	1,580.00	1,580.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,580.00	
2.5	**สายไฟฟ้า**								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	6.00	ม้วน	900.00	5,400.00	700.00	4,200.00	9,600.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	2.00	ม้วน	1,358.00	2,716.00	1,000.00	2,000.00	4,716.00	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VCT ขนาด 1.5 ตร.มม.	20.00	ม.	39.00	780.00	5.00	100.00	880.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	890.00	890.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		890.00	
2.6	**ระบบโทรศัพท์ภายในและระบบเครือข่ายข้อมูล**								
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด 6 สาย(RJ 12) พร้อมกล่องและฝา	10.00	ชุด	280.00	2,800.00	90.00	900.00	3,700.00	
	- MODULAR PLUG + SOCKET แบบ RJ-45	32.00	ชุด	345.00	11,040.00	110.00	3,520.00	14,560.00	
	- สาย UTP Cat 6	1,593.00	ม.	16.00	25,488.00	5.00	7,965.00	33,453.00	
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	272.00	ท่อน	93.00	25,296.00	66.00	17,952.00	43,248.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	7,600.00	7,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,600.00	
2.7	**ระบบสายอากาศโทรทัศน์**								
	- เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา	2.00	ชุด	145.00	290.00	90.00	180.00	470.00	
	- สายอากาศโทรทัศน์ CO-AXIAL CABLE RG6	84.00	ม.	15.00	1,260.00	8.00	672.00	1,932.00	
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	28.00	ท่อน	93.00	2,604.00	66.00	1,848.00	4,452.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	640.00	640.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		640.00	
2.8	**อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องกล**								
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	10.00	ท่อน	93.00	930.00	66.00	660.00	1,590.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	30.00	ม.	9.00	270.00	7.00	210.00	480.00	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	60.00	ม.	13.58	814.80	10.00	600.00	1,414.80	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	290.00	290.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		290.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าภายใน				**119,154.80**		**56,688.00**	**175,842.80**	
3	**งานระบบประปาสุขาภิบาล**								
3.1	**งานระบบประปาภายใน**								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17-2561	2.00	ท่อน	84.00	168.00	120.00	240.00	408.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17-2561	1.00	ท่อน	44.00	44.00	120.00	120.00	164.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC ชั้น 13.5	1.00	งาน	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
	- Stop Valve (Angle Valve) dia.15 มม.	1.00	เครื่อง	80.00	80.00	50.00	50.00	130.00	
	- Gate Valve dia.25 mm. (ทองแดงเจือ) มอก.431-2529	1.00	เครื่อง	747.00	747.00	200.00	200.00	947.00	
3.2	**งานระบบสุขาภิบาลภายใน**								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17-2561	2.00	ท่อน	151.00	302.00	160.00	320.00	622.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC ชั้น 8.5	1.00	งาน	241.00	241.00	72.00	72.00	313.00	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูปพร้อมตะแกรงดักเศษอาหาร ขนาด 30 ลิตร	1.00	ใบ	4,150.00	4,150.00	500.00	500.00	4,650.00	
	รวมงานระบบประปาสุขาภิบาล				**5,922.00**		**1,559.00**	**7,481.00**	
4	**งานระบบเครื่องกล**								
4.1	**งานระบบระบายอากาศ**								
	- Flexible Duct 5" W/ Insulators 1"	96.00	ม.	100.00	9,600.00	30.00	2,880.00	12,480.00	
	- Spiral Duct 6"	15.00	ม.	141.00	2,115.00	23.00	345.00	2,460.00	
	- EAG 6" x 6"	2.00	ชุด	280.00	560.00	125.00	250.00	810.00	
4.2	**งานระบบปรับอากาศ**								
	- Drain Pump For AC	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	300.00	300.00	3,000.00	
	- RAG 18" *10"	1.00	ชุด	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	- PVC Duct สำเร็จรูป	1.00	ชุด	600.00	600.00	180.00	180.00	780.00	
	- Drain Pipe 3/4" W/Insulator Thick 1/2"	10.00	ม.	64.00	640.00	39.00	390.00	1,030.00	
	- Fitting & Support Hanger	1.00	งาน	192.00	192.00	54.00	54.00	246.00	
	- PI DUCT	70.00	ตร.ฟ.	60.00	4,200.00	20.00	1,400.00	5,600.00	
	- Fitting & Support For PID	1.00	งาน	1,260.00	1,260.00	420.00	420.00	1,680.00	
	- งานตัดต่อท่อลมระบบปรับอากาศ พร้อมทดสอบ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- งานซ่อมแซมแก้ไขฉนวนท่อน้ำทิ้ง หรือ/และ ท่อลม PIDพร้อมทดสอบ	55.00	ตร.ม.	40.00	2,200.00	20.00	1,100.00	3,300.00	
	- ค่าทดสอบท่อลมและท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- สารทำความเย็น	0.50	กก.	270.00	135.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		135.00	
	ฉนวนหุ้มท่อ								
	- Insulation for Copper tube dia. 1/4" Thick 1"	10.00	ม.	76.00	760.00	22.00	220.00	980.00	
	- Insulation for Copper tube dia. 1/2" Thick 1"	10.00	ม.	87.00	870.00	26.00	260.00	1,130.00	
	- ข้อต่อฉนวนทองแดง อุปกรณ์รองรับท่อ และจับยึดท่อ	1.00	ชุด	489.00	489.00	144.00	144.00	633.00	
	ท่อทองแดง								
	- Copper tube B88 Type L1/4"	10.00	ม.	97.00	970.00	26.00	260.00	1,230.00	
	- Copper tube B88 Type L1/2"	10.00	ม.	167.00	1,670.00	53.00	530.00	2,200.00	
	- ข้อต่อทองแดง อุปกรณ์รองรับท่อ และจับยึดท่อ	1.00	ชุด	501.00	501.00	159.00	159.00	660.00	
	รวมราคางานระบบเครื่องกล				**33,662.00**		**13,092.00**	**46,754.00**	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ทอ.(สีกัน)

แบบเลขที่ 680025

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
5	**ครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล**								
5.1	**งานปรับอากาศ**								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู/ชม. ตาม มอก. 2134-2553	1.00	เครื่อง	15,700.00	15,700.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		15,700.00	
5.2	**งานระบายอากาศ**								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดฝ้าเพดาน ชนิด Centrifugal ขนาดไม่น้อยกว่า 50 CFM. ตาม มอก. 934-2558	3.00	เครื่อง	2,224.00	6,672.00	650.00	1,950.00	8,622.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์เครื่องกล				**22,372.00**		**1,950.00**	**24,322.00**	

รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   - 1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ชย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   - 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   - 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ชย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

การแบ่งงวดงาน และแผนกำหนด

ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ทอ.(สีกัน) บริเวณชั้น 4 และชั้น 8 จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคายินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 4 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	23.42	**ปรับปรุงชั้น 8** - งานรื้อถอน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานระบบไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานพื้น และงานผนัง แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานอุปกรณ์สายช่างโยธา และอุปกรณ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	30
2	11.22	**ปรับปรุงชั้น 4** - งานรื้อถอน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานระบบไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานระบบเครื่องกล แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานพื้น REHABILITATION CLINIC แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	50
3	35.69	**ปรับปรุงชั้น 4** - ทำงานผนัง แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานอุปกรณ์สายช่างโยธา (เคาน์เตอร์) แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานครุภัณฑ์เครื่องกล แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	70
4	29.66	**ปรับปรุงชั้น 4** - ทำงานพื้น VIP Lounge แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานอุปกรณ์สายช่างโยธา (ชุดพักคอย) แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานประตู แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานอุปกรณ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทดสอบการทำงานของงานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้ใช้งานได้ดี, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง และทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ ทุกประการ ให้ผู้รับจ้างส่ง As-Built Drawing	90
รวม 4 งวด	100.00		90

<u>หมายเหตุ</u> ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ