

รายการประมาณราคา

สร้างอาคารศูนย์พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง พอ.ทอ.

แบบเลขที่ 690011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 128 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างอาคารศูนย์พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ	125,853,133.76	
	แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน		
2	งานครุภัณฑ์	21,207,661.08	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	5,432,984.92	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	152,493,779.76	
	ราคากลางประมาณการ	152,493,700.00	
	ราคากลาง **(หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**		

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....
(ศุภฤทธิ์ จันต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(ปองพล ปั้นดี)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง พอ.ทอ.

แบบเลขที่ 690011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 111 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	38,490,291.06	1.1959	46,030,539.07	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
2	งานสถาปัตยกรรม	29,377,640.53	1.1959	35,132,720.30	
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน	9,682,814.15	1.1959	11,579,677.44	
4	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	2,081,256.15	1.1959	2,488,974.22	
5	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน	2,787,024.00	1.1959	3,333,002.00	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก	1,992,213.00	1.1959	2,382,487.52	
7	งานระบบเครื่องกล	18,064,921.20	1.1959	21,603,839.26	
8	งานการทาง	2,761,011.75	1.1959	3,301,893.95	
	รวมค่างานต้นทุน	105,237,171.84			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 15 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก ..... 0 .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7 .....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		125,853,133.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 4,515 **ตร.ม.** **เฉลี่ย** 21,795 บาท/ตร.ม.
(ไม่รวมงานลำดับที่ 4,6,8)

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....
(ศุภฤทธิ์ จันต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(ปองพล ปั้นดี)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง พอ.ทอ.

แบบเลขที่ 690011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า	2,968,282.00	1.07	3,176,061.74	
10	งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล	541,750.00	1.07	579,672.50	
11	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	16,310,212.00	1.07	17,451,926.84	
					*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	19,820,244.00			
	รวมค่าก่อสร้าง			21,207,661.08	

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....
(ศุภฤทธิ์ จันต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(ปองพล ปั้นดี)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง พอ.ทอ. แบบเลขที่ 690011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้าง								
	งานโครงสร้างชั้นฐานราก								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ Wet Process ขนาด 0.80 X 43 m.	75.00	ต้น	147,420.00	11,056,500.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,056,500.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.40 X 17m.	1.00	ต้น	35,000.00	35,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		35,000.00	
	งานสกัดเสาเข็ม								
	- สกัดหัวเข็ม เสาเข็มเจาะ Wet Process ขนาด 0.80 X 43 m.	75.00	ต้น		-	820.00	61,500.00	61,500.00	
	- สกัดหัวเข็ม ขนาด 0.40 X 17m.	1.00	ต้น		-	410.00	410.00	410.00	
	งานขุดดินฐานราก และถมคืน	2,755.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	333,355.00	333,355.00	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก พื้น และคาน ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.	513.33	7,699.95	112.00	1,680.00	9,379.95	
	- คอนกรีตหยาบ	15.00	ลบ.ม.	2,460.00	36,900.00	427.00	6,405.00	43,305.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	459.00	ลบ.ม.	2,679.90	1,230,074.10	522.00	239,598.00	1,469,672.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	459.00	ตร.ม.	320.00	146,880.00		-	146,880.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	917.00	ตร.ม.		-	144.00	132,048.00	132,048.00	
	- ตะปู	230.00	กก.	21.24	4,885.20	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,885.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	20.00	กก.	19.95	399.00	4.90	98.00	497.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,824.00	กก.	19.20	35,020.80	4.90	8,937.60	43,958.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	2,319.00	กก.	18.70	43,365.30	3.90	9,044.10	52,409.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	2,856.00	กก.	18.50	52,836.00	3.90	11,138.40	63,974.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	187.00	กก.	18.50	3,459.50	3.50	654.50	4,114.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	70,428.00	กก.	18.50	1,302,918.00	3.50	246,498.00	1,549,416.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,330.00	กก.	22.24	51,819.20	(ค่าของ + ค่าแรง)		51,819.20	
	รวมงานโครงสร้างชั้นฐานราก				**14,007,757.05**		**1,051,366.60**	**15,059,123.65**	
	งานโครงสร้างชั้นที่ 1								
	งานวัสดุรองก้นพื้น และคาน ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบ	23.00	ลบ.ม.	513.33	11,806.59	112.00	2,576.00	14,382.59	
	- คอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.	2,460.00	22,140.00	427.00	3,843.00	25,983.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	242.00	ลบ.ม.	2,679.90	648,535.80	522.00	126,324.00	774,859.80	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	702.00	ตร.ม.	320.00	224,640.00		-	224,640.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,404.00	ตร.ม.		-	144.00	202,176.00	202,176.00	
	- ตะปู	351.00	กก.	21.24	7,455.24	(ค่าของ + ค่าแรง)		7,455.24	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดภาพตัดขวาง กลวง หนา 0.15 m . รับน้ำหนักบรรทุกจรปลอดภัยไม่น้อยกว่า 800 กก./ตร.ม.	604.00	ตร.ม.	506.00	305,624.00	51.00	30,804.00	336,428.00	
	- Wire mesh Dia เหล็ก ศก.4.0 มม.ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	604.00	ตร.ม.	32.00	19,328.00	6.00	3,624.00	22,952.00	
	- คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. 380 ksc ทรงลูกบาศก์	30.00	ลบ.ม.	2,679.90	80,397.00	522.00	15,660.00	96,057.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	150.00	กก.	19.20	2,880.00	4.90	735.00	3,615.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	1,460.00	กก.	18.70	27,302.00	3.90	5,694.00	32,996.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.00	กก.	22.24	1,089.76	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,089.76	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	316.00	กก.	19.95	6,304.20	4.90	1,548.40	7,852.60	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	8,257.00	กก.	19.20	158,534.40	4.90	40,459.30	198,993.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	11,201.00	กก.	18.70	209,458.70	3.90	43,683.90	253,142.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	7,616.00	กก.	18.50	140,896.00	3.90	29,702.40	170,598.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	5,236.00	กก.	18.50	96,866.00	3.50	18,326.00	115,192.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	23,618.00	กก.	18.50	436,933.00	3.50	82,663.00	519,596.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,688.00	กก.	22.24	37,541.12	(ค่าของ + ค่าแรง)		37,541.12	
	รวมงานโครงสร้างชั้น 1				**2,437,731.81**		**607,819.00**	**3,045,550.81**	
	งานโครงสร้างชั้นที่ 2								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	98.00	ลบ.ม.	2,679.90	262,630.20	522.00	51,156.00	313,786.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	315.00	ตร.ม.	320.00	100,800.00		-	100,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	630.00	ตร.ม.		-	144.00	90,720.00	90,720.00	
	- ตะปู	158.00	กก.	21.24	3,355.92		-	3,355.92	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	91.00	กก.	19.95	1,815.45	4.90	445.90	2,261.35	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,732.00	กก.	19.20	33,254.40	4.90	8,486.80	41,741.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	6,619.00	กก.	18.70	123,775.30	3.90	25,814.10	149,589.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,547.00	กก.	18.50	65,619.50	3.90	13,833.30	79,452.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	468.00	กก.	18.50	8,658.00	3.50	1,638.00	10,296.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	10,785.00	กก.	18.50	199,522.50	3.50	37,747.50	237,270.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	698.00	กก.	22.24	15,523.52	(ค่าของ + ค่าแรง)		15,523.52	
	งานพื้นระบบ POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	311.00	ลบ.ม.	2,679.90	833,448.90	522.00	162,342.00	995,790.90	
	- ระบบลวดอัดแรง	1,047.00	ตร.ม.	350.00	366,450.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		366,450.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต พื้น POST TENSION								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	13,976.00	กก.	18.70	261,351.20	3.90	54,506.40	315,857.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,306.00	กก.	18.50	61,161.00	3.90	12,893.40	74,054.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,806.00	กก.	18.50	51,911.00	3.50	9,821.00	61,732.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	603.00	กก.	22.24	13,410.72	(ค่าของ + ค่าแรง)		13,410.72	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบใช้ไม้อัด พร้อมคร่าวไม้และนั่งร้านค้ำยัน	575.00	ตร.ม.	400.00	230,000.00	-	-	230,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,149.00	ตร.ม.		-	144.00	165,456.00	165,456.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ตะปู	287.00	กก.	21.24	6,095.88	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,095.88	
	รวมงานโครงสร้างชั้น 2				**2,638,783.49**		**634,860.40**	**3,273,643.89**	
	งานโครงสร้างชั้นที่ 3								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	89.00	ลบ.ม.	2,679.90	238,511.10	522.00	46,458.00	284,969.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	330.00	ตร.ม.	320.00	105,600.00		-	105,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	660.00	ตร.ม.		-	144.00	95,040.00	95,040.00	
	- ตะปู	165.00	กก.	21.24	3,504.60	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,504.60	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	81.00	กก.	19.95	1,615.95	4.90	396.90	2,012.85	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,732.00	กก.	19.20	33,254.40	4.90	8,486.80	41,741.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	6,619.00	กก.	18.70	123,775.30	3.90	25,814.10	149,589.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,547.00	กก.	18.50	65,619.50	3.90	13,833.30	79,452.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	399.00	กก.	18.50	7,381.50	3.50	1,396.50	8,778.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	10,785.00	กก.	18.50	199,522.50	3.50	37,747.50	237,270.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	695.00	กก.	22.24	15,456.80	(ค่าของ + ค่าแรง)		15,456.80	
	งานพื้นระบบ POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	315.00	ลบ.ม.	2,679.90	844,168.50	522.00	164,430.00	1,008,598.50	
	- ระบบลวดอัดแรง	1,059.00	ตร.ม.	350.00	370,650.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		370,650.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต พื้น POST TENSION								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	14,726.00	กก.	18.70	275,376.20	3.90	57,431.40	332,807.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	4,614.00	กก.	18.50	85,359.00	3.90	17,994.60	103,353.60	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB32 SD40	4,216.00	กก.	18.50	77,996.00	3.50	14,756.00	92,752.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	707.00	กก.	22.24	15,723.68	(ค่าของ + ค่าแรง)		15,723.68	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบใช้ไม้อัด พร้อมคร่าวไม้และนั่งร้านค้ำยัน	575.00	ตร.ม.	400.00	230,000.00	-	-	230,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,150.00	ตร.ม.	-	-	144.00	165,600.00	165,600.00	
	- ตะปู	288.00	กก.	21.24	6,117.12	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,117.12	
	รวมงานโครงสร้างชั้น 3				**2,699,632.15**		**649,385.10**	**3,349,017.25**	
	งานโครงสร้างชั้นที่ 4								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	89.00	ลบ.ม.	2,679.90	238,511.10	522.00	46,458.00	284,969.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	330.00	ตร.ม.	320.00	105,600.00		-	105,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	660.00	ตร.ม.		-	144.00	95,040.00	95,040.00	
	- ตะปู	165.00	กก.	21.24	3,504.60	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,504.60	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	81.00	กก.	19.95	1,615.95	4.90	396.90	2,012.85	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,732.00	กก.	19.20	33,254.40	4.90	8,486.80	41,741.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	6,619.00	กก.	18.70	123,775.30	3.90	25,814.10	149,589.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,547.00	กก.	18.50	65,619.50	3.90	13,833.30	79,452.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	399.00	กก.	18.50	7,381.50	3.50	1,396.50	8,778.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	7,314.00	กก.	18.50	135,309.00	3.50	25,599.00	160,908.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	591.00	กก.	22.24	13,143.84	(ค่าของ + ค่าแรง)		13,143.84	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานพื้นระบบ POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	342.00	ลบ.ม.	2,679.90	916,525.80	522.00	178,524.00	1,095,049.80	
	- ระบบลวดอัดแรง	1,138.00	ตร.ม.	350.00	398,300.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		398,300.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต พื้น POST TENSION								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	15,576.00	กก.	18.70	291,271.20	3.90	60,746.40	352,017.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,399.00	กก.	18.50	62,881.50	3.90	13,256.10	76,137.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,916.00	กก.	18.50	53,946.00	3.50	10,206.00	64,152.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	657.00	กก.	22.24	14,611.68	(ค่าของ + ค่าแรง)		14,611.68	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบใช้ไม้อัด พร้อมคร่าวไม้และนั่งร้านค้ำยัน	614.50	ตร.ม.	400.00	245,800.00	-	-	245,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,229.00	ตร.ม.	-	-	144.00	176,976.00	176,976.00	
	- ตะปู	307.00	กก.	21.24	6,520.68	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,520.68	
	รวมงานโครงสร้างชั้น 4				**2,717,572.05**		**656,733.10**	**3,374,305.15**	
	งานโครงสร้างชั้นที่ 5								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	89.00	ลบ.ม.	2,679.90	238,511.10	522.00	46,458.00	284,969.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	33.00	ตร.ม.	320.00	10,560.00		-	10,560.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	660.00	ตร.ม.		-	144.00	95,040.00	95,040.00	
	- ตะปู	165.00	กก.	21.24	3,504.60	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,504.60	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	81.00	กก.	19.95	1,615.95	4.90	396.90	2,012.85	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,732.00	กก.	19.20	33,254.40	4.90	8,486.80	41,741.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	6,619.00	กก.	18.70	123,775.30	3.90	25,814.10	149,589.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,547.00	กก.	18.50	65,619.50	3.90	13,833.30	79,452.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	399.00	กก.	18.50	7,381.50	3.50	1,396.50	8,778.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	7,314.00	กก.	18.50	135,309.00	3.50	25,599.00	160,908.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	591.00	กก.	22.24	13,143.84	(ค่าของ + ค่าแรง)		13,143.84	
	งานพื้นระบบ POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	300.00	ลบ.ม.	2,679.90	803,970.00	522.00	156,600.00	960,570.00	
	- ระบบลวดอัดแรง	1,049.00	ตร.ม.	350.00	367,150.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		367,150.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต พื้น POST TENSION								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	13,603.00	กก.	18.70	254,376.10	3.90	53,051.70	307,427.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,255.00	กก.	18.50	60,217.50	3.90	12,694.50	72,912.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,688.00	กก.	18.50	49,728.00	3.50	9,408.00	59,136.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB32 SD40	72.00	กก.	18.50	1,332.00	3.50	252.00	1,584.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	589.00	กก.	22.24	13,099.36		-	13,099.36	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบใช้ไม้อัด พร้อมคร่าวไม้และนั่งร้านค้ำยัน	570.00	ตร.ม.	400.00	228,000.00	-	-	228,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,139.00	ตร.ม.	-	-	144.00	164,016.00	164,016.00	
	- ตะปู	285.00	กก.	21.24	6,053.40	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,053.40	
	รวมงานโครงสร้างชั้น 5				**2,416,601.55**		**613,046.80**	**3,029,648.35**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	82.00	ลบ.ม.	2,679.90	219,751.80	522.00	42,804.00	262,555.80	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	287.00	กก.	350.00	100,450.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		100,450.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	279.00	ตร.ม.	320.00	89,280.00		-	89,280.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	558.00	ตร.ม.		-	144.00	80,352.00	80,352.00	
	- ตะปู	140.00	กก.	21.24	2,973.60	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,973.60	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	65.00	กก.	19.95	1,296.75	4.90	318.50	1,615.25	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,398.00	กก.	19.20	26,841.60	4.90	6,850.20	33,691.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	5,394.00	กก.	18.70	100,867.80	3.90	21,036.60	121,904.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,739.00	กก.	18.50	69,171.50	3.90	14,582.10	83,753.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	298.00	กก.	18.50	5,513.00	3.50	1,043.00	6,556.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	5,913.00	กก.	18.50	109,390.50	3.50	20,695.50	130,086.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	505.00	กก.	22.24	11,231.20	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,231.20	
	งานพื้นระบบ POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	383.00	ลบ.ม.	2,679.90	1,026,401.70	522.00	199,926.00	1,226,327.70	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	1,341.00	กก.	350.00	469,350.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		469,350.00	
	- ระบบลวดอัดแรง	1,160.00	ตร.ม.	350.00	406,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		406,000.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต พื้น POST TENSION								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	22,195.00	กก.	18.70	415,046.50	3.90	86,560.50	501,607.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	5,573.00	กก.	18.50	103,100.50	3.90	21,734.70	124,835.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB32 SD40	5,486.00	กก.	18.50	101,491.00	3.50	19,201.00	120,692.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	998.00	กก.	22.24	22,195.52	(ค่าของ + ค่าแรง)		22,195.52	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบใช้ไม้อัด พร้อมคร่าวไม้และนั่งร้านค้ำยัน	624.00	ตร.ม.	400.00	249,600.00	-	-	249,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,248.00	ตร.ม.	-	-	144.00	179,712.00	179,712.00	
	- ตะปู	312.00	กก.	21.24	6,626.88	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,626.88	
	รวมงานโครงสร้างดาดฟ้า				**3,536,579.85**		**694,816.10**	**4,231,395.95**	
	งานโครงสร้างชั้นหลังคา								
	งานพื้นระบบ POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	32.00	ลบ.ม.	2,679.90	85,756.80	522.00	16,704.00	102,460.80	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	112.00	กก.	350.00	39,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		39,200.00	
	- ระบบลวดอัดแรง	126.00	ตร.ม.	350.00	44,100.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		44,100.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต พื้น POST TENSION								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	1,887.00	กก.	18.70	35,286.90	3.90	7,359.30	42,646.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.00	กก.	22.24	1,267.68	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,267.68	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบใช้ไม้อัด พร้อมคร่าวไม้และนั่งร้านค้ำยัน	77.50	ตร.ม.	400.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	155.00	ตร.ม.	-	-	144.00	22,320.00	22,320.00	
	- ตะปู	39.00	กก.	21.24	828.36	(ค่าของ + ค่าแรง)		828.36	
	รวมงานโครงสร้างชั้นหลังคา				**237,439.74**		**46,383.30**	**283,823.04**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานโครงสร้างบันได								
	ST1								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	2.00	ลบ.ม.	2,679.90	5,359.80	522.00	1,044.00	6,403.80	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	5.00	ตร.ม.	320.00	1,600.00		-	1,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	10.00	ตร.ม.		-	144.00	1,440.00	1,440.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	21.24	63.72		-	63.72	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	75.00	กก.	19.20	1,440.00	4.90	367.50	1,807.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	78.00	กก.	18.70	1,458.60	3.90	304.20	1,762.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	22.24	111.20	(ค่าของ + ค่าแรง)		111.20	
	ST2								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	5.00	ลบ.ม.	2,679.90	13,399.50	522.00	2,610.00	16,009.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	14.00	ตร.ม.	320.00	4,480.00		-	4,480.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	27.00	ตร.ม.		-	144.00	3,888.00	3,888.00	
	- ตะปู	7.00	กก.	21.24	148.68		-	148.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	111.00	กก.	19.20	2,131.20	4.90	543.90	2,675.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	487.00	กก.	18.70	9,106.90	3.90	1,899.30	11,006.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	22.24	400.32	(ค่าของ + ค่าแรง)		400.32	
	ST3								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	14.00	ลบ.ม.	2,679.90	37,518.60	522.00	7,308.00	44,826.60	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	73.00	ตร.ม.	320.00	23,360.00		-	23,360.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	146.00	ตร.ม.		-	144.00	21,024.00	21,024.00	
	- ตะปู	37.00	กก.	21.24	785.88		-	785.88	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,010.00	กก.	19.20	19,392.00	4.90	4,949.00	24,341.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	483.00	กก.	18.70	9,032.10	3.90	1,883.70	10,915.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	2,533.00	กก.	18.50	46,860.50	3.90	9,878.70	56,739.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	121.00	กก.	22.24	2,691.04	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,691.04	
	ST4,5								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	30.00	ลบ.ม.	2,679.90	80,397.00	522.00	15,660.00	96,057.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	150.00	ตร.ม.	320.00	48,000.00		-	48,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	300.00	ตร.ม.		-	144.00	43,200.00	43,200.00	
	- ตะปู	75.00	กก.	21.24	1,593.00		-	1,593.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	587.00	กก.	19.20	11,270.40	4.90	2,876.30	14,146.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	987.00	กก.	18.70	18,456.90	3.90	3,849.30	22,306.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	8,014.00	กก.	18.50	148,259.00	3.90	31,254.60	179,513.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	288.00	กก.	22.24	6,405.12	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,405.12	
	รวมงานโครงสร้างบันได				**493,721.46**		**153,980.50**	**647,701.96**	
	รวมงานโครงสร้าง อาคารศูนย์พยาธิวิทยา				**31,185,819.15**		**5,108,390.90**	**36,294,210.05**	
	งานทางเชื่อม								
	งานโครงสร้างชั้นฐานราก								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.40 X 17m.	14.00	ต้น	35,000.00	490,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		490,000.00	
	งานสกัดเสาเข็ม								
	- สกัดหัวเข็ม ขนาด 0.40 X 17m.	14.00	ต้น		-	410.00	5,740.00	5,740.00	
	งานขุดดินฐานราก และถมคืน	109.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	13,189.00	13,189.00	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก พื้น และคาน ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	513.33	513.33	112.00	112.00	625.33	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,460.00	2,460.00	427.00	427.00	2,887.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	8.00	ลบ.ม.	2,679.90	21,439.20	522.00	4,176.00	25,615.20	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	29.00	ตร.ม.	320.00	9,280.00		-	9,280.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	36.00	ตร.ม.		-	144.00	5,184.00	5,184.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	21.24	191.16	(ค่าของ + ค่าแรง)		191.16	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	27.00	กก.	19.95	538.65	4.90	132.30	670.95	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	984.00	กก.	18.50	18,204.00	3.90	3,837.60	22,041.60	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	22.24	689.44	(ค่าของ + ค่าแรง)		689.44	
	งานโครงสร้างคาน,เสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	10.00	ลบ.ม.	2,679.90	26,799.00	522.00	5,220.00	32,019.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	67.00	ตร.ม.	320.00	21,440.00		-	21,440.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	83.00	ตร.ม.		-	144.00	11,952.00	11,952.00	
	- ตะปู	21.00	กก.	21.24	446.04		-	446.04	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดภาพตัดขวาง ตัน หนา 0.05 m . รับน้ำหนักบรรทุกจรปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	188.00	ตร.ม.	380.00	71,440.00	26.00	4,888.00	76,328.00	
	- Wire mesh Dia เหล็ก ศก.4.0 มม.ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	188.00	ตร.ม.	32.00	6,016.00	6.00	1,128.00	7,144.00	
	- คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. 380 ksc ทรงลูกบาศก์	10.00	ลบ.ม.	2,679.90	26,799.00	522.00	5,220.00	32,019.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	111.00	กก.	19.20	2,131.20	4.90	543.90	2,675.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	24.17	96.68	(ค่าของ + ค่าแรง)		96.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	109.00	กก.	19.95	2,174.55	4.90	534.10	2,708.65	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	355.00	กก.	19.20	6,816.00	4.90	1,739.50	8,555.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	3,026.00	กก.	18.50	55,981.00	3.50	10,591.00	66,572.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.00	กก.	22.24	2,335.20	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,335.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 440x300x11x18 mm. (น้ำหนัก 744.00 กก./ท่อน)	26.00	ท่อน	22,320.00	580,320	8,928.00	232,128.00	812,448.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 76.3 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 34.62 กก./ท่อน)	112.00	ท่อน	865.50	96,936.00	415.44	46,529.28	143,465.28	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 48.6 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 21.48 กก./ท่อน)	89.00	ท่อน	537.00	47,793.00	257.76	22,940.64	70,733.64	
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2 mm.(น้ำหนัก 72.00 กก./ท่อน)	8.00	ท่อน	1,800.00	14,400.00	864.00	6,912.00	21,312.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm.(น้ำหนัก 57.12 กก./ท่อน)	21.00	ท่อน	1,428.00	29,988.00	685.44	14,394.24	44,382.24	
	- ค่าตัดโค้ง	703.00	กก.	-	-	6.00	4,218.00	4,218.00	
	- PL 500x300x12 mm.	36.00	แผ่น	332.05	11,953.80	169.56	6,104.16	18,057.96	
	- PL 404x144x12 mm.	244.00	แผ่น	128.78	31,422.32	65.76	16,045.44	47,467.76	
	- PL 350x300x15 mm.	14.00	แผ่น	290.54	4,067.56	148.36	2,077.04	6,144.60	
	- PL 300x145x12 mm.	44.00	แผ่น	112.34	4,942.96	57.36	2,523.84	7,466.80	
	- PL 35x35x12 mm.	132.00	แผ่น	2.71	357.72	1.38	182.16	539.88	
	- Bolt & Couple Nut Dia.16 mm.	176.00	ชุด	310.00	54,560.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		54,560.00	
	- Anchor Bolt & Nut Dia.25 mm.x0.30m.	84.00	ชุด	220.00	18,480.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,480.00	
	- ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 1 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyurethane 2 เที่ยว	608.00	ตร.ม.	140.00	85,120.00	35.00	21,280.00	106,400.00	
	รวมงานโครงสร้างทางเชื่อม				**1,746,131.81**		**449,949.20**	**2,196,081.01**	
	รวมงานโครงสร้างทั้งหมด				**32,931,950.96**		**5,558,340.10**	**38,490,291.06**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 1								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล. (สูงไม่เกิน 3.01-5.00 เมตร)	103.00	ตร.ม.	100.00	10,300.00	109.00	11,227.00	21,527.00	ฝ-11
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	404.00	ตร.ม.	298.00	120,392.00	77.00	31,108.00	151,500.00	ฝ-31
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	222.00	ตร.ม.	343.00	76,146.00	53.00	11,766.00	87,912.00	ฝ-34
	- แผ่นฝ้าอลูมิเนียมแถบยาว ขนาดหน้าแผ่นกว้างไม่น้อยกว่า 85 มม.ชนิดมีร่องรูปตัว U แบบปิด ขนาด 10x10 มม. ความยาวแผ่น ไม่เกิน 6 เมตรติดตั้งบนโครงขาจับเหล็กชุบสังกะสี หรือ โครงขาจับอลูมิเนียม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	43.00	ตร.ม.	1,200.00	51,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		51,600.00	ฝ-64
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น	222.25	ตร.ม.	333.00	74,009.25	104.00	23,114.00	97,123.25	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	1,129.00	ตร.ม.	350.00	395,150.00	73.00	82,417.00	477,567.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 20.0 ซม.	27.00	ตร.ม.	945.00	25,515.00	102.00	2,754.00	28,269.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	273.00	ม.	105.00	28,665.00	51.00	13,923.00	42,588.00	
	- จับเซี้ยม	842.00	ม.	30.00	25,260.00	30.00	25,260.00	50,520.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูน	2,285.00	ตร.ม.	120.00	274,200.00	96.00	219,360.00	493,560.00	ฝ-11
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อค)	222.25	ตร.ม.	84.00	18,669.00	96.00	21,336.00	40,005.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	226.00	ตร.ม.	650.00	146,900.00	196.00	44,296.00	191,196.00	ผ-26
	- ผนังแผ่นใยไม้อัด ผสมสารแร่หรือซีเมนต์ ขนาด 0.60x1.20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติ	84.00	ตร.ม.	569.00	47,796.00	30.00	2,520.00	50,316.00	ผ-73
	- ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304	6.00	ม.	4,500.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	107.00	ตร.ม.		-	41.00	4,387.00	4,387.00	พ-12
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน	398.00	ตร.ม.	650.00	258,700.00	228.00	90,744.00	349,444.00	พ-26
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	42.00	ตร.ม.	650.00	27,300.00	228.00	9,576.00	36,876.00	พ-26A
	- ผิวพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เดินขอบทรายล้าง	58.00	ตร.ม.	680.00	39,440.00	258.00	14,964.00	54,404.00	พ-27
	- ผิวพื้นอีพ็อกซีชนิดปรับระดับ (Self- Leveling Epoxy) ความหนาเฉลี่ย 2.0 มม.	116.00	ตร.ม.	550.00	63,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,800.00	พ-43
	- ผิวพื้นโพลียูรีเทน ป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	97.00	ตร.ม.	554.00	53,738.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		53,738.00	พ-44
	- ผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMPED CONCRETE)	35.00	ตร.ม.	700.00	24,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,500.00	พ-65
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 3 นิ้ว หนา 5 ซม.	247.00	เมตร	107.00	26,429.00	41.00	10,127.00	36,556.00	
	- ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	51.00	ตร.ม.		-	46.00	2,346.00	2,346.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1.00	ชุด	112,800.00	112,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		112,800.00	
	- ป2	3.00	ชุด	31,900.00	95,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		95,700.00	
	- ป2'	4.00	ชุด	35,700.00	142,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		142,800.00	
	- ป3	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,800.00	
	- ป3'	2.00	ชุด	34,900.00	69,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		69,800.00	
	- ป4	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,000.00	
	- ป5	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,000.00	
	- ป7	6.00	ชุด	10,974.00	65,844.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,844.00	
	- ป7'	2.00	ชุด	10,974.00	21,948.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,948.00	
	- ป8	1.00	ชุด	10,974.00	10,974.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,974.00	
	- ป11	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- ป12	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	
	- ป13	3.00	ชุด	7,300.00	21,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,900.00	
	- ป14	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,400.00	
	- ป19	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		48,000.00	
	- ป20	2.00	ชุด	19,500.00	39,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,000.00	
	- ป21	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,000.00	
	- ป22	1.00	ชุด	19,800.00	19,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,800.00	
	- น1	1.00	ชุด	11,100.00	11,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,100.00	
	- น2	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,200.00	
	- น3	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- น5	5.00	ชุด	17,000.00	85,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		85,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- u6	2.00	ชุด	24,500.00	49,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		49,000.00	
	- u12	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,200.00	
	- u14	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,100.00	
	- u15	2.00	ชุด	8,900.00	17,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		17,800.00	
	- u16	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,500.00	
	- u17	2.00	ชุด	17,100.00	34,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,200.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	9.00	ชุด	6,145.00	55,305.00	461.00	4,149.00	59,454.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	5,100.00	30,600.00	461.00	2,766.00	33,366.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง) แบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	461.00	461.00	2,961.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	7.00	อัน	700.00	4,900.00	150.00	1,050.00	5,950.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกดและอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	461.00	2,305.00	29,805.00	
	- แผ่นบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	9.00	ชุด	350.00	3,150.00	72.00	648.00	3,798.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม พร้อมกล่องไฟ (ไม้สัก 1"x6")	5.70	ม.	2,500.00	14,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,250.00	
	- กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมชิ้นลงได้ 50x34 ซม.	1.00	ชุด	180.00	180.00	72.00	72.00	252.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ RAIN SHOWER สายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น พร้อมวาล์ว	2.00	ชุด	4,585.00	9,170.00	72.00	144.00	9,314.00	
	- ที่วางสบู่กระเบื้องเคลือบ	2.00	ชุด	370.00	740.00	123.00	246.00	986.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม	2.00	ที	230.00	460.00	72.00	144.00	604.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด	4.00	อัน	120.00	480.00	26.00	104.00	584.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	72.00	144.00	1,644.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. (Melamine face foam board) (กลุ่มที่ 1 ไส้กลาง PU FOAM)	6.00	ชุด	13,000.00	78,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		78,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	5.70	ม.	4,500.00	25,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,650.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.10 ม.	10.00	ม.	1,000.00	10,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.15 ม.	70.00	ม.	1,250.00	87,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		87,500.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.20 ม.	7.50	ม.	1,500.00	11,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,250.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	729.00	ตร.ม.	45.00	32,805.00	34.00	24,786.00	57,591.00	
	- ทาสีทนสภาวะอากาศ สำหรับงานภายนอก/ภายในชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss)	2,285.00	ตร.ม.	60.00	137,100.00	35.00	79,975.00	217,075.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 1				**3,384,415.25**		**738,219.00**	**4,122,634.25**	
	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 2								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล. (สูงไม่เกิน 3.01-5.00 เมตร)	47.00	ตร.ม.	100.00	4,700.00	109.00	5,123.00	9,823.00	ฝ-11

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	201.00	ตร.ม.	298.00	59,898.00	77.00	15,477.00	75,375.00	ผ-31
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	69.00	ตร.ม.	286.00	19,734.00	53.00	3,657.00	23,391.00	ผ-33
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	612.00	ตร.ม.	326.00	199,512.00	53.00	32,436.00	231,948.00	ผ-34
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น	126.00	ตร.ม.	333.00	41,958.00	104.00	13,104.00	55,062.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	854.00	ตร.ม.	350.00	298,900.00	73.00	62,342.00	361,242.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 20.0 ซม.	49.00	ตร.ม.	945.00	46,305.00	102.00	4,998.00	51,303.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	294.00	ม.	105.00	30,870.00	51.00	14,994.00	45,864.00	
	- จับเซี้ยม	553.00	ม.	30.00	16,590.00	30.00	16,590.00	33,180.00	
	งานฉาบปูน				-				
	- ฉาบปูน	1,806.00	ตร.ม.	120.00	216,720.00	96.00	173,376.00	390,096.00	ผ-11
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อค)	126.00	ตร.ม.	84.00	10,584.00	96.00	12,096.00	22,680.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	16.00	ตร.ม.	650.00	10,400.00	196.00	3,136.00	13,536.00	ผ-26
	- ผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมแบบกันน้ำ (HIGH PERFORMANCE LOUVER)	12.45	ตร.ม.	12,500.00	155,625.00	1,000.00	12,450.00	168,075.00	ผ-64

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน	194.00	ตร.ม.	650.00	126,100.00	228.00	44,232.00	170,332.00	พ-26
	- กระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	26.00	ตร.ม.	650.00	16,900.00	228.00	5,928.00	22,828.00	พ-26A
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน ลวดลายแผ่นไม้ธรรมชาติ แบบ Heterogeneous ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	77.00	ตร.ม.	800.00	61,600.00	123.00	9,471.00	71,071.00	พ-33
	- ผิวพื้นโพลียูรีเทน ป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	586.00	ตร.ม.	450.00	263,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		263,700.00	พ-44
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำระบบกันซึม Polyurethane 100%	95.00	ตร.ม.	450.00	42,750.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		42,750.00	พ -74
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	77.00	ตร.ม.	200.00	15,400.00	50.00	3,850.00	19,250.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 3 นิ้ว หนา 5 ซม.	270.00	เมตร	107.00	28,890.00	41.00	11,070.00	39,960.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์				-				
	- ป2'	2.00	ชุด	35,700.00	71,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		71,400.00	
	- ป6	2.00	ชุด	20,248.00	40,496.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,496.00	
	- ป7	2.00	ชุด	10,974.00	21,948.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,948.00	
	- ป8'	1.00	ชุด	10,974.00	10,974.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,974.00	
	- ป11	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,000.00	
	- ป13	1.00	ชุด	7,300.00	7,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,300.00	
	- ป14	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,400.00	
	- ป15	1.00	ชุด	30,300.00	30,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,300.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป16	1.00	ชุด	38,100.00	38,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		38,100.00	
	- ป17	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,930.00	
	- ป18	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		48,000.00	
	- น3	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- น4	4.00	ชุด	10,200.00	40,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,800.00	
	- น5	4.00	ชุด	17,000.00	68,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		68,000.00	
	- น12	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,400.00	
	- น13	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,100.00	
	- น16	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- น19	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,900.00	
	- น20	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,500.00	
	- น21	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,100.00	
	- น22	1.00	ชุด	5,950.00	5,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,950.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	5.00	ชุด	6,145.00	30,725.00	461.00	2,305.00	33,030.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	5,100.00	20,400.00	461.00	1,844.00	22,244.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	4.00	อัน	700.00	2,800.00	150.00	600.00	3,400.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	461.00	1,844.00	23,844.00	
	- แผ่นบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	72.00	360.00	2,110.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม พร้อมกล่องไฟ (ไม้สัก 1"x6")	3.00	ม.	2,500.00	7,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,500.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ RAIN SHOWER สายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น พร้อมวาล์ว	1.00	ชุด	4,585.00	4,585.00	72.00	72.00	4,657.00	
	- ที่วางสบู่กระเบื้องเคลือบ	1.00	ชุด	370.00	370.00	123.00	123.00	493.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม	1.00	ที	230.00	230.00	72.00	72.00	302.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด	2.00	อัน	120.00	240.00	26.00	52.00	292.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	1.00	ชุด	750.00	750.00	72.00	72.00	822.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. (Melamine face foam board) (กลุ่มที่ 1 ไส้กลาง PU FOAM)	4.00	ชุด	13,000.00	52,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		52,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	3.00	ม.	4,500.00	13,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,500.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.10 ม.	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.15 ม.	7.20	ม.	1,250.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.20 ม.	3.00	ม.	1,500.00	4,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,500.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	916.00	ตร.ม.	45.00	41,220.00	34.00	31,144.00	72,364.00	
	- ทาสีทนสภาวะอากาศ สำหรับงานภายนอก/ภายในชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss)	1,806.00	ตร.ม.	60.00	108,360.00	35.00	63,210.00	171,570.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 2				**2,565,664.00**		**546,028.00**	**3,111,692.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	256.00	ตร.ม.	298.00	76,288.00	77.00	19,712.00	96,000.00	ฝ-31
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	8.00	ตร.ม.	286.00	2,288.00	53.00	424.00	2,712.00	ฝ-33
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	699.00	ตร.ม.	326.00	227,874.00	53.00	37,047.00	264,921.00	ฝ-34
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น	88.00	ตร.ม.	333.00	29,304.00	104.00	9,152.00	38,456.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	332.00	ตร.ม.	350.00	116,200.00	73.00	24,236.00	140,436.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 20.0 ซม.	98.00	ตร.ม.	945.00	92,610.00	102.00	9,996.00	102,606.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	148.00	ม.	105.00	15,540.00	51.00	7,548.00	23,088.00	
	- จับเซี้ยม	706.00	ม.	30.00	21,180.00	30.00	21,180.00	42,360.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูน	762.00	ตร.ม.	120.00	91,440.00	96.00	73,152.00	164,592.00	ผ-11
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อค)	88.00	ตร.ม.	84.00	7,392.00	96.00	8,448.00	15,840.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	88.00	ตร.ม.	650.00	57,200.00	196.00	17,248.00	74,448.00	ผ-26

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน	108.00	ตร.ม.	650.00	70,200.00	228.00	24,624.00	94,824.00	พ-26
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	17.84	ตร.ม.	650.00	11,596.00	228.00	4,067.52	15,663.52	พ-26A
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน ลวดลายแผ่นไม้ธรรมชาติ แบบ Heterogeneous ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	153.00	ตร.ม.	800.00	122,400.00	103.00	15,759.00	138,159.00	พ-33
	- ผิวพื้นโพลียูรีเทน ป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	682.00	ตร.ม.	450.00	306,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		306,900.00	พ-44
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำระบบกันซึม Polyurethane 100%	60.00	ตร.ม.	450.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	พ -74
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	153.00	ตร.ม.	200.00	30,600.00	50.00	7,650.00	38,250.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 3 นิ้ว หนา 5 ซม.	195.00	เมตร	107.00	20,865.00	41.00	7,995.00	28,860.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป2	1.00	ชุด	31,900.00	31,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,900.00	
	- ป2'	1.00	ชุด	35,700.00	35,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,700.00	
	- ป4	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,000.00	
	- ป5	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		36,000.00	
	- ป6	1.00	ชุด	20,248.00	20,248.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,248.00	
	- ป7	5.00	ชุด	10,974.00	54,870.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		54,870.00	
	- ป8	1.00	ชุด	10,974.00	10,974.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,974.00	
	- ป8'	1.00	ชุด	10,974.00	10,974.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,974.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป11	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- ป15	2.00	ชุด	43,750.00	87,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		87,500.00	
	- ป18	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		48,000.00	
	- น4	4.00	ชุด	10,200.00	40,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,800.00	
	- น5	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,000.00	
	- น7	2.00	ชุด	32,300.00	64,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		64,600.00	
	- น11	9.00	ชุด	8,500.00	76,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		76,500.00	
	- น12	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,200.00	
	- น13	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,100.00	
	- น16	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,500.00	
	- น18	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,800.00	
	- น19	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,900.00	
	- น21	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,100.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	4.00	ชุด	6,145.00	24,580.00	461.00	1,844.00	26,424.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายฉีกน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	5,100.00	15,300.00	461.00	1,383.00	16,683.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	3.00	อัน	700.00	2,100.00	150.00	450.00	2,550.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	461.00	461.00	5,961.00	
	- แผ่นบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,500.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายทุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	72.00	288.00	1,688.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม พร้อมกล่องไฟ (ไม้สัก 1"x6")	2.80	ม.	2,500.00	7,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม	1.00	ที่	230.00	230.00	72.00	72.00	302.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด	2.00	อัน	120.00	240.00	26.00	52.00	292.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. (Melamine face foam board) (กลุ่มที่ 1 ไส้กลาง PU FOAM)	3.00	ชุด	13,000.00	39,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	2.80	ม.	4,500.00	12,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,600.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.10 ม.	2.80	ม.	1,000.00	2,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,800.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.15 ม.	3.70	ม.	1,250.00	4,625.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,625.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.20 ม.	3.40	ม.	1,500.00	5,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,100.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	963.00	ตร.ม.	45.00	43,335.00	34.00	32,742.00	76,077.00	
	- ทาสีทนสภาวะอากาศ สำหรับงานภายนอก/ภายในชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss)	762.00	ตร.ม.	60.00	45,720.00	35.00	26,670.00	72,390.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3				**2,232,573.00**		**352,200.52**	**2,584,773.52**	
	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 4								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	872.00	ตร.ม.	298.00	259,856.00	77.00	67,144.00	327,000.00	ฝ-31

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	68.00	ตร.ม.	286.00	19,448.00	53.00	3,604.00	23,052.00	ฝ-33
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	49.00	ตร.ม.	326.00	15,974.00	53.00	2,597.00	18,571.00	ฝ-34
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น	214.00	ตร.ม.	333.00	71,262.00	104.00	22,256.00	93,518.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	1,440.00	ตร.ม.	350.00	504,000.00	73.00	105,120.00	609,120.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	473.00	ม.	105.00	49,665.00	51.00	24,123.00	73,788.00	
	- จับเซี้ยม	706.00	ม.	30.00	21,180.00	30.00	21,180.00	42,360.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูน	2,880.00	ตร.ม.	120.00	345,600.00	96.00	276,480.00	622,080.00	ผ-11
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อค)	214.00	ตร.ม.	84.00	17,976.00	96.00	20,544.00	38,520.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	214.00	ตร.ม.	650.00	139,100.00	196.00	41,944.00	181,044.00	ผ-26
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน	502.00	ตร.ม.	650.00	326,300.00	228.00	114,456.00	440,756.00	พ-26
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	49.02	ตร.ม.	650.00	31,863.00	228.00	11,176.56	43,039.56	พ-26A

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน ลวดลายแผ่นไม้ธรรมชาติ แบบ Heterogeneous ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	439.00	ตร.ม.	800.00	351,200.00	103.00	45,217.00	396,417.00	พ-33
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำระบบกันซึม Polyurethane 100%	156.00	ตร.ม.	450.00	70,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		70,200.00	พ -74
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	439.00	ตร.ม.	200.00	87,800.00	50.00	21,950.00	109,750.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 3 นิ้ว หนา 5 ซม.	680.00	เมตร	107.00	72,760.00	41.00	27,880.00	100,640.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป2	2.00	ชุด	31,900.00	63,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,800.00	
	- ป4	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,000.00	
	- ป6	1.00	ชุด	20,248.00	20,248.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,248.00	
	- ป7	5.00	ชุด	10,974.00	54,870.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		54,870.00	
	- ป8	18.00	ชุด	10,974.00	197,532.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		197,532.00	
	- ป8'	1.00	ชุด	10,974.00	10,974.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,974.00	
	- ป9	8.00	ชุด	12,194.00	97,552.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		97,552.00	
	- ป10	3.00	ชุด	11,684.00	35,052.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,052.00	
	- ป11	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- ป12	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	
	- ป18	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,000.00	
	- ป19	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,000.00	
	- น1	2.00	ชุด	11,100.00	22,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		22,200.00	
	- น3	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,500.00	
	- น4	1.00	ชุด	10,200.00	10,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,200.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- u5	23.00	ชุด	17,000.00	391,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		391,000.00	
	- u7	1.00	ชุด	32,300.00	32,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,300.00	
	- u9	3.00	ชุด	18,200.00	54,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		54,600.00	
	- u10	6.00	ชุด	25,000.00	150,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		150,000.00	
	- u11	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,500.00	
	- u12	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,200.00	
	- u13	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,100.00	
	- u15	2.00	ชุด	8,900.00	17,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		17,800.00	
	- u16	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- u18	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,800.00	
	- u22	1.00	ชุด	5,950.00	5,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,950.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	9.00	ชุด	6,145.00	55,305.00	461.00	4,149.00	59,454.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	8.00	ชุด	5,100.00	40,800.00	461.00	3,688.00	44,488.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	8.00	อัน	700.00	5,600.00	150.00	1,200.00	6,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	461.00	1,844.00	23,844.00	
	- แผ่นบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	9.00	ชุด	350.00	3,150.00	72.00	648.00	3,798.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม พร้อมกล่องไฟ (ไม้สัก 1"x6")	8.30	ม.	2,500.00	20,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,750.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ RAIN SHOWER สายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น พร้อมวาล์ว	1.00	ชุด	4,585.00	4,585.00	72.00	72.00	4,657.00	
	- ที่วางสบู่กระเบื้องเคลือบ	1.00	ชุด	370.00	370.00	123.00	123.00	493.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม	1.00	ที	230.00	230.00	72.00	72.00	302.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด	5.00	อัน	120.00	600.00	26.00	130.00	730.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	1.00	ชุด	750.00	750.00	72.00	72.00	822.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. (Melamine face foam board) (กลุ่มที่ 1 ไส้กลาง PU FOAM)	8.00	ชุด	13,000.00	104,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		104,000.00	
	- ซิงค์สแตนเลส	5.00	ชุด	13,000.00	65,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	8.30	ม.	4,500.00	37,350.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		37,350.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.10 ม.	8.30	ม.	1,000.00	8,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,300.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.15 ม.	9.40	ม.	1,250.00	11,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,750.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.20 ม.	9.50	ม.	1,500.00	14,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,250.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	989.00	ตร.ม.	45.00	44,505.00	34.00	33,626.00	78,131.00	
	- ทาสีทนสภาวะอากาศ สำหรับงานภายนอก/ภายใน ชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss)	2,880.00	ตร.ม.	60.00	172,800.00	35.00	100,800.00	273,600.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 4				**4,357,457.00**		**952,095.56**	**5,309,552.56**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 5								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	822.00	ตร.ม.	298.00	244,956.00	77.00	63,294.00	308,250.00	ฝ-31
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	47.00	ตร.ม.	286.00	13,442.00	53.00	2,491.00	15,933.00	ฝ-33
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	70.00	ตร.ม.	326.00	22,820.00	53.00	3,710.00	26,530.00	ฝ-34
	แผ่นฉนวนใยแก้ว (Glass Wool) ชนิดวางบนฝ้าเพดาน หนาไม่น้อยกว่า 75 มม. ห่อหุ้มด้วยฟอยล์รอบด้าน	939.00	ตร.ม.	141.00	132,399.00	60.00	56,340.00	188,739.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น	294.00	ตร.ม.	333.00	97,902.00	104.00	30,576.00	128,478.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	1,165.00	ตร.ม.	350.00	407,750.00	73.00	85,045.00	492,795.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	417.00	ม.	105.00	43,785.00	51.00	21,267.00	65,052.00	
	- จับเซี้ยม	706.00	ม.	30.00	21,180.00	30.00	21,180.00	42,360.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูน	2,330.00	ตร.ม.	120.00	279,600.00	96.00	223,680.00	503,280.00	ผ-11
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อค)	294.00	ตร.ม.	84.00	24,696.00	96.00	28,224.00	52,920.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	294.00	ตร.ม.	650.00	191,100.00	196.00	57,624.00	248,724.00	ผ-26

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน	292.00	ตร.ม.	650.00	189,800.00	228.00	66,576.00	256,376.00	พ-26
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวด้าน	70.00	ตร.ม.	650.00	45,500.00	228.00	15,960.00	61,460.00	พ-26A
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน ลวดลายแผ่นไม้ธรรมชาติ แบบ Heterogeneous ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	576.00	ตร.ม.	800.00	460,800.00	103.00	59,328.00	520,128.00	พ-33
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำระบบกันซึม Polyurethane 100%	156.00	ตร.ม.	450.00	70,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		70,200.00	พ -74
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	576.00	ตร.ม.	200.00	115,200.00	50.00	28,800.00	144,000.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 3 นิ้ว หนา 5 ซม.	547.00	เมตร	107.00	58,529.00	41.00	22,427.00	80,956.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป2	1.00	ชุด	31,900.00	31,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,900.00	
	- ป2'	1.00	ชุด	35,700.00	35,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,700.00	
	- ป4	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,000.00	
	- ป6	5.00	ชุด	20,248.00	101,240.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		101,240.00	
	- ป7	7.00	ชุด	10,974.00	76,818.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		76,818.00	
	- ป8	8.00	ชุด	10,974.00	87,792.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		87,792.00	
	- ป11	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,000.00	
	- ป12	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,000.00	
	- ป13	4.00	ชุด	7,300.00	29,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		29,200.00	
	- ป14	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,400.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป18	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		48,000.00	
	- น3	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,500.00	
	- น4	3.00	ชุด	10,200.00	30,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,600.00	
	- น5	28.00	ชุด	17,000.00	476,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		476,000.00	
	- น6	2.00	ชุด	24,500.00	49,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		49,000.00	
	- น8	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,000.00	
	- น10	9.00	ชุด	25,000.00	225,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		225,000.00	
	- น12	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,400.00	
	- น13	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,100.00	
	- น14	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,100.00	
	- น15	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,900.00	
	- น16	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,500.00	
	- น17	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		17,100.00	
	- น18	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,800.00	
	- น21	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,100.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	14.00	ชุด	6,145.00	86,030.00	461.00	6,454.00	92,484.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายดักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	10.00	ชุด	5,100.00	51,000.00	461.00	4,610.00	55,610.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายดักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง) แบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	461.00	461.00	2,761.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	11.00	อัน	700.00	7,700.00	26.00	286.00	7,986.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	8.00	ชุด	5,500.00	44,000.00	461.00	3,688.00	47,688.00	
	- แผ่นบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		17,500.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	72.00	1,008.00	5,908.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม พร้อมกล่องไฟ (ไม้สัก 1"x6")	9.75	ม.	2,500.00	24,375.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,375.00	
	- กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.	1.00	ชุด	180.00	180.00	72.00	72.00	252.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ RAIN SHOWER สายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น พร้อมวาล์ว	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	72.00	144.00	2,544.00	
	- ตู้อาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,000.00	
	- ที่วางสบู่กระเบื้องเคลือบ	2.00	ชุด	370.00	740.00	123.00	246.00	986.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม	3.00	ที	230.00	690.00	72.00	216.00	906.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด	4.00	อัน	120.00	480.00	26.00	104.00	584.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	72.00	144.00	1,644.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. (Melamine face foam board) (กลุ่มที่ 1 ไส้กลาง PU FOAM)	11.00	ชุด	13,000.00	143,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		143,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	9.75	ม.	4,500.00	43,875.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,875.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.10 ม.	9.75	ม.	1,000.00	9,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,750.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.15 ม.	11.20	ม.	1,250.00	14,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ กว้าง 0.20 ม.	19.80	ม.	1,500.00	29,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		29,700.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	939.00	ตร.ม.	45.00	42,255.00	34.00	31,926.00	74,181.00	
	- ทาสีทนสภาวะอากาศ สำหรับงานภายนอก/ภายในชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss)	2,330.00	ตร.ม.	60.00	139,800.00	35.00	81,550.00	221,350.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 5				**4,519,984.00**		**917,431.00**	**5,437,415.00**	
	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล. (สูงไม่เกิน 3.01-5.00 เมตร)	17.00	ตร.ม.	100.00	1,700.00	109.00	1,853.00	3,553.00	ฝ-11
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	143.00	ตร.ม.	350.00	50,050.00	73.00	10,439.00	60,489.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	133.00	ม.	105.00	13,965.00	51.00	6,783.00	20,748.00	
	- จับเซี้ยม	133.00	ม.	30.00	3,990.00	30.00	3,990.00	7,980.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมแบบกันน้ำ (HIGH PERFORMANCE LOUVER)	17.50	ตร.ม.	12,500.00	218,750.00	1,000.00	17,500.00	236,250.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	286.00	ตร.ม.	120.00	34,320.00	96.00	27,456.00	61,776.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	36.00	ตร.ม.		-	46.00	1,656.00	1,656.00	พ-12
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำระบบกันซึมโพลียูเรีย (Polyurea) หนารวมไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	1,051.00	ตร.ม.	1,875.00	1,970,625.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,970,625.00	พ -76
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป12	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป17	2.00	ชุด	12,930.00	25,860.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,860.00	
	- ป20	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,500.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีทนสภาวะอากาศ สำหรับงานภายนอก/ภายในชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss)	286.00	ตร.ม.	60.00	17,160.00	35.00	10,010.00	27,170.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้นตาดฟ้า				**2,364,920.00**		**79,687.00**	**2,444,607.00**	
	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา								
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำระบบกันซึมโพลียูเรีย (Polyurea) หนารวมไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	150.00	ตร.ม.	1,875.00	281,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		281,250.00	พ -76
	รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา				**281,250.00**		-	**281,250.00**	
	งานบันได								
	ST1								
	- ผิวพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เดินขอบทรายล้าง	12.00	ตร.ม.	680.00	8,160.00	258.00	3,096.00	11,256.00	พ-26
	ST2								
	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน	50.00	ตร.ม.	650.00	32,500.00	228.00	11,400.00	43,900.00	พ-26
	- ราวจับสแตนเลสกลม 1"1/2	16.00	ม.	3,000.00	48,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		48,000.00	
	- กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass Heat soaked) หนา 12 มม.	110.00	ตร.ฟ.	260.00	28,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,600.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมอัดด้วยแร่กากเพชร แบบ 3 แถบ กว้าง 2"	36.00	ม.	195.00	7,020.00	44.00	1,584.00	8,604.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ST3								
	- ผิวพื้นกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เดินขอบทรายล้าง	5.40	ตร.ม.	680.00	3,672.00	258.00	1,393.20	5,065.20	พ-26
	ST4 , ST5								
	- ขัดมันเรียบผิวพื้น	170.00	ตร.ม.		-	41.00	6,970.00	6,970.00	
	- ราวบันไดเหล็ก	78.00	ม.	2,000.00	156,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		156,000.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมอัดด้วยแร่กากเพชร แบบ 3 แถบ กว้าง 2"	210.00	ม.	195.00	40,950.00	44.00	9,240.00	50,190.00	
	ST6								
	- ผิวพื้นกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เดินขอบทรายล้าง	4.00	ตร.ม.	680.00	2,720.00	258.00	1,032.00	3,752.00	พ-26
	รวมงานบันได				**327,622.00**		**34,715.20**	**362,337.20**	
	งานทางเชื่อมอาคาร								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt)	332.00	ตร.ม.	460.00	152,720.00	82.00	27,224.00	179,944.00	
	- FLASHING	11.00	เมตร	225.00	2,475.00	51.00	561.00	3,036.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	82.00	ตร.ม.	350.00	28,700.00	73.00	5,986.00	34,686.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	43.00	ม.	105.00	4,515.00	51.00	2,193.00	6,708.00	
	- จับเซี้ยม	173.00	ม.	30.00	5,190.00	30.00	5,190.00	10,380.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานฉาบปูน				-				
	- ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	164.00	ตร.ม.	120.00	19,680.00	96.00	15,744.00	35,424.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น				-				
	- กระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน	152.00	ตร.ม.	650.00	98,800.00	228.00	34,656.00	133,456.00	พ-26
	- ขัดมันเรียบผิวพื้น ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	11.00	ตร.ม.			87.00	957.00	957.00	
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึม Polyurethane 100%	54.00	ตร.ม.	650.00	35,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,100.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป20	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,500.00	
	- Wc1	19.00	ชุด	18,765.00	356,535.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		356,535.00	
	- Wc2	12.00	ชุด	10,650.00	127,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		127,800.00	
	- Wc3	3.00	ชุด	16,720.00	50,160.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,160.00	
	- Wc4	2.00	ชุด	10,200.00	20,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,400.00	
	- Wc5	1.00	ชุด	18,240.00	18,240.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,240.00	
	- Wc6	2.00	ชุด	3,950.00	7,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,900.00	
	- Wc7	3.00	ชุด	19,040.00	57,120.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		57,120.00	
	- Wc8	2.00	ชุด	18,420.00	36,840.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		36,840.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีทนสภาวะอากาศ สำหรับงานภายนอก/ภายในชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss)	164.00	ตร.ม.	60.00	9,840.00	35.00	5,740.00	15,580.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานอื่น ๆ								
	- งานราวเหล็กกันตก	127.00	ม.	2,500.00	317,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		317,500.00	
	รวมงานทางเชื่อมอาคาร				**1,369,015.00**		**98,251.00**	**1,467,266.00**	
	งานอื่น ๆ								
	งานตกแต่งผิวผนังภายนอก								
	- ผิวผนังฝังเส้นเซาะร่อง PVC	984.00	ม.	66.00	64,944.00	36.00	35,424.00	100,368.00	ผ-13
	- ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดมาตรฐานทั่วไป ไส้กลางไม่ลามไฟแบบธรรมดา โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	820.00	ตร.ม.	2,900.00	2,378,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,378,000.00	ผ-41 ภายนอก
	- แผงบังแดดอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปอบสีหน้าตัดกล่อง ขนาดประมาณ 50x10 มม. ติดตั้งแนวนอน/แนวตั้ง ระยะห่างประมาณ 50 มม. บนโครงอะลูมิเนียม	122.00	ตร.ม.	2,500.00	305,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		305,000.00	ผ-61
	- ผนังระแนงเหล็ก 25x100มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,132.00	ม.	450.00	509,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		509,400.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,000.00	
	- สัญลักษณ์	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000.00	
	- งานแผ่นป้ายประวัติอาคารสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	
	- งานกำจัดปลวก ระบบเดินท่อ PE ใต้อาคาร	903.00	ตร.ม.	100.00	90,300.00	50.00	45,150.00	135,450.00	
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร	1.80	ม.	11,500.00	20,700.00	5,500.00	9,900.00	30,600.00	
	- TOPหินแกรนิต	1.10	ตร.ม.	3,500.00	3,850.00	1,200.00	1,320.00	5,170.00	
	- ซิงค์สแตนเลสล้างจานหลุมเดียวมีที่วางจานฝั่งเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	3,400.00	20,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,400.00	
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร	6.50	ม.	11,500.00	74,750.00	5,500.00	35,750.00	110,500.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- TOPหินแกรนิต	3.90	ตร.ม.	3,500.00	13,650.00	1,200.00	4,680.00	18,330.00	
	- ซิงค์สแตนเลสล้างจานหลุมเดียวมีที่วางจานฝั่งเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,400.00	
	งานติดตั้งม่าน								
	ชั้นที่ 1								
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 2.80 ม. X 1.70 ม.) 2ชุด	9.52	ตร.ม.	1,400.00	13,328.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,328.00	น3
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.60 ม. X 2.50 ม.) 5ชุด	20.00	ตร.ม.	1,400.00	28,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,000.00	น5
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 2.30 ม. X 2.50 ม.) 2ชุด	11.50	ตร.ม.	1,400.00	16,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,100.00	น6
	ชั้นที่ 2								
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.20 ม. X 2.65 ม.) 3ชุด	9.54	ตร.ม.	1,400.00	13,356.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,356.00	น4
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.60 ม. X 2.50 ม.) 3ชุด	12.00	ตร.ม.	1,400.00	16,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,800.00	น5
	ชั้นที่ 3								
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.20 ม. X 2.65 ม.) 4ชุด	12.72	ตร.ม.	1,400.00	17,808.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		17,808.00	น4
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.60 ม. X 2.50 ม.) 2ชุด	8.00	ตร.ม.	1,400.00	11,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,200.00	น5
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.55 ม. X 1.80 ม.) 9ชุด	25.11	ตร.ม.	1,400.00	35,154.00			35,154.00	น11
	ชั้นที่ 4								
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.60 ม.X2.50 ม.)23ชุด	92.00	ตร.ม.	1,400.00	128,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		128,800.00	น5
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 2.30 ม. X 2.50 ม.) 2ชุด	11.50	ตร.ม.	1,400.00	16,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,100.00	น6
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 2.95 ม. X 2.50 ม.) 1ชุด	7.37	ตร.ม.	1,400.00	10,318.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,318.00	น7
	ชั้นที่ 5								
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.20 ม.X2.65 ม.)2 ชุด	6.36	ตร.ม.	1,400.00	8,904.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,904.00	น4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.60 ม.X2.50 ม.)29ชุด	116.00	ตร.ม.	1,400.00	162,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		162,400.00	น5
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 2.30 ม. X 2.50 ม.) 2ชุด	11.50	ตร.ม.	1,400.00	16,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,100.00	น6
	- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (ขนาด 1.55 ม. X 1.80 ม.) 2ชุด	5.58	ตร.ม.	1,400.00	7,812.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,812.00	น8
	งาน Hardscape								
	- งานก่อขอบกระบะ	20.00	ตร.ม.	284.00	5,680.00	94.00	1,880.00	7,560.00	
	- งานสีทาขอบกระบะคอนกรีตผิวฉาบเรียบและทาสีโทนขาว	20.00	ตร.ม.	135.00	2,700.00	129.00	2,580.00	5,280.00	
	- งานโรยหินเกล็ดหนา 5 ซม. ระบุในแบบก่อสร้าง	27.00	ตร.ม.						
	- หินเกล็ดโรยหนา 5 ซม.	1.50	ลบ.ม.	750.00	1,125.00	100.00	150.00	1,275.00	
	- ปูรองด้วย แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) หนา 120 g/ตร.ม.	30.00	ตร.ม.	30.00	900.00	10.00	300.00	1,200.00	
	งาน Softscape								
	- ไม้พุ่มเตี้ย	35.00	ตร.ม.	650.00	22,750.00	150.00	5,250.00	28,000.00	
	- ดินปลูกผสมปุ๋ย	11.00	ลบ.ม.	1,000.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	
	รวมงานอื่น ๆ				**4,113,729.00**		**142,384.00**	**4,256,113.00**	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				**25,516,629.25**		**3,861,011.28**	**29,377,640.53**	
3	**งานระบบไฟฟ้าภายใน**								
	ระบบไฟฟ้าภายใน								
	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- แผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB Form 3B) ชนิด TYPE TEST ขนาด 1250 A. 18 วงจร (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	1,945,817.00	1,945,817.00	40,000.00	40,000.00	1,985,817.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- แผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำ (EMDB Form 3B) ชนิด TYPE TEST ขนาด 250 A. 4 วงจร (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	254,183.00	254,183.00	5,600.00	5,600.00	259,783.00	
	- LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 42 ช่อง MAIN BUSBAR 250 A.	7.00	ชุด	21,280.00	148,960.00	1,400.00	9,800.00	158,760.00	
	- LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 42 ช่อง MAIN BUSBAR 100 A.	7.00	ชุด	15,360.00	107,520.00	1,400.00	9,800.00	117,320.00	
	- MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 100 AT. IC>/ 15 kA.	7.00	ชุด	1,932.00	13,524.00	150.00	1,050.00	14,574.00	
	- MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 150 AT. IC>/ 25 kA.	6.00	ชุด	2,660.00	15,960.00	150.00	900.00	16,860.00	
	- CONSUMER UNIT ขนาด 12 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 32 AT 2P 10 kA. 240/415 V.	3.00	ชุด	3,440.00	10,320.00	700.00	2,100.00	12,420.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 32 A.	3.00	อัน	1,078.00	3,234.00	110.00	330.00	3,564.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	453.00	อัน	181.00	81,993.00	110.00	49,830.00	131,823.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 6 kA. 10 - 32 A.	34.00	อัน	2,247.00	76,398.00	110.00	3,740.00	80,138.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A.	27.00	อัน	2,058.00	55,566.00	110.00	2,970.00	58,536.00	
	ระบบเมนไฟฟ้า								
	- ท่อ IMC Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	122.00	ท่อน	197.40	24,082.80	81.00	9,882.00	33,964.80	
	- ท่อ IMC Ø 50 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	73.00	ท่อน	767.20	56,005.60	147.00	10,731.00	66,736.60	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ท่อ IMC Ø 65 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	75.00	ท่อน	1,199.80	89,985.00	168.00	12,600.00	102,585.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	3.00	ม้วน	1,759.02	5,277.06	1,000.00	3,000.00	8,277.06	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 6 ตร.มม.	2.00	ม้วน	3,020.41	6,040.82	1,200.00	2,400.00	8,440.82	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 10 ตร.มม.	3.00	ม้วน	4,881.00	14,643.00	1,600.00	4,800.00	19,443.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 16 ตร.มม.	218.00	เมตร	71.64	15,617.52	21.00	4,578.00	20,195.52	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 50 ตร.มม.	760.00	เมตร	267.60	203,376.00	41.00	31,160.00	234,536.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 95 ตร.มม.	882.00	เมตร	467.64	412,458.48	56.00	49,392.00	461,850.48	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	47,540.00	47,540.00			47,540.00	
	งานระบบไฟฟ้า ชั้น 1								
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟชนิดตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง ขนาด 0.6 x 1.2 ม. มีแผ่นสะท้อนแสงและตะแกรงอลูมิเนียมขัดเงา 87% ใส่หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 14 W.	42.00	ชุด	1,900.00	79,800.00	138.00	5,796.00	85,596.00	L-01
	- โคม ชนิดพลาสติกเม็ดใส หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14 W.	15.00	ชุด	1,750.00	26,250.00	138.00	2,070.00	28,320.00	L-04
	- โคมรางเปลือย ใส่หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1x14 W.	21.00	ชุด	600.00	12,600.00	118.00	2,478.00	15,078.00	L-06
	- โคมดาวน์ไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27	68.00	ชุด	360.00	24,480.00	118.00	8,024.00	32,504.00	DW-01
	- โคมดาวน์ไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 170 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27 แบบติดลอย	13.00	ชุด	410.00	5,330.00	118.00	1,534.00	6,864.00	DW-02
	- โคมไฟติดผนัง ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27	30.00	ชุด	1,000.00	30,000.00	169.00	5,070.00	35,070.00	B-01

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ชุดโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน	3.00	ชุด	1,380.00	4,140.00	200.00	600.00	4,740.00	
	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	21.00	ชุด	83.00	1,743.00	82.00	1,722.00	3,465.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	11.00	ชุด	116.00	1,276.00	92.00	1,012.00	2,288.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	4.00	ชุด	149.00	596.00	103.00	412.00	1,008.00	
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	3.00	ชุด	108.00	324.00	87.00	261.00	585.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	27.00	ชุด	138.00	3,726.00	92.00	2,484.00	6,210.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	64.00	ชุด	186.00	11,904.00	92.00	5,888.00	17,792.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา (EMER) สีแดง	18.00	ชุด	286.00	5,148.00	92.00	1,656.00	6,804.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	538.00	ท่อน	93.10	50,087.80	69.00	37,122.00	87,209.80	
	- ท่อเหล็ก อ่อน Ø 15 มม.	201.00	เมตร	10.00	2,010.00	11.00	2,211.00	4,221.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	2,600.00	2,600.00		-	2,600.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	32.00	ม้วน	1,108.04	35,457.28	700.00	22,400.00	57,857.28	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	11.00	ม้วน	1,759.02	19,349.22	1,000.00	11,000.00	30,349.22	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	5,480.00	5,480.00			5,480.00	
	ระบบโทรศัพท์ภายใน								
	- ตู้รวมสายโทรศัพท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 คู่สาย	1.00	ชุด	735.00	735.00	250.00	250.00	985.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด 6 สาย(RJ 12) พร้อมกล่องและฝา	3.00	ชุด	280.00	840.00	90.00	270.00	1,110.00	
	- สาย UTP Cat 6	74.00	เมตร	16.00	1,184.00	5.00	370.00	1,554.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	25.00	ท่อน	93.10	2,327.50	69.00	1,725.00	4,052.50	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	700.00	700.00		-	700.00	
	ระบบสายอากาศโทรทัศน์								
	- เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา	2.00	ชุด	145.00	290.00	90.00	180.00	470.00	
	- สายอากาศโทรทัศน์ CO-AXIAL CABLE RG6	74.00	เมตร	15.00	1,110.00	8.00	592.00	1,702.00	
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	25.00	ท่อน	93.10	2,327.50	69.00	1,725.00	4,052.50	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	680.00	680.00		-	680.00	
	ระบบเครือข่ายข้อมูล								
	- ตู้รวมสายสัญญาณ (RACK 19" 6U)	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,800.00	
	- สาย UTP Cat 6	366.00	เมตร	16.00	5,856.00	5.00	1,830.00	7,686.00	
	- MODULAR PLUG + SOCKET แบบ RJ-45	8.00	ชุด	345.00	2,760.00	110.00	880.00	3,640.00	
	- ท่อ EMT Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	122.00	ท่อน	93.10	11,358.20	69.00	8,418.00	19,776.20	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	3,440.00	3,440.00		-	3,440.00	
	งานระบบไฟฟ้า ชั้น 2								
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟชนิดตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง ขนาด 0.6 x 1.2 ม. มีแผ่นสะท้อนแสงและตะแกรงอลูมิเนียมขัดเงา 87% ใส่หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 14 W.	92.00	ชุด	1,900.00	174,800.00	138.00	12,696.00	187,496.00	L-01
	- โคมดาวน์ไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27	50.00	ชุด	360.00	18,000.00	118.00	5,900.00	23,900.00	DW-01
	- โคมไฟติดผนัง ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	169.00	676.00	4,676.00	B-01
	- ชุดโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน	3.00	ชุด	1,380.00	4,140.00	200.00	600.00	4,740.00	