

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงถนน จ.2 ที่ บน.3 จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน จ.2 ที่ บน.3 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.3 จว.สระแก้ว

แบบเลขที่ 670035 CE 1/14 - 670035 CE 14/14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ชย.ทอ.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนน จ.2 ที่ บน.3 จำนวน 1 งาน	12,927,915.08	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	12,927,915.08	
	ราคากลางประมาณการ	12,927,900.00	
	ราคากลาง (สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

น.ท. .....

(ธนกิจ มีน้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....

(สิทธิชัย อัฒคี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....

(ภัทรกิตติ์ ทรงศรี)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน จ.2 ที่ บน.3 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.3 จว.สระแก้ว

แบบเลขที่ 670035 CE 1/14 - 670035 CE 14/14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ชย.ทอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมงานถนน จ.2 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน	4,135,924.00	1.3150	5,438,740.06	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
2	รวมงานถนน จ.2 ส่วนที่ 2 เป็นเงิน	1,672,523.00	1.3150	2,199,367.74	
3	รวมงานถนน จ.2 ส่วนที่ 3 เป็นเงิน	798,727.45	1.3150	1,050,326.59	
4	รวมงานถนน AC. ส่วนที่ 4 เป็นเงิน	1,412,960.63	1.3150	1,858,043.22	
5	รวมบริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 เป็นเงิน	1,810,979.07	1.3150	2,381,437.47	
	รวมค่างานต้นทุน	9,831,114.15			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7 .....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		12,927,915.08	

น.ท. .....
(คมกริช มั่นไชยสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว.อ. .....
(สิทธิเดช อัตตี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ว.ท. .....
(กฤษณ์ ทรัพย์)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน จ.2 ที่ บน.3 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.3 จว.สระแก้ว แบบเลขที่ 670035 CE 1/14 - 670035 CE 14/14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ชย.ทอ.

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานการทาง								
1	**ถนน จ.2 ส่วนที่ 1**	1793.00	ม.						
	- ทำความสะอาด ขจัดฝุ่น (Pre-Coat)	12,551	ตร.ม.		-	2.35	29,494.85	29,494.85	
	- ราดยาง TACK COAT (CRS-2)	12,551	ตร.ม.	7.77	97,521.27	7.41	93,002.91	190,524.18	
	- ปูผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 0.05 ม. บนผิว TACK COAT	12,551	ตร.ม.	264.40	3,318,484.40	12.07	151,490.57	3,469,974.97	
	- ทาสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	537	ตร.ม.	245.00	131,565.00	50.00	26,850.00	158,415.00	
	- RUMBLE STRIPS	11	จุด	1,837.00	20,207.00	338.00	3,718.00	23,925.00	
	- ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง	299	ชุด	530.00	158,470.00	70.00	20,930.00	179,400.00	
	- ป้ายจราจร ตามแบบ	1	จุด	2,300.00	2,300.00	600.00	600.00	2,900.00	
	- เนินชะลอความเร็ว ตามแบบ	11	จุด	6,335.00	69,685.00	1,055.00	11,605.00	81,290.00	
	รวมงานถนน จ.2 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน				**3,798,232.67**		**337,691.33**	**4,135,924.00**	
2	**ถนน จ.2 ส่วนที่ 2**	790.50	ม.						
	- ทำความสะอาด ขจัดฝุ่น (Pre-Coat)	4,837	ตร.ม.		-	2.35	11,366.95	11,366.95	
	- ราดยาง TACK COAT (CRS-2)	4,837	ตร.ม.	7.77	37,583.49	7.41	35,842.17	73,425.66	
	- ปูผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 0.05 ม. บนผิว TACK COAT	4,837	ตร.ม.	264.40	1,278,902.80	12.07	58,382.59	1,337,285.39	
	- ทาสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	240	ตร.ม.	245.00	58,800.00	50.00	12,000.00	70,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- RUMBLE STRIPS	11	จุด	1,837.00	20,207.00	338.00	3,718.00	23,925.00	
	- ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง	132	ชุด	530.00	69,960.00	70.00	9,240.00	79,200.00	
	- ป้ายจราจร ตามแบบ	6	จุด	2,300.00	13,800.00	600.00	3,600.00	17,400.00	
	- เนินชะลอความเร็ว ตามแบบ	8	จุด	6,335.00	50,680.00	1,055.00	8,440.00	59,120.00	
	รวมงานถนน จ.2 ส่วนที่ 2 เป็นเงิน				**1,529,933.29**		**142,589.71**	**1,672,523.00**	
3	**ถนน จ.2 ส่วนที่ 3**	209.900	ม.						
	- ขุดลอกถนนผิว AC. พร้อมชั้นฐานลึกไม่น้อยกว่า 0.20 ม. พร้อมขนทิ้ง	1,323.00	ตร.ม.		-	90	119,070.00	119,070.00	
	- ถมหินคลุกบดอัดแน่น	266.00	ลบ.ม.	560	148,960	89.66	23,849.56	172,809.56	
	- หินคลุก เผื่อบดอัดแน่นอีก 50 %	133.00	ลบ.ม.	560	74,480.00		-	74,480.00	
	- ราดยาง PRIME COAT (CSS-1)	1,323.00	ตร.ม.	26.10	34,530.30	7.41	9,803.43	44,333.73	
	- ปูผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 0.05 ม. บนผิว PRIME COAT	1,323.00	ตร.ม.	264.40	349,801.20	15.52	20,532.96	370,334.16	
	- ทาสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	60.00	ตร.ม.	245.00	14,700.00	50.00	3,000.00	17,700.00	
	รวมงานถนน จ.2 ส่วนที่ 3 เป็นเงิน				**622,471.50**		**176,255.95**	**798,727.45**	
4	**ถนน AC. ส่วนที่ 4**	125.750	ม.						
	- ปรับพื้นที่ ถางป่า ขุดตอ ขนาดกลาง	3,018.00	ตร.ม.		-	3.76	11,347.68	11,347.68	
	- ขุดลอกหน้าดินเดิมออก ลึก 0.25 ม. ตลอดแนวก่อสร้างถนน	754.00	ลบ.ม.		-	30.56	23,042.24	23,042.24	
	- บดอัดแน่นดินเดิมบริเวณก่อสร้างถนน	1,509.00	ตร.ม.			11.82	17,836.38	17,836.38	
	- ขุด ตัด ตักดินขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.		-	30.56	-	-	
	- ถมดิน บดอัดแน่น ใช้ดินในพื้นที่ (ขุด ตัก ขน และบดทับ)	753.00	ลบ.ม.		-	85.05	64,042.65	64,042.65	
	- ถมลูกรัง บดอัดแน่น	302.00	ลบ.ม.	170	51,340	56.75	17,138.50	68,478.50	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลูกรัง เผื่อบดอัดแน่นอีก 60 %	181.00	ลบ.ม.	170	30,770		-	30,770.00	
	- ถมหินคลุกบดอัดแน่น	346.00	ลบ.ม.	560	193,760	89.66	31,022.36	224,782.36	
	- หินคลุก เผื่อบดอัดแน่นอีก 50 %	173.00	ลบ.ม.	560	96,880.00		-	96,880.00	
	- ราดยาง PRIME COAT (CSS-1)	1,278.00	ตร.ม.	26.10	33,355.80	7.67	9,802.26	43,158.06	
	- ปูผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 0.05 ม. บนผิว PRIME COAT	1,278.00	ตร.ม.	264.40	337,903.20	15.52	19,834.56	357,737.76	
	- ทาสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	45.00	ตร.ม.	245.00	11,025.00	50.00	2,250.00	13,275.00	
	- ขุดคูระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ	230.00	ม.	1,543.00	354,890.00	464.00	106,720.00	461,610.00	
	รวมงานถนน AC. ส่วนที่ 4 เป็นเงิน				**1,109,924.00**		**303,036.63**	**1,412,960.63**	
5	**บริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5**								
5.1	ถนนและลานจอดรถผิวคอนกรีต	945.00	ตร.ม.						
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.พร้อมฝาคอนกรีต	13.00	บ่อ	6,180.00	80,340.00	2,262.00	29,406.00	109,746.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	6.00	บ่อ	7,365.00	44,190.00	2,841.00	17,046.00	61,236.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.พร้อมฝาคอนกรีต	71.00	ม.	1,890.00	134,190.00	660.00	46,860.00	181,050.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	46.00	ม.	2,670.00	122,820.00	1,184.00	54,464.00	177,284.00	
	- ท่อระบายน้ำขนาด Dia. 0.30 ม.พร้อมชั้นฐาน	52.00	ม.	1,170.00	60,840.00	385.00	20,020.00	80,860.00	
	- รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวโอขนาด Dia 0.60 ม.	17.00	ม.	10,200.00	173,400.00	980.00	16,660.00	190,060.00	
	- ปรับระดับ บดอัดแน่นผิวหินคลุกเดิม	945.00	ตร.ม.			22.42	21,186.90	21,186.90	
	- ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	59.00	ลบ.ม.	672.00	39,648.00	99.00	5,841.00	45,489.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. (CUBE)	148.00	ลบ.ม.	2,237.00	331,076.00	306.00	45,288.00	376,364.00	
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 # ตามแบบ	945.00	ตร.ม.	34.00	32,130.00	5.00	4,725.00	36,855.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็ก DB 12 mm.	294.00	กก.	24.00	7,056.00	3.00	882.00	7,938.00	
	- เหล็ก RB 19 mm.	1282.00	กก.	26.00	33,332.00	3.00	3,846.00	37,178.00	
	- ไม้อัดชานอ้อยชุบน้ำมัน	14.00	แผ่น	500.00	7,000.00	50.00	700.00	7,700.00	
	- ไม้แบบ	91.00	ตร.ม.	175.00	15,925.00	133.00	12,103.00	28,028.00	
	- ตะปู	23.00	กก.	47.00	1,081.00		-	1,081.00	
	- ตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต	860.00	ม.		-	24.12	20,743.20	20,743.20	
	- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต	860.00	ม.	36.00	30,960.00	15.22	13,089.20	44,049.20	
	- ค่าบ่มคอนกรีต	945.00	ตร.ม.	9.68	9,147.60		-	9,147.60	
	- ทาสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	68.00	ตร.ม.	245.00	16,660.00	50.00	3,400.00	20,060.00	
	- ที่กั้นรถ	23.00	จุด	300.00	6,900.00	80.00	1,840.00	8,740.00	
5.1	ถนนผิว AC. หนา 0.05 ม.	567.00	ตร.ม.						
	- ขุดลอกผิวหินคลุกพร้อมชั้นฐานเดิมออกให้ได้ระดับตามแบบ	567.00	ตร.ม.			85.18	48,297.06	48,297.06	
	- ถมปรับระดับชั้นฐานด้วยหินคลุกเดิม พร้อมบดอัดแน่น	567.00	ตร.ม.		-	26.90	15,252.30	15,252.30	
	- ถมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	113.00	ลบ.ม.	560	63,280	89.66	10,131.58	73,411.58	
	- หินคลุก เผื่อบดอัดแน่นอีก 50 %	56.00	ลบ.ม.	560	31,360.00		-	31,360.00	
	- ราดยาง PRIME COAT (CSS-1)	567.00	ตร.ม.	26.10	14,798.70	7.67	4,348.89	19,147.59	
	- ปูผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 0.05 ม. บนผิว PRIME COAT	567.00	ตร.ม.	264.40	149,914.80	15.52	8,799.84	158,714.64	
	รวมบริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 เป็นเงิน				1,406,049.10		404,929.97	1,810,979.07	
	รวมทั้งหมด เป็นเงิน							9,831,114.15	

รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   - 1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ขย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   - 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   - 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ขย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดการ

ปรับปรุงถนน จ.2 ที่ บน.3 จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 10 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดงานที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน(วัน) นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา
1	11.00	- ปรับพื้นที่ ถางป่า ขุดตอ - ขุดลอกหน้าดินเดิมออก ลึก 0.25 ม. ตลอดแนวก่อสร้างถนน - ขุด ตัด ตักดินขึ้นรูปคันทาง - บดอัดแน่นดินเดิม พร้อมตรวจทดลอง, ถมดิน บดอัดแน่นพร้อมตรวจทดลอง ของงานถนน AC. ส่วนที่ 4 แล้วเสร็จ - ขุดลอกถนนผิว AC. พร้อมชั้นฐานลึกไม่น้อยกว่า 0.20 ม. ได้พื้นที่ตามแบบ ของงานถนน จ.2 ส่วนที่ 3 พร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ - ปรับระดับ บดอัดแน่นผิวหินคลุกเดิม และขุดลอกผิวหินคลุกพร้อมชั้นฐานเดิมออกให้ได้ระดับตามแบบ บริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 แล้วเสร็จ - ถมหินคลุก บดอัดแน่นพร้อมตรวจทดลอง บริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 แล้วเสร็จ - ถมหินคลุก บดอัดแน่นพร้อมตรวจทดลอง ของงานถนน จ.2 ส่วนที่ 3 และของงานถนน AC. ส่วนที่ 4 แล้วเสร็จ	60
2	8.20	- ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด Dia. 0.30 ม.พร้อมชั้นฐานแล้วเสร็จ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.พร้อมฝาคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กแล้วเสร็จ - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวโอขนาด Dia 0.60 ม. แล้วเสร็จ - ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.พร้อมฝาคอนกรีต และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กแล้วเสร็จ	90
3	13.00	- ราดยาง PRIME COAT พร้อมปูผิว AC. หนา 0.05 ม. ได้พื้นที่ตามแบบของงานถนน จ.2 ส่วนที่ 3 และของงานถนน AC. ส่วนที่ 4 แล้วเสร็จ - ขุดคูระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม.ได้ความยาวตามแบบ บริเวณด้านข้างถนน AC. ส่วนที่ 4 แล้วเสร็จ	105
4	9.45	- ทำความสะอาด ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) - ราดยาง TACK COAT พร้อมปูผิว AC. หนา 0.05 ม. ได้พื้นที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม. ของถนน จ.2 ส่วนที่ 1	115
5	9.45	- ทำความสะอาด ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) - ราดยาง TACK COAT พร้อมปูผิว AC. หนา 0.05 ม. ได้พื้นที่แล้วเสร็จเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม. ของถนน จ.2 ส่วนที่ 1	125

งวดงานที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน(วัน) นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา
6	9.45	- ทำความสะอาด ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) - ราดยาง TACK COAT พร้อมปูผิว AC. หนา 0.05 ม. ได้พื้นที่แล้วเสร็จเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม. ของถนน จ.2 ส่วนที่ 1	135
7	9.45	- ทำความสะอาด ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) - ราดยาง TACK COAT พร้อมปูผิว AC. หนา 0.05 ม. ได้พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ของถนน จ.2 ส่วนที่ 1	145
8	14.50	- ทำความสะอาด ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) - ราดยาง TACK COAT พร้อมปูผิว AC. หนา 0.05 ม. ได้พื้นที่ตามแบบกำหนดแล้วเสร็จ ของถนน จ.2 ส่วนที่ 2	160
9	8.10	- ราดยาง PRIME COAT พร้อมปูผิว AC. หนา 0.05 ม. ได้พื้นที่ตามแบบ บริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 แล้วเสร็จ - ปรับระดับชั้นทรายหยาบ - เทคอนกรีตถนนหนา 0.15 ม.ได้พื้นที่ตามแบบ บริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 แล้วเสร็จ	175
10	7.40	- ทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร บริเวณถนน จ.2 ส่วนที่ 1 - ถนน จ.2 ส่วนที่ 4 และบริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 แล้วเสร็จ - ทำเนินชลอความเร็ว รูปร่างตามแบบ, ตีเส้น RUMBLE STRIPS บริเวณถนน จ.2 ส่วนที่ 1 และถนน จ.2 ส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ - ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง, ติดตั้งป้ายจราจร ตำแหน่งตามแบบ บริเวณถนน จ.2 ส่วนที่ 1และถนน จ.2 ส่วนที่ 2 และติดตั้งที่กั้นรถบริเวณปรับปรุงถนน ส่วนที่ 5 แล้วเสร็จ - ทำงานอื่นๆ ตามแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ, ริ้อที่พัก อาคารสำนักงานชั่วคราว และทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ	200
รวม 10 งวด	100.00	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	200

<u>หมายเหตุ</u>

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ เมื่อปฏิบัติงานในงวดนั้น แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่องานในงวดอื่นๆ