ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ทดสอบทำความสะอาด,ทาสีทำสัญญาลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	65.60	65.60	1206.30	1206.30	1271.90	
	- Float Valve	1.00	อัน	700.00	700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		700.00	
	- GATE VALVE ขนาด Ø 2"	9.00	อัน	1,355.00	12,195.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,195.00	
	- CHECK VALVE ขนาด Ø 2"	2.00	อัน	2,760.00	5,520.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,520.00	
4.3	**งานถังบำบัด**								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	13,590.00	13,590.00	2,310.00	2,310.00	15,900.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้นขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	2290.00	2290.00	600.00	600.00	2890.00	
4.4	งานโรงคลุมเครื่องปั๊มน้ำ								
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม(42.06 กก./ท่อน)	4.00	ท่อน	1000.00	4000.00	358.00	1432.00	5432.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2" หนา 3.2 มม(27.00 กก./ท่อน)	5.00	ท่อน	655.00	3275.00	230.00	1150.00	4425.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1" หนา 2.3 มม.(10.80 กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	217.00	651.00	108.00	324.00	975.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3" หนา 3.2 มม.(40.02 กก./ท่อน)	4.00	ท่อน	797.00	3188.00	400.00	1600.00	4788.00	
	- ค่าตัดท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3" หนา 3.2 มม.	4.00	ท่อน			550.00	2200.00	2200.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25x25x3 มม.(6.72 กก./ท่อน)	5.00	ท่อน	230.00	1150.00	67.00	335.00	1485.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	86.00	ตร.ม.	75.00	6,450.00	36.00	3,096.00	9,546.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (ลวดเชื่อม)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		2,000.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt)	15.00	ตร.ม.	480.00	7200.00	82.00	1230.00	8430.00	
	- ผ7 ผนังตะแกรงเหล็กฉีกอบเคลือบสี ขนาดช่อง 12x30.5 มม. (XS-32) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.	11.00	ตร.ม.	1600.00	17600.00	300.00	3300.00	20900.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ป5 ติดตั้งวงกบ/บานประตูตะแกรงเหล็กฉีกอบเคลือบสี บานคู่ (ขนาดตามแบบ)	1.00	ชุด	4,525.00	4,525.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,525.00	
	- แผ่นเหล็กPLATE ขนาด 15 x 15 x 12 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		600.00	
	- chemical bolts Ø 12 มม.พร้อมน็อตยึด	16.00	ชุด	165.00	2,640.00	50.00	800.00	3,440.00	
5	**งานระบบบำบัดน้ำเสีย**								
-	**งานถังเกรอะ**								
	- งานดินขุดและถมกลับ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	2.00	ลบ.ม.	2,508.00	5,016.00	421.00	842.00	5,858.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	85.00	กก.	24.00	2040.00	4.90	416.50	2456.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	27.00	54.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		54.00	
-	**งานบ่อซึม**								
	- งานดินขุดและถมกลับ	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.00 ม.	3.00	อัน	423.00	1,269.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,269.00	
	- งานอื่นๆ(กรวด)	1.00	งาน	3500.00	3500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3500.00	
	รวมเงินอาคารหมายเลข 1891				**1,396,666.70**		**342,728.56**	**1,739,395.26**	
2	**งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1892**								
1	**- งานสถาปัตยกรรม**								
1.1	**งานผนัง**								
	- ผ0 รื้อผนังเหล็กรีดลอน (ภายนอก)	60.00	ตร.ม.	-	-	72.00	4,320.00	4,320.00	รื้อขนไป
	- ผ0 งานรื้อถอนฝาไม้อัดบุ2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว (ภายใน)	60.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,860.00	1,860.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผ1 ผนังเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt)	65.00	ตร.ม.	320.00	20,800.00	72.00	4,680.00	25,480.00	
	- ครอบข้างเหล็กรีดลอน	38.00	ม.	170.00	6,460.00	51.00	1,938.00	8,398.00	
	- ผ2 ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	25.00	ตร.ม.	473.00	11,825.00	130.00	3,250.00	15,075.00	
	- ผ3 ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 1 ด้าน	65.00	ตร.ม.	250.00	16,250.00	100.00	6,500.00	22,750.00	
1.2	**งานหลังคา**								
	- งานรื้อถอนแผ่นมุงหลังคาเหล็ก	95.00	งาน		-	72.00	6,840.00	6,840.00	รื้อขนไป
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt)	95.00	ตร.ม.	480.00	45,600.00	72.00	6,840.00	52,440.00	
	- ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน	9.00	เมตร	300.00	2,700.00	51.00	459.00	3,159.00	
	- ครอบข้างเหล็กรีดลอน	18.00	เมตร	170.00	3,060.00	51.00	918.00	3,978.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 15 ซ.ม.	18.00	เมตร	60.00	1,080.00	46.00	828.00	1,908.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 20 ซ.ม.	18.00	เมตร	85.00	1,530.00	46.00	828.00	2,358.00	
1.3	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	- ป0 งานรื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	90.00	90.00	90.00	รื้อขนไป
	- ป0 งานรื้อถอนประตู 2 บาน พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	1.00	ชุด	-	-	160.00	160.00	160.00	รื้อขนไป
	- ป2 ติดตั้งวงกบ/บานประตู WPC .บานเปิด (ขนาดตามแบบ)	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,280.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- u6 ติดตั้งวงกบ/หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน (ขนาดตามแบบ)	1.00	ชุด	5,470.00	5,470.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,470.00	
	- Flashing เหล็กรีดลอน (รอบวงกบหน้าต่าง)	6.00	เมตร	170.00	1,020.00	50.00	300.00	1,320.00	
1.4	**งานทาสี**								
	- ค่าแรงขูดล้างสีพื้นแผ่นเหล็กของเดิม (เสา,คาน,พื้น)	339.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,390.00	3,390.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายใน)	56.00	ตร.ม.	60.00	3,360.00	35.00	1,960.00	5,320.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	339.00	ตร.ม.	75.00	25,425.00	36.00	12,204.00	37,629.00	
2	**งานไฟฟ้า**								
2.1	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- CONSUMER UNIT ขนาด 12 ช่องMAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V.	1.00	ชุด	2,475.00	2,475.00	700.00	700.00	3,175.00	ริ้อขนไป
	- CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A.	1.00	อัน	1,387.00	1,387.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,387.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	12.00	อัน	161.00	1,932.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,932.00	
2.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	ริ้อขนไป
	- ชุดโคมไฟฝังฝ้า ตะแกรงอะลูมิเนียมสะท้อนแสง 2x18 w LED (30x120cm) หลอด LED TUBE T8 18w 6000-6500 k	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	138.00	276.00	3,476.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดติดผนังมีครอบกรองแสงพลาสติกใสรางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x18-20 W.	6.00	ชุด	1,100.00	6,600.00	138.00	828.00	7,428.00	
2.3	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	1.00	ชุด	149.00	149.00	100.00	100.00	249.00	
2.4	เต้ารับไฟฟ้าและกล่องพักสายไฟแบบติดผนัง								
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	18.00	ชุด	186.00	3,348.00	90.00	1,620.00	4,968.00	
2.5	ท่อร้อยไฟฟ้า								
	- ท่อ พีวีซี Ø 18 มม.	48.00	ท่อน	46.00	2,208.00	17.00	816.00	3,024.00	
	- รางวางสายไฟฟ้า (WIRE WAY) ขนาด 50x100 มม.	5.00	เมตร	298.00	1,490.00	35.00	175.00	1,665.00	
	- ท่อเหล็ก อ่อน 1/2 นิ้ว	100.00	เมตร	7.00	700.00	3.00	300.00	1,000.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (ข้อต่อ, กล่องพัก)	1.00	งาน	799.50	799.50	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		799.50	
2.6	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม. (สวิตช์ไฟฟ้า)	350.00	เมตร	9.00	3,150.00	5.00	1,750.00	4,900.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม. (เต้ารับไฟฟ้า, เครื่องปั๊มน้ำ)	550.00	เมตร	14.00	7,700.00	7.00	3,850.00	11,550.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 4 ตร.มม. (เครื่องปรับอากาศ)	100.00	เมตร	21.00	2,100.00	10.00	1,000.00	3,100.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 6 ตร.มม. (เครื่องปรับอากาศ)	400.00	เมตร	32.00	12,800.00	12.00	4,800.00	17,600.00	
2.7	อุปกรณ์ระบบสายดิน								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- แท่งล่อฟ้าทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว สูง 0.6 ม. พร้อมฐาน	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	350.00	350.00	1,670.00	
	- กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม.	1.00	ชุด	540.00	540.00	250.00	250.00	790.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด NYY 750V 70°C ขนาด 35 ตร.มม.	10.00	ม.	274.40	2,744.00	30.00	300.00	3,044.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 35 ตร.มม.	5.00	ม.	250.50	1,252.50	30.00	150.00	1,402.50	
	- แคล้มจับสายทองแดงเปลือย สำหรับติดพื้นเรียบ	1.00	ชุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00	
	- แคล้มจับสายทองแดงเปลือย พร้อมฐานสูง 4 นิ้ว สำหรับติดผนัง	1.00	ชุด	375.00	375.00	110.00	110.00	485.00	
	- ท่อ IMC Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	3.00	ท่อน	470.00	1,410.00	126.00	378.00	1,788.00	
	รวมเงิน				**209,448.00**		**75,758.00**	**285,206.00**	
3	**งานป้ายประวัติอาคาร**								
	- แผ่นป้ายประวัติอาคาร	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	ร้อยไป
	- แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ	1.00	แผ่น	16,000.00	16,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,000.00	
	รวมเงิน				**19,000.00**			**19,000.00**	
	รวมเงิน อาคารหมายเลข 1891, อาคารหมายเลข 1892				**1,625,114.70**		**418,486.56**	**2,043,601.26**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.1	**งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ**								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. (ระบบ Inverter) ตามมาตรฐาน มอก.2134-2553 ประหยัดไฟเบอร์5	1.00	เครื่อง	28,879.00	28,879.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,879.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. (ระบบ Inverter) ตามมาตรฐาน มอก.2134-2553 ประหยัดไฟเบอร์5	6.00	เครื่อง	31,308.00	187,848.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		187,848.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 20,000 บีทียู/ชม. (ระบบ Inverter) ตามมาตรฐาน มอก.2134-2553 ประหยัดไฟเบอร์5	1.00	เครื่อง	33,178.00	33,178.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		33,178.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู/ชม. (ระบบ Inverter) ตามมาตรฐาน มอก.2134-2553 ประหยัดไฟเบอร์5	1.00	เครื่อง	44,112.00	44,112.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		44,112.00	
4.2	**งานครุภัณฑ์ระบบประปา**								
	- ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (แทนที่ของเดิม)	6.00	ถัง	16,800.00	100,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		100,800.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์	1.00	เครื่อง	11,550.00	11,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,550.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์				**406,367.00**		-	**406,367.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1891 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1892 (อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ ศทค.ชั้น 2 สุรินทร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ ศทค.ชั้น 2 สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 68

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เนื่องจากวัสดุบางรายการไม่สามารถจัดหาได้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพราะเป็นสีพิเศษ เฉพาะอาคารทางยุทธการ เช่น ผนัง และหลังคาเหล็ก จึงจำเป็นต้องขนส่งวัสดุจาก กทม.

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ	47,000.00	
	รวม	47,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,290.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	**50,290.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่22/23

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1891 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1892 (อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ ศทค.ชั้น 2 สุรินทร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ ศทค.ชั้น 2 สุรินทร์ แบบเลขที่ 017 1/21 69 - 017 21/21 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**ค่าขนส่งวัสดุ**								
	1.1 ค่าขนส่งแผ่นผนัง, หลังคาเหล็ก และอื่นๆ	47.00	ตัน	1,000.00	47,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		47,000.00	
	หมายเหตุ : ค่าขนส่งวัสดุ ด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (คำนวนที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล								
	ที่ อ.เมือง จว.สุรินทร์ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร)								
	1. ระยะทางขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง = 400 กม.								
	2. ทางลาดยาง - ระยะทางราบ 400 กม. X 1.00 = 400 กม.								
	3. ทางผิวลูกรัง (ไม่มี)								
	ระยะทางรวม = 400 กม.								
	4. ค่าตัวแปรขนส่ง F = 400/400 = 1.0000								
	5. ค่าขนส่ง								
	- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะ 400 กม. = 400x2.50 = 1,000 บาท/ลบ.ม.								
	- ดังนั้นค่าขนส่งกรณีนี้ = 1.0000X1,000 = 1,000 บาท/ลบ.ม.								
	รวมเงินงานค่าขนส่งวัสดุ				47,000.00		0.00	47,000.00	