

รายการประมาณราคา

โครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบเลขที่ 660077

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 130 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒๑ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.	129,978,019.29	
2	งานครุภัณฑ์	58,791,004.48	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	4,195,901.21	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	192,964,924.98	
	ราคากลางประมาณการ	192,964,900.00	
	ราคากลาง (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

น.อ. .....
(เศรษฐชัย ศรีทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(หม่อมหลวงกฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(สายัณห์ แต้มคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(บรรยง ว่องเกษกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.หญิง .....
(อาจรีย์ นีรนาทธนา)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบเลขที่ 660077

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 112 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒๑ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	18,766,879.07	1.2044	22,602,829.15	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
2	งานสถาปัตยกรรม	35,342,256.00	1.2044	42,566,213.12	
3	งานสถาปัตยกรรมภายใน	5,343,456.25	1.2044	6,435,658.70	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	14,192,914.45	1.2044	17,093,946.16	
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	991,953.00	1.2044	1,194,708.19	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน	2,054,045.07	1.2044	2,473,891.88	
7	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก	220,709.53	1.2044	265,822.55	
8	งานระบบดับเพลิง	2,745,469.30	1.2044	3,306,643.22	
9	งานระบบเครื่องกล	26,502,825.00	1.2044	31,920,002.43	
10	งานภูมิสถาปัตยกรรม	208,038.00	1.2044	250,560.96	
11	งานการทาง	1,026,866.30	1.2044	1,236,757.77	
12	งานเพื่อความต่อเนื่องของงานก่อสร้าง	523,900.00	1.2044	630,985.16	
	รวมค่างานต้นทุน	107,919,311.97			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก ....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 6 .....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	129,978,019.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 4,768.83 ตร.ม. เฉลี่ย 16,450 บาท/ตร.ม.

ต้นทุน 107,919,311.97 ไม่รวม ข้อ 5,7,9,10,11,12

Factor "F" ของอาคาร

$$= 1.2049 - \left[(0.0026)\left(\frac{107,919,311.97 - 100,000,000}{150,000,000 - 100,000,000}\right)\right]$$

$$= 1.2044884957796$$

น.อ. .....
(เศรษฐชัย ศรีทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(หม่อมหลวงกฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(สายัณห์ แต้มคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(บรรยง ว่องเกษกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.หญิง .....
(อาจรีย์ นีรนาทธนา)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบเลขที่ 660077

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒๑ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21,370,060.00	1.07	22,865,964.20	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
14	งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล	2,204,396.00	1.07	2,358,703.72	
15	งานครุภัณฑ์ระบบดับเพลิง	2,525,000.00	1.07	2,701,750.00	
16	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	28,277,022.00	1.07	30,256,413.54	
17	งานครุภัณฑ์สายช่างโยธาฯ	568,386.00	1.07	608,173.02	
	รวมค่างานต้นทุน	54,944,864.00			
			รวมค่าก่อสร้าง	58,791,004.48	

น.อ. .....
(เศรษฐชัย ศรีทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(หม่อมหลวงกฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(สายัณห์ แต้มคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(บรรยง ว่องเกษกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.หญิง .....
(อาจรีย์ นีรนาทธนา)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. แบบเลขที่ 660077

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน								
	- ระบบกันซึมพื้นและผนังภายใน Water Tank และบ่อลิฟท์ ชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์	369.00	ตร.ม.	250.00	92,250.00	-	-	92,250.00	
1.2	งานโครงสร้างชั้น 1								
	- ทรายหยาบ	31.00	ลบ.ม.	513.33	15,913.23	104.00	3,224.00	19,137.23	
	- คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	2,410.00	14,460.00	426.00	2,556.00	17,016.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	296.00	ลบ.ม.	2,629.90	778,450.40	519.00	153,624.00	932,074.40	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	712.00	ตร.ม.	320.00	227,840.00	-	-	227,840.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,424.00	ตร.ม.	-	-	121.00	172,304.00	172,304.00	
	- ตะปู	356.00	กก.	28.72	10,224.32	-	-	10,224.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	220.00	กก.	23.20	5,104.00	4.40	968.00	6,072.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	2,501.00	กก.	22.35	55,897.35	4.40	11,004.40	66,901.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	17,236.00	กก.	21.95	378,330.20	3.60	62,049.60	440,379.80	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	861.00	กก.	21.75	18,726.75	3.60	3,099.60	21,826.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	1,102.00	กก.	21.75	23,968.50	3.10	3,416.20	27,384.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	15,886.00	กก.	21.75	345,520.50	3.10	49,246.60	394,767.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,134.00	กก.	29.42	33,362.28	-	-	33,362.28	
	- แผ่นพลาสติกปูรองพื้น LDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 มม.	442.00	ตร.ม.	12.00	5,304.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,304.00	
1.3	**งานโครงสร้างชั้น 2**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	121.00	ลบ.ม.	2,629.90	318,217.90	519.00	62,799.00	381,016.90	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	454.00	ตร.ม.	320.00	145,280.00	-	-	145,280.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	907.00	ตร.ม.	-	-	121.00	109,747.00	109,747.00	
	- ตะปู	227.00	กก.	28.72	6,519.44	-	-	6,519.44	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	465.00	กก.	23.20	10,788.00	4.40	2,046.00	12,834.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	602.00	กก.	22.35	13,454.70	4.40	2,648.80	16,103.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	6,074.00	กก.	21.95	133,324.30	3.60	21,866.40	155,190.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	1,818.00	กก.	21.75	39,541.50	3.60	6,544.80	46,086.30	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	2,679.00	กก.	21.75	58,268.25	3.10	8,304.90	66,573.15	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	11,007.00	กก.	21.75	239,402.25	3.10	34,121.70	273,523.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	680.00	กก.	29.42	20,005.60	-	-	20,005.60	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	35.00	ตร.ม.	250.00	8,750.00	25.00	875.00	9,625.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม.	35.00	ตร.ม.	33.00	1,155.00	5.00	175.00	1,330.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างเทท้บหน้า 380 ksc ทรงลูกบาศก์	2.00	ลบ.ม.	2,629.90	5,259.80	519.00	1,038.00	6,297.80	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	187.00	ลบ.ม.	2,629.90	491,791.30	519.00	97,053.00	588,844.30	
	- งานลวดอัดแรง	622.00	ตร.ม.	320.00	199,040.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		199,040.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	219.00	กก.	22.35	4,894.65	4.40	963.60	5,858.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	10,271.00	กก.	21.95	225,448.45	3.60	36,975.60	262,424.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	553.00	กก.	21.75	12,027.75	3.60	1,990.80	14,018.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,219.00	กก.	21.75	48,263.25	3.10	6,878.90	55,142.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	398.00	กก.	29.42	11,709.16	-	-	11,709.16	
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	370.00	ตร.ม.	320.00	118,400.00	-	-	118,400.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	741.00	ตร.ม.	-	-	121.00	89,661.00	89,661.00	
	- ตะปู	185.00	กก.	28.72	5,313.20	-	-	5,313.20	
1.4	งานโครงสร้างชั้น 3								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	89.00	ลบ.ม.	2,629.90	234,061.10	519.00	46,191.00	280,252.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	341.00	ตร.ม.	320.00	109,120.00	-	-	109,120.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	682.00	ตร.ม.	-	-	121.00	82,522.00	82,522.00	
	- ตะปู	172.00	กก.	28.72	4,939.84		-	4,939.84	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	174.00	กก.	23.20	4,036.80	4.40	765.60	4,802.40	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	546.00	กก.	22.35	12,203.10	4.40	2,402.40	14,605.50	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	4,461.00	กก.	21.95	97,918.95	3.60	16,059.60	113,978.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	2,948.00	กก.	21.75	64,119.00	3.60	10,612.80	74,731.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	12,538.00	กก.	21.75	272,701.50	3.10	38,867.80	311,569.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	621.00	กก.	29.42	18,269.82	-	-	18,269.82	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	182.00	ลบ.ม.	2,629.90	478,641.80	519.00	94,458.00	573,099.80	
	- งานลวดอัดแรง	605.00	ตร.ม.	320.00	193,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		193,600.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	212.00	กก.	22.35	4,738.20	4.40	932.80	5,671.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	10,125.00	กก.	21.95	222,243.75	3.60	36,450.00	258,693.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	553.00	กก.	21.75	12,027.75	3.60	1,990.80	14,018.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,219.00	กก.	21.75	48,263.25	3.10	6,878.90	55,142.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	393.00	กก.	29.42	11,562.06	-	-	11,562.06	
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	361.00	ตร.ม.	320.00	115,520.00	-	-	115,520.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	722.00	ตร.ม.	-	-	121.00	87,362.00	87,362.00	
	- ตะปู	180.00	กก.	28.72	5,169.60	-	-	5,169.60	
1.5	งานโครงสร้างชั้น 4								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	78.00	ลบ.ม.	2,629.90	205,132.20	519.00	40,482.00	245,614.20	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	290.00	ตร.ม.	320.00	92,800.00		-	92,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	579.00	ตร.ม.		-	121.00	70,059.00	70,059.00	
	- ตะปู	145.00	กก.	28.72	4,164.40		-	4,164.40	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	164.00	กก.	23.20	3,804.80	4.40	721.60	4,526.40	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	461.00	กก.	22.35	10,303.35	4.40	2,028.40	12,331.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	3,855.00	กก.	21.95	84,617.25	3.60	13,878.00	98,495.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,132.00	กก.	21.75	68,121.00	3.60	11,275.20	79,396.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	10,430.00	กก.	21.75	226,852.50	3.10	32,333.00	259,185.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	542.00	กก.	29.42	15,945.64	-	-	15,945.64	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	194.00	ลบ.ม.	2,629.90	510,200.60	519.00	100,686.00	610,886.60	
	- งานลวดอัดแรง	646.00	ตร.ม.	320.00	206,720.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		206,720.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	219.00	กก.	22.35	4,894.65	4.40	963.60	5,858.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	10,628.00	กก.	21.95	233,284.60	3.60	38,260.80	271,545.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	553.00	กก.	21.75	12,027.75	3.60	1,990.80	14,018.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,219.00	กก.	21.75	48,263.25	3.10	6,878.90	55,142.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	409.00	กก.	29.42	12,032.78	-	-	12,032.78	
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	383.00	ตร.ม.	320.00	122,560.00	-	-	122,560.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	766.00	ตร.ม.	-	-	121.00	92,686.00	92,686.00	
	- ตะปู	191.00	กก.	28.72	5,485.52	-	-	5,485.52	
1.6	งานโครงสร้างชั้น 5								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	67.00	ลบ.ม.	2,629.90	176,203.30	519.00	34,773.00	210,976.30	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	262.00	ตร.ม.	320.00	83,840.00	-	-	83,840.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	523.00	ตร.ม.	-	-	121.00	63,283.00	63,283.00	
	- ตะปู	131.00	กก.	28.72	3,762.32		-	3,762.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	160.00	กก.	23.20	3,712.00	4.40	704.00	4,416.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	377.00	กก.	22.35	8,425.95	4.40	1,658.80	10,084.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	3,691.00	กก.	21.95	81,017.45	3.60	13,287.60	94,305.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	2,641.00	กก.	21.75	57,441.75	3.60	9,507.60	66,949.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	7,998.00	กก.	21.75	173,956.50	3.10	24,793.80	198,750.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	447.00	กก.	29.42	13,150.74		-	13,150.74	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	196.00	ลบ.ม.	2,629.90	515,460.40	519.00	101,724.00	617,184.40	
	- งานลวดอัดแรง	655.00	ตร.ม.	320.00	209,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		209,600.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	219.00	กก.	22.35	4,894.65	4.40	963.60	5,858.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	10,667.00	กก.	21.95	234,140.65	3.60	38,401.20	272,541.85	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	553.00	กก.	21.75	12,027.75	3.60	1,990.80	14,018.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,219.00	กก.	21.75	48,263.25	3.10	6,878.90	55,142.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	410.00	กก.	29.42	12,062.20	-	-	12,062.20	
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	388.00	ตร.ม.	320.00	124,160.00	-	-	124,160.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	775.00	ตร.ม.	-	-	121.00	93,775.00	93,775.00	
	- ตะปู	194.00	กก.	28.72	5,571.68	-	-	5,571.68	
1.7	**งานโครงสร้างชั้น 6**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	67.00	ลบ.ม.	2,629.90	176,203.30	519.00	34,773.00	210,976.30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	262.00	ตร.ม.	320.00	83,840.00	-	-	83,840.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	523.00	ตร.ม.	-	-	121.00	63,283.00	63,283.00	
	- ตะปู	131.00	กก.	28.72	3,762.32		-	3,762.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	160.00	กก.	23.20	3,712.00	4.40	704.00	4,416.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	377.00	กก.	22.35	8,425.95	4.40	1,658.80	10,084.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	3,691.00	กก.	21.95	81,017.45	3.60	13,287.60	94,305.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	2,641.00	กก.	21.75	57,441.75	3.60	9,507.60	66,949.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	7,998.00	กก.	21.75	173,956.50	3.10	24,793.80	198,750.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	447.00	กก.	29.42	13,150.74		-	13,150.74	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	184.00	ลบ.ม.	2,629.90	483,901.60	519.00	95,496.00	579,397.60	
	- งานลวดอัดแรง	611.00	ตร.ม.	320.00	195,520.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		195,520.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	211.00	กก.	22.35	4,715.85	4.40	928.40	5,644.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	10,146.00	กก.	21.95	222,704.70	3.60	36,525.60	259,230.30	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	553.00	กก.	21.75	12,027.75	3.60	1,990.80	14,018.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	2,219.00	กก.	21.75	48,263.25	3.10	6,878.90	55,142.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	394.00	กก.	29.42	11,591.48	-	-	11,591.48	
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	364.00	ตร.ม.	320.00	116,480.00	-	-	116,480.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	727.00	ตร.ม.	-	-	121.00	87,967.00	87,967.00	
	- ตะปู	182.00	กก.	28.72	5,227.04	-	-	5,227.04	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.8	งานโครงสร้างชั้น ดาดฟ้า								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	47.00	ลบ.ม.	2,629.90	123,605.30	519.00	24,393.00	147,998.30	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	175.00	ตร.ม.	320.00	56,000.00		-	56,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	350.00	ตร.ม.		-	121.00	42,350.00	42,350.00	
	- ตะปู	88.00	กก.	28.72	2,527.36		-	2,527.36	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	244.00	กก.	23.20	5,660.80	4.40	1,073.60	6,734.40	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	307.00	กก.	22.35	6,861.45	4.40	1,350.80	8,212.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	1,417.00	กก.	21.95	31,103.15	3.60	5,101.20	36,204.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,378.00	กก.	21.75	73,471.50	3.60	12,160.80	85,632.30	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	1,861.00	กก.	21.75	40,476.75	3.10	5,769.10	46,245.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	217.00	กก.	29.42	6,384.14		-	6,384.14	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	229.00	ลบ.ม.	2,629.90	602,247.10	519.00	118,851.00	721,098.10	
	- งานลวดอัดแรง	656.00	ตร.ม.	320.00	209,920.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		209,920.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	219.00	กก.	22.35	4,894.65	4.40	963.60	5,858.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	14,476.00	กก.	21.95	317,748.20	3.60	52,113.60	369,861.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	590.00	กก.	21.75	12,832.50	3.60	2,124.00	14,956.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40	3,806.00	กก.	21.75	82,780.50	3.10	11,798.60	94,579.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	573.00	กก.	29.42	16,857.66	-	-	16,857.66	
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	403.00	ตร.ม.	320.00	128,960.00		-	128,960.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	807.00	ตร.ม.		-	121.00	97,647.00	97,647.00	
	- ตะปู	202.00	กก.	28.72	5,801.44	-	-	5,801.44	
1.9	**งานโครงสร้างชั้น หลังคา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	67.00	ลบ.ม.	2,629.90	176,203.30	519.00	34,773.00	210,976.30	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	222.00	ตร.ม.	320.00	71,040.00		-	71,040.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	444.00	ตร.ม.		-	121.00	53,724.00	53,724.00	
	- ตะปู	111.00	กก.	28.72	3,187.92		-	3,187.92	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	107.00	กก.	23.20	2,482.40	4.40	470.80	2,953.20	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	559.00	กก.	22.35	12,493.65	4.40	2,459.60	14,953.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	3,941.00	กก.	21.95	86,504.95	3.60	14,187.60	100,692.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	1,749.00	กก.	21.75	38,040.75	3.60	6,296.40	44,337.15	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40	1,815.00	กก.	21.75	39,476.25	3.10	5,626.50	45,102.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	246.00	กก.	29.42	7,237.32		-	7,237.32	
1.10	**งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ**								
	งานเหล็กรูปพรรณ เสาเหล็กรูปพรรณชั้น1								
	- เหล็ก H 200x200x8/12 มม. น้ำหนัก 299 กก./ท่อน	8.00	ท่อน	10,554.70	84,437.60	3,588.00	28,704.00	113,141.60	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	58.00	ตร.ม.	125.00	7,250.00	35.00	2,030.00	9,280.00	
	- chemical bolt M16 HDG. 150 mm.	16.00	ตัว	255.00	4,080.00	76.00	1,216.00	5,296.00	
	- เหล็กแผ่น 200x200x8 mm.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานเหล็กรูปพรรณ ชั้น 2								
	- BS1 เหล็ก H 200x200x8/12 มม. น้ำหนัก 299 กก./ท่อน	5.00	ท่อน	10,554.70	52,773.50	3,588.00	17,940.00	70,713.50	
	- BS2 เหล็ก H 300x150x6.5x9 มม. น้ำหนัก 220.2 กก./ท่อน	24.00	ท่อน	8,147.40	195,537.60	2,642.00	63,408.00	258,945.60	
	- BS3 เหล็ก P 101.6x3.2 มม. น้ำหนัก 46.56 กก./ท่อน	6.00	ท่อน	1,164.00	6,984.00	559.00	3,354.00	10,338.00	
	- chemical bolt M16 HDG. 150 mm.	152.00	ตัว	255.00	38,760.00	76.00	11,552.00	50,312.00	
	- เหล็กแผ่น 150x300x8 mm.	17.00	แผ่น	170.00	2,890.00	50.00	850.00	3,740.00	
	- เหล็กแผ่น 200x200x8 mm.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	- Purlin Z10015 G450,Z275	233.00	กก.	65.00	15,145.00	-	-	15,145.00	
	- โครงคร่าวหลักรับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท C7515 G450,Z275	462.00	กก.	65.00	30,030.00	-	-	30,030.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปและโครร่าวคร่าวหลักอลูมิเนียมคอมโพสิท	128.00	ตร.ม.		-	25.00	3,200.00	3,200.00	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	220.00	ตร.ม.	125.00	27,500.00	35.00	7,700.00	35,200.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ ชั้น 3								
	- BS2 เหล็ก H 300x150x6.5x9 มม. น้ำหนัก 220.2 กก./ท่อน	5.00	ท่อน	8,147.40	40,737.00	2,642.00	13,210.00	53,947.00	
	- chemical bolt M16 HDG. 150 mm.	32.00	ตัว	255.00	8,160.00	76.00	2,432.00	10,592.00	
	- เหล็กแผ่น 150x300x8 mm.	4.00	แผ่น	170.00	680.00	50.00	200.00	880.00	
	- Purlin Z10015 G450,Z275	125.00	กก.	65.00	8,125.00	-	-	8,125.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปและโครร่าวคร่าวหลักอลูมิเนียมคอมโพสิท	28.00	ตร.ม.		-	25.00	700.00	700.00	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	36.00	ตร.ม.	125.00	4,500.00	35.00	1,260.00	5,760.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ หลังคาชั้นดาดฟ้า								
	- BS2 เหล็ก H 300x150x6.5x9 มม. น้ำหนัก 220.2 กก./ท่อน	36.00	ท่อน	8,147.40	293,306.40	2,642.00	95,112.00	388,418.40	
	- J - bolt M16 HDG. 300 mm.	52.00	ตัว	87.00	4,524.00	30.00	1,560.00	6,084.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- chemical bolt M16 HDG. 150 mm.	48.00	ตัว	255.00	12,240.00	76.00	3,648.00	15,888.00	
	- เหล็กแผ่น 150x300x8 mm.	6.00	แผ่น	170.00	1,020.00	50.00	300.00	1,320.00	
	- เหล็กแผ่น 300x300x8 mm.	13.00	แผ่น	170.00	2,210.00	50.00	650.00	2,860.00	
	- Purlin Z20019 G450,Z275	1,538.00	กก.	65.00	99,970.00	-	-	99,970.00	
	- Bridging c7515 G450,Z275	72.00	กก.	65.00	4,680.00	-	-	4,680.00	
	- โครงคร่าวหลักรับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท C7515 G450,Z275	120.00	กก.	65.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปและโคร่าวคร่าวหลักอลูมิเนียมคอมโพสิท	288.00	ตร.ม.		-	25.00	7,200.00	7,200.00	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	259.00	ตร.ม.	125.00	32,375.00	35.00	9,065.00	41,440.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ บันได								
	- เหล็กกล่อง 150x150x6.0 มม. (น้ำหนัก 158.4 กก./ท่อน)	4.00	ท่อน	3,960.00	15,840.00	1,901.00	7,604.00	23,444.00	
	- เหล็กตัวซี 200x80x7.5x11 มม. น้ำหนัก 147.6 กก./ท่อน	3.00	ท่อน	3,690.00	11,070.00	1,771.00	5,313.00	16,383.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 19.23 กก./ท่อน	9.00	ท่อน	476.61	4,289.49	231.00	2,079.00	6,368.49	
	- Checker Plate 3 มม. ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต	5.00	แผ่น	3,132.00	15,660.00	940.00	4,700.00	20,360.00	
	- chemical bolt M12 HDG. 200 mm.	40.00	ตัว	245.00	9,800.00	75.00	3,000.00	12,800.00	
	- เหล็กแผ่น 160x270x8 mm.	2.00	แผ่น	162.00	324.00	49.00	98.00	422.00	
	- เหล็กแผ่น 250x250x8 mm.	8.00	แผ่น	235.00	1,880.00	70.00	560.00	2,440.00	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	68.00	ตร.ม.	125.00	8,500.00	35.00	2,380.00	10,880.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ โครงคร่าวรับผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท	-							
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (น้ำหนัก 42.06 กก./ท่อน)	41.00	ท่อน	1,051.50	43,111.50	504.00	20,664.00	63,775.50	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. (น้ำหนัก 27.00 กก./ท่อน)	52.00	ท่อน	675.00	35,100.00	324.00	16,848.00	51,948.00	
	- chemical bolt M12 HDG. 150 mm.	504.00	ตัว	183.00	92,232.00	56.00	28,224.00	120,456.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กแผ่น 200x100x8 mm.	84.00	แผ่น	79.00	6,636.00	24.00	2,016.00	8,652.00	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	138.00	ตร.ม.	125.00	17,250.00	35.00	4,830.00	22,080.00	
1.11	**งานโครงสร้างบันได**								
	ST1								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	3.00	ลบ.ม.	2,629.90	7,889.70	519.00	1,557.00	9,446.70	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	9.00	ตร.ม.	320.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	-	-	121.00	2,178.00	2,178.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	28.72	143.60	-	-	143.60	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	88.00	กก.	22.35	1,966.80	4.40	387.20	2,354.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	223.00	กก.	21.95	4,894.85	3.60	802.80	5,697.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	29.42	294.20	-	-	294.20	
	ST2								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	19.00	ลบ.ม.	2,629.90	49,968.10	519.00	9,861.00	59,829.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	72.00	ตร.ม.	320.00	23,040.00	-	-	23,040.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	145.00	ตร.ม.	-	-	121.00	17,545.00	17,545.00	
	- ตะปู	36.00	กก.	28.72	1,033.92		-	1,033.92	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	866.00	กก.	22.35	19,355.10	4.40	3,810.40	23,165.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	58.00	กก.	21.95	1,273.10	3.60	208.80	1,481.90	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	3,079.00	กก.	21.75	66,968.25	3.60	11,084.40	78,052.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	120.00	กก.	29.42	3,530.40	-	-	3,530.40	
	ST3								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	4.00	ลบ.ม.	2,629.90	10,519.60	519.00	2,076.00	12,595.60	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	14.00	ตร.ม.	320.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	29.00	ตร.ม.		-	121.00	3,509.00	3,509.00	
	- ตะปู	7.00	กก.	28.72	201.04		-	201.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	173.00	กก.	22.35	3,866.55	4.40	761.20	4,627.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	576.00	กก.	21.75	12,528.00	3.60	2,073.60	14,601.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	29.42	676.66	-	-	676.66	
	ST4								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	26.00	ลบ.ม.	2,629.90	68,377.40	519.00	13,494.00	81,871.40	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	-							
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	99.00	ตร.ม.	320.00	31,680.00		-	31,680.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	198.00	ตร.ม.	-	-	121.00	23,958.00	23,958.00	
	- ตะปู	50.00	กก.	28.72	1,436.00		-	1,436.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,294.00	กก.	22.35	28,920.90	4.40	5,693.60	34,614.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DE12 SD40	221.00	กก.	21.95	4,850.95	3.60	795.60	5,646.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DE16 SD40	2,146.00	กก.	21.75	46,675.50	3.60	7,725.60	54,401.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	109.00	กก.	29.42	3,206.78	-	-	3,206.78	
	ST 5								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	5.00	ลบ.ม.	2,629.90	13,149.50	519.00	2,595.00	15,744.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	18.00	ตร.ม.	320.00	5,760.00		-	5,760.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	37.00	ตร.ม.	-	-	121.00	4,477.00	4,477.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	27.62	248.58	-	-	248.58	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	254.00	กก.	22.35	5,676.90	4.40	1,117.60	6,794.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40	923.00	กก.	21.75	20,075.25	3.60	3,322.80	23,398.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	29.42	1,029.70	-	-	1,029.70	
	รวมงานโครงสร้าง				15,228,189.57		3,538,689.50	18,766,879.07	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น ใต้ดิน								
2.1.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	154.00	ตร.ม.	78.00	12,012.00	94.00	14,476.00	26,488.00	ฝ4
2.1.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	93.00	ตร.ม.	140.00	13,020.00	56.00	5,208.00	18,228.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	35.00	ม.	79.00	2,765.00	44.00	1,540.00	4,305.00	
2.1.3	งานฉาบปูน	-							
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	340.00	ตร.ม.	120.00	40,800.00	80.00	27,200.00	68,000.00	
	- จับเซี้ยม	290.00	ม.	30.00	8,700.00	30.00	8,700.00	17,400.00	
2.1.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	51.00	ตร.ม.	200.00	10,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,200.00	
2.1.5	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป33	1.00	ชุด	17,556.00	17,556.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		17,556.00	
	- ป34	3.00	ชุด	11,140.00	33,420.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		33,420.00	
	- น16	1.00	ชุด	4,666.00	4,666.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,666.00	
2.1.6	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะครีลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	340.00	ตรม.	50.00	17,000.00	34.00	11,560.00	28,560.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	154.00	ตรม.	50.00	7,700.00	34.00	5,236.00	12,936.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
2.2.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฉนวนใยแร่ ขนาด0.60x1.20 ม.โครงคร่าว ทีบาร์เหล็กเคลือบสี	193.00	ตร.ม.	439.00	84,727.00	52.00	10,036.00	94,763.00	ฝ1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	88.00	ตร.ม.	251.00	22,088.00	52.00	4,576.00	26,664.00	ฝ2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	36.00	ตร.ม.	301.00	10,836.00	52.00	1,872.00	12,708.00	ฝ3
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	149.00	ตร.ม.	78.00	11,622.00	94.00	14,006.00	25,628.00	ฝ4
	- ฝ้าอลูมิเนียมพับขึ้นรูป	107.00	ตร.ม.	950.00	101,650.00	300.00	32,100.00	133,750.00	ฝ6
2.2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	1,370.00	ตร.ม.	140.00	191,800.00	56.00	76,720.00	268,520.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ก่อ2ชั้น (ไม่รวมฉาบ)	97.00	ตร.ม.	280.00	27,160.00	112.00	10,864.00	38,024.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 20.0 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	109.00	ตร.ม.	475.00	51,775.00	78.00	8,502.00	60,277.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	726.00	ม.	79.00	57,354.00	44.00	31,944.00	89,298.00	
2.2.3	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	3,476.00	ตร.ม.	120.00	417,120.00	80.00	278,080.00	695,200.00	
	- จับเซี้ยม	881.00	ม.	30.00	26,430.00	30.00	26,430.00	52,860.00	
2.2.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังบุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	112.00	ตร.ม.	500.00	56,000.00	217.00	24,304.00	80,304.00	ผ3
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	10.00	ตร.ม.	200.00	2,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	489.00	ตร.ม.	1,200.00	586,800.00	100.00	48,900.00	635,700.00	พ1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	489.00	ตร.ม.	150.00	73,350.00	50.00	24,450.00	97,800.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	36.00	ตร.ม.	700.00	25,200.00	222.00	7,992.00	33,192.00	พ2
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	36.00	ตร.ม.	200.00	7,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,200.00	
	- ผิวพื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Coating) สูตรน้ำชนิด 2 ส่วนผสม หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.	29.00	ตร.ม.	400.00	11,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		11,600.00	พ3
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ตีเส้นลายกันลื่น (พื้นทางลาด)	57.00	ตร.ม.		-	45.00	2,565.00	2,565.00	พ5
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ	40.00	ตร.ม.		-	40.00	1,600.00	1,600.00	พ8
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.หนาไม่น้อยกว่า 10มม.	111.00	ตร.ม.	700.00	77,700.00	222.00	24,642.00	102,342.00	พ10
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	353.00	เมตร	220.00	77,660.00	60.00	21,180.00	98,840.00	
2.2.6	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1.00	ชุด	114,627.00	114,627.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		114,627.00	
	- ป2	1.00	ชุด	112,835.00	112,835.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		112,835.00	
	- ป3	10.00	ชุด	20,540.00	205,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		205,400.00	
	- ป4	9.00	ชุด	20,540.00	184,860.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		184,860.00	
	- ป6	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,000.00	
	- ป7	3.00	ชุด	10,848.00	32,544.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,544.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป8	4.00	ชุด	10,163.00	40,652.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,652.00	
	- ป9	3.00	ชุด	10,708.00	32,124.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,124.00	
	- ป10	1.00	ชุด	109,418.00	109,418.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		109,418.00	
	- ป11	5.00	ชุด	15,728.00	78,640.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		78,640.00	
	- ป12	1.00	ชุด	10,148.00	10,148.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,148.00	
	- ป13	3.00	ชุด	4,628.00	13,884.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,884.00	
	- น1	3.00	ชุด	25,006.00	75,018.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		75,018.00	
	- น2	3.00	ชุด	14,450.00	43,350.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,350.00	
	- น3	3.00	ชุด	8,376.00	25,128.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,128.00	
	- น7	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,700.00	
	- น15	5.00	ชุด	3,184.00	15,920.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,920.00	
	- น16	3.00	ชุด	4,666.00	13,998.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,998.00	
	- น17	1.00	ชุด	3,522.00	3,522.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,522.00	
2.2.7	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	6,145.00	49,160.00	500.00	4,000.00	53,160.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	300.00	600.00	9,000.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบแขวนผนัง	5.00	ชุด	1,400.00	7,000.00	300.00	1,500.00	8,500.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	7.00	อัน	1,345.00	9,415.00	200.00	1,400.00	10,815.00	
	- กระจกเงา	6.00	ม.	1,050.00	6,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,300.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	650.00	650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		650.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านาด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	8.00	อัน	695.00	5,560.00	70.00	560.00	6,120.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	3.00	อัน	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	3.00	อัน	700.00	2,100.00	170.00	510.00	2,610.00	
	- ขอแขวนผ้า เป็นสเตนเลส	2.00	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	5.00	ชุด	125.00	625.00	25.00	125.00	750.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า25มม.(Melamine face foam board)	5.00	ชุด	12,200.00	61,000.00	650.00	3,250.00	64,250.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.)	8.00	ม.	1,250.00	10,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	2.00	ม.	4,500.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	9,800.00	9,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,800.00	A
	- ราวทรงตัวติดผนังแบบยาว	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,760.00	B
	- ราวทรงตัวแบบตัว L	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,750.00	C
	- ชุดราวทรงตัวแบบตัวสำหรับโถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	2,745.00	5,490.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,490.00	D
2.2.8	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะครีลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	2,122.00	ตรม.	50.00	106,100.00	34.00	72,148.00	178,248.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	230.00	ตรม.	50.00	11,500.00	34.00	7,820.00	19,320.00	
2.2.9	งานอื่นๆ								
	- ราวกันตกสเตนเลส	57.00	ม.	2,500.00	142,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		142,500.00	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	1,400.00	14,000.00	300.00	3,000.00	17,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
2.3.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาา (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน	62.00	ตร.ม.	680.00	42,160.00	80.00	4,960.00	47,120.00	
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี	51.00	ม.	200.00	10,200.00	80.00	4,080.00	14,280.00	
2.3.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฉนวนใยแร่ ขนาด0.60x1.20 ม.โครงคร่าว ทีบาร์เหล็กเคลือบสี	266.00	ตร.ม.	439.00	116,774.00	52.00	13,832.00	130,606.00	ฝ1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	43.00	ตร.ม.	251.00	10,793.00	52.00	2,236.00	13,029.00	ฝ2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	30.00	ตร.ม.	301.00	9,030.00	52.00	1,560.00	10,590.00	ฝ3
	- ฝ้าอลูมิเนียมพับขึ้นรูป	33.00	ตร.ม.	950.00	31,350.00	300.00	9,900.00	41,250.00	ฝ6
2.3.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	873.00	ตร.ม.	140.00	122,220.00	56.00	48,888.00	171,108.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ก่อ2ชั้น (ไม่รวมฉาบ)	104.00	ตร.ม.	280.00	29,120.00	112.00	11,648.00	40,768.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 20.0 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	88.00	ตร.ม.	475.00	41,800.00	78.00	6,864.00	48,664.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	726.00	ม.	79.00	57,354.00	44.00	31,944.00	89,298.00	
2.3.4	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	2,343.00	ตร.ม.	120.00	281,160.00	80.00	187,440.00	468,600.00	
	- จับเซี้ยม	941.00	ม.	30.00	28,230.00	30.00	28,230.00	56,460.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3.5	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังบุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	115.00	ตร.ม.	500.00	57,500.00	217.00	24,955.00	82,455.00	ผ3
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	8.00	ตร.ม.	200.00	1,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,600.00	
2.3.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	520.00	ตร.ม.	1,200.00	624,000.00	100.00	52,000.00	676,000.00	พ1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	520.00	ตร.ม.	150.00	78,000.00	50.00	26,000.00	104,000.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	30.00	ตร.ม.	700.00	21,000.00	222.00	6,660.00	27,660.00	พ2
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	30.00	ตร.ม.	200.00	6,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,000.00	
	- ผิวพื้นทำระบบผิวโพลียูรีเทนและระบบกันซึม	108.00	ตร.ม.	800.00	86,400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		86,400.00	พ7
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	33.00	ตร.ม.	700.00	23,100.00	222.00	7,326.00	30,426.00	พ10
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	315.00	เมตร	220.00	69,300.00	60.00	18,900.00	88,200.00	
2.3.7	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป2	1.00	ชุด	112,835.00	112,835.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		112,835.00	
	- ป3	6.00	ชุด	20,540.00	123,240.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		123,240.00	
	- ป4	11.00	ชุด	20,540.00	225,940.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		225,940.00	
	- ป5	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป7	1.00	ชุด	10,848.00	10,848.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,848.00	
	- ป8	2.00	ชุด	16,163.00	32,326.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,326.00	
	- ป9	2.00	ชุด	10,708.00	21,416.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,416.00	
	- ป11	2.00	ชุด	15,728.00	31,456.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,456.00	
	- ป13	2.00	ชุด	4,628.00	9,256.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,256.00	
	- ป14	2.00	ชุด	17,698.00	35,396.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,396.00	
	- ป15	1.00	ชุด	110,372.00	110,372.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		110,372.00	
	- ป35	1.00	ชุด	21,032.00	21,032.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,032.00	
	- น1	5.00	ชุด	25,006.00	125,030.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		125,030.00	
	- น2	3.00	ชุด	14,450.00	43,350.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,350.00	
	- น3	3.00	ชุด	8,376.00	25,128.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,128.00	
	- น4	3.00	ชุด	19,836.00	59,508.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		59,508.00	
	- น5	1.00	ชุด	6,903.00	6,903.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,903.00	
	- น7	4.00	ชุด	1,350.00	5,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,400.00	
	- น8	1.00	ชุด	3,950.00	3,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,950.00	
	- น14	2.00	ชุด	4,560.00	9,120.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,120.00	
	- น15	6.00	ชุด	1,123.00	6,738.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,738.00	
	- น16	3.00	ชุด	3,184.00	9,552.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,552.00	
	- น17	1.00	ชุด	4,666.00	4,666.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,666.00	
	- น18	1.00	ชุด	36,730.00	36,730.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		36,730.00	
2.3.8	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	6,145.00	36,870.00	500.00	3,000.00	39,870.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบแขวนผนัง	5.00	ชุด	1,400.00	7,000.00	300.00	1,500.00	8,500.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	6.00	อัน	1,345.00	8,070.00	200.00	1,200.00	9,270.00	
	- กระจกเงา	6.00	ม.	1,050.00	6,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,300.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	650.00	650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		650.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	6.00	อัน	695.00	4,170.00	70.00	420.00	4,590.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	2.00	อัน	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ขอแขวนผ้า เป็นสเตนเลส	2.00	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	5.00	ชุด	125.00	625.00	25.00	125.00	750.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	4.00	ชุด	12,200.00	48,800.00	650.00	2,600.00	51,400.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.)	4.00	ม.	1,250.00	5,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	1.00	ม.	4,500.00	4,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,500.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	9,800.00	9,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,800.00	A
	- ราวทรงตัวติดผนังแบบยาว	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,760.00	B
	- ราวทรงตัวแบบตัว L	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,750.00	C
2.3.9	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะครีลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	1,850.00	ตรม.	50.00	92,500.00	34.00	62,900.00	155,400.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	73.00	ตรม.	50.00	3,650.00	34.00	2,482.00	6,132.00	
2.3.10	งานอื่นๆ								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00	300.00	900.00	5,100.00	
2.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3								
2.4.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน	35.00	ตร.ม.	680.00	23,800.00	80.00	2,800.00	26,600.00	
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี	27.00	ม.	200.00	5,400.00	80.00	2,160.00	7,560.00	
	- รางน้ำฝน กว้าง 0.30 ม.	13.00	ม.	3,000.00	39,000.00	50.00	650.00	39,650.00	
2.4.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	75.00	ตร.ม.	251.00	18,825.00	52.00	3,900.00	22,725.00	ฝ2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	33.00	ตร.ม.	301.00	9,933.00	52.00	1,716.00	11,649.00	ฝ3
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมฉลุรู	210.00	ตร.ม.	1,000.00	210,000.00	250.00	52,500.00	262,500.00	ฝ5
2.4.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	1,034.00	ตร.ม.	140.00	144,760.00	56.00	57,904.00	202,664.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 20.0 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	545.00	ตร.ม.	475.00	258,875.00	78.00	42,510.00	301,385.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	815.00	ม.	79.00	64,385.00	44.00	35,860.00	100,245.00	
2.4.4	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	2,301.00	ตร.ม.	120.00	276,120.00	80.00	184,080.00	460,200.00	
	- จับเซี้ยม	1,126.00	ม.	30.00	33,780.00	30.00	33,780.00	67,560.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.4.5	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังบุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	105.00	ตร.ม.	500.00	52,500.00	217.00	22,785.00	75,285.00	ผ3
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	7.00	ตร.ม.	200.00	1,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,400.00	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบไม่ทาสี รอการติดตั้งอุปกรณ์ภายหลัง(ห้อง CATH LAB)	465.00	ตร.ม.						ผ11
2.4.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	305.00	ตร.ม.	1,200.00	366,000.00	100.00	30,500.00	396,500.00	พ1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	305.00	ตร.ม.	150.00	45,750.00	50.00	15,250.00	61,000.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	18.00	ตร.ม.	700.00	12,600.00	222.00	3,996.00	16,596.00	พ2
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,600.00	
	- ผิวพื้นโครงสร้างปรับแต่งเรียบ รอการติดตั้งอุปกรณ์ภายหลัง (พื้นห้อง CATH LAB)	215.00	ตร.ม.						พ9
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	277.00	เมตร	220.00	60,940.00	60.00	16,620.00	77,560.00	
2.4.7	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป7	1.00	ชุด	10,848.00	10,848.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,848.00	
	- ป8	2.00	ชุด	10,163.00	20,326.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,326.00	
	- ป11	2.00	ชุด	15,728.00	31,456.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,456.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป13	2.00	ชุด	4,628.00	9,256.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,256.00	
	- ป16	1.00	ชุด	106,500.00	106,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		106,500.00	
	- ป17	1.00	ชุด	212,500.00	212,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		212,500.00	
	- ป18	2.00	ชุด	212,500.00	425,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		425,000.00	
	- ป19	3.00	ชุด	80,750.00	242,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		242,250.00	
	- ป20	3.00	ชุด	37,550.00	112,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		112,650.00	
	- ป21	9.00	ชุด	29,750.00	267,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		267,750.00	
	- ป22	3.00	ชุด	29,750.00	89,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		89,250.00	
	- ป32	3.00	ชุด	10,498.00	31,494.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,494.00	
	- ป36	1.00	ชุด	11,606.00	11,606.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,606.00	
	- น1	4.00	ชุด	25,006.00	100,024.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		100,024.00	
	- น2	5.00	ชุด	10,450.00	52,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		52,250.00	
	- น3	7.00	ชุด	8,376.00	58,632.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		58,632.00	
	- น4	2.00	ชุด	19,836.00	39,672.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,672.00	
	- น5	1.00	ชุด	6,903.00	6,903.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,903.00	
	- น6	2.00	ชุด	3,480.00	6,960.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,960.00	
	- น7	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,700.00	
	- น8	1.00	ชุด	3,950.00	3,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,950.00	
	- น15	6.00	ชุด	3,184.00	19,104.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,104.00	
	- น16	3.00	ชุด	4,666.00	13,998.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,998.00	
	- น17	1.00	ชุด	3,522.00	3,522.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,522.00	
2.4.8	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	6,145.00	24,580.00	500.00	2,000.00	26,580.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบแขวนผนัง	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00	300.00	900.00	5,100.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	4.00	อัน	1,345.00	5,380.00	200.00	800.00	6,180.00	
	- กระจกเงา	5.00	ม.	1,050.00	5,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,250.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	4.00	อัน	695.00	2,780.00	70.00	280.00	3,060.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	4.00	อัน	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
	- ขอแขวนผ้า เป็นสเตนเลส	4.00	ชุด	100.00	400.00	70.00	280.00	680.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	590.00	1,180.00	140.00	280.00	1,460.00	
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	2.00	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.)	4.00	ม.	1,250.00	5,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	1.00	ม.	4,500.00	4,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,500.00	
2.4.9	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะครีลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	1,916.00	ตร.ม.	50.00	95,800.00	34.00	65,144.00	160,944.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	104.00	ตร.ม.	50.00	5,200.00	34.00	3,536.00	8,736.00	
2.4.10	งานอื่นๆ								
	- กระจกกันรังสีพร้อมกรอบอลูมิเนียม	3.00	แผ่น	85,000.00	255,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		255,000.00	
2.5	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4**								
2.5.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฉนวนใยแร่ ขนาด0.60x1.20 ม.โครงคร่าว ทีบาร์เหล็กเคลือบสี	153.00	ตร.ม.	439.00	67,167.00	52.00	7,956.00	75,123.00	ฝ1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	75.00	ตร.ม.	251.00	18,825.00	52.00	3,900.00	22,725.00	ฝ2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	54.00	ตร.ม.	301.00	16,254.00	52.00	2,808.00	19,062.00	ฝ3
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมฉลุรู	182.00	ตร.ม.	1,000.00	182,000.00	250.00	45,500.00	227,500.00	ฝ5
2.5.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	979.00	ตร.ม.	140.00	137,060.00	56.00	54,824.00	191,884.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 20.0 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	136.00	ตร.ม.	475.00	64,600.00	78.00	10,608.00	75,208.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	715.00	ม.	79.00	56,485.00	44.00	31,460.00	87,945.00	
2.5.3	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	1,924.00	ตร.ม.	120.00	230,880.00	80.00	153,920.00	384,800.00	
	- จับเซี้ยม	983.00	ม.	30.00	29,490.00	30.00	29,490.00	58,980.00	
2.5.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังบุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	219.00	ตร.ม.	500.00	109,500.00	217.00	47,523.00	157,023.00	ฝ3
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	15.00	ตร.ม.	200.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	
2.5.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	489.00	ตร.ม.	1,200.00	586,800.00	100.00	48,900.00	635,700.00	พ1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	489.00	ตร.ม.	150.00	73,350.00	50.00	24,450.00	97,800.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	58.00	ตร.ม.	700.00	40,600.00	222.00	12,876.00	53,476.00	พ2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	58.00	ตร.ม.	200.00	11,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,600.00	
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	344.00	เมตร	220.00	75,680.00	60.00	20,640.00	96,320.00	
2.5.6	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป3	1.00	ชุด	20,540.00	20,540.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,540.00	
	- ป7	4.00	ชุด	10,848.00	43,392.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,392.00	
	- ป8	5.00	ชุด	10,163.00	50,815.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,815.00	
	- ป9	5.00	ชุด	10,708.00	53,540.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		53,540.00	
	- ป11	2.00	ชุด	15,728.00	31,456.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,456.00	
	- ป13	1.00	ชุด	4,628.00	4,628.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,628.00	
	- ป23	3.00	ชุด	17,184.00	51,552.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		51,552.00	
	- ป24	1.00	ชุด	18,260.00	18,260.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,260.00	
	- ป31	1.00	ชุด	106,777.00	106,777.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		106,777.00	
	- ป36	1.00	ชุด	11,606.00	11,606.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,606.00	
	- น1	4.00	ชุด	25,006.00	100,024.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		100,024.00	
	- น2	5.00	ชุด	10,450.00	52,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		52,250.00	
	- น3	6.00	ชุด	8,376.00	50,256.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,256.00	
	- น4	1.00	ชุด	19,836.00	19,836.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,836.00	
	- น5	1.00	ชุด	6,903.00	6,903.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,903.00	
	- น7	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,700.00	
	- น8	1.00	ชุด	3,950.00	3,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,950.00	
	- น9	1.00	ชุด	16,390.00	16,390.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,390.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- น10	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,100.00	
	- น11	1.00	ชุด	7,080.00	7,080.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,080.00	
	- น15	6.00	ชุด	3,184.00	19,104.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,104.00	
	- น16	3.00	ชุด	4,666.00	13,998.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,998.00	
	- น17	1.00	ชุด	3,522.00	3,522.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,522.00	
2.5.7	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	6,145.00	73,740.00	500.00	6,000.00	79,740.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	450.00	2,700.00	35,700.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	8.00	ชุด	4,200.00	33,600.00	300.00	2,400.00	36,000.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	300.00	300.00	1,700.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	9.00	อัน	1,345.00	12,105.00	200.00	1,800.00	13,905.00	
	- กระจกเงา	12.00	ม.	1,050.00	12,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,600.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	12.00	อัน	695.00	8,340.00	70.00	840.00	9,180.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	2.00	อัน	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	6.00	อัน	700.00	4,200.00	170.00	1,020.00	5,220.00	
	- ขอแขวนผ้า เป็นสเตนเลส	2.00	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	6.00	ชุด	125.00	750.00	25.00	150.00	900.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	10.00	ชุด	12,200.00	122,000.00	650.00	6,500.00	128,500.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.)	15.00	ม.	1,250.00	18,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,750.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	2.00	ม.	4,500.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.5.8	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะคริลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	1,667.00	ตรม.	50.00	83,350.00	34.00	56,678.00	140,028.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	282.00	ตรม.	50.00	14,100.00	34.00	9,568.00	23,688.00	
2.6	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5**								
2.6.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	102.00	ตร.ม.	251.00	25,602.00	52.00	5,304.00	30,906.00	ฝ2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	43.00	ตร.ม.	301.00	12,943.00	52.00	2,236.00	15,179.00	ฝ3
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมฉลุรู	408.00	ตร.ม.	1,000.00	408,000.00	250.00	102,000.00	510,000.00	ฝ5
2.6.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-							
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	1,019.00	ตร.ม.	140.00	142,660.00	56.00	57,064.00	199,724.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ก่อ2ชั้น (ไม่รวมฉาบ)	73.00	ตร.ม.	280.00	20,440.00	112.00	8,176.00	28,616.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 20.0 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	32.00	ตร.ม.	475.00	15,200.00	78.00	2,496.00	17,696.00	
	- เสาเอ็นประดู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	909.00	ม.	79.00	71,811.00	44.00	39,996.00	111,807.00	
2.6.3	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	2,216.00	ตร.ม.	120.00	265,920.00	80.00	177,280.00	443,200.00	
	- จับเซี้ยม	1,438.00	ม.	30.00	43,140.00	30.00	43,140.00	86,280.00	
2.6.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังบุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	188.00	ตร.ม.	500.00	94,000.00	217.00	40,796.00	134,796.00	ฝ3
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	12.00	ตร.ม.	200.00	2,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,400.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.6.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	499.00	ตร.ม.	1,200.00	598,800.00	100.00	49,900.00	648,700.00	พ1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	499.00	ตร.ม.	150.00	74,850.00	50.00	24,950.00	99,800.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	33.00	ตร.ม.	700.00	23,100.00	222.00	7,326.00	30,426.00	พ2
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	33.00	ตร.ม.	200.00	6,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,600.00	
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	429.00	เมตร	220.00	94,380.00	60.00	25,740.00	120,120.00	
2.6.6	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป2	1.00	ชุด	112,835.00	112,835.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		112,835.00	
	- ป3	2.00	ชุด	20,540.00	41,080.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		41,080.00	
	- ป4	1.00	ชุด	20,450.00	20,450.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,450.00	
	- ป4A	1.00	ชุด	13,280.00	13,280.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,280.00	
	- ป6	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,000.00	
	- ป7	6.00	ชุด	10,848.00	65,088.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,088.00	
	- ป8	4.00	ชุด	10,163.00	40,652.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,652.00	
	- ป9	1.00	ชุด	10,708.00	10,708.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,708.00	
	- ป11	2.00	ชุด	15,728.00	31,456.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,456.00	
	- ป13	5.00	ชุด	4,628.00	23,140.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		23,140.00	
	- ป24	4.00	ชุด	18,260.00	73,040.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		73,040.00	
	- ป25	2.00	ชุด	17,870.00	35,740.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,740.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป26	1.00	ชุด	17,870.00	17,870.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		17,870.00	
	- ป27	1.00	ชุด	20,680.00	20,680.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,680.00	
	- ป36	1.00	ชุด	11,606.00	11,606.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,606.00	
	- น1	5.00	ชุด	25,006.00	125,030.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		125,030.00	
	- น3	3.00	ชุด	8,376.00	25,128.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,128.00	
	- น4	1.00	ชุด	19,836.00	19,836.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,836.00	
	- น5	1.00	ชุด	6,903.00	6,903.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,903.00	
	- น7	7.00	ชุด	1,350.00	9,450.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,450.00	
	- น8	2.00	ชุด	3,950.00	7,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,900.00	
	- น9	1.00	ชุด	16,390.00	16,390.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,390.00	
	- น10	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,100.00	
	- น12	3.00	ชุด	24,809.00	74,427.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		74,427.00	
	- น13	4.00	ชุด	12,072.00	48,288.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		48,288.00	
	- น15	6.00	ชุด	3,184.00	19,104.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,104.00	
	- น16	3.00	ชุด	4,666.00	13,998.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,998.00	
	- น17	1.00	ชุด	3,522.00	3,522.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,522.00	
2.6.7	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	6,145.00	43,015.00	500.00	3,500.00	46,515.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบแขวนผนัง	5.00	ชุด	1,400.00	7,000.00	300.00	1,500.00	8,500.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	6.00	อัน	1,345.00	8,070.00	200.00	1,200.00	9,270.00	
	- กระจกเงา	6.00	ม.	1,050.00	6,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,300.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	650.00	650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		650.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	7.00	อัน	695.00	4,865.00	70.00	490.00	5,355.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	7.00	อัน	390.00	2,730.00	120.00	840.00	3,570.00	
	- ขอแขวนผ้า	7.00	ชุด	100.00	700.00	70.00	490.00	1,190.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	590.00	1,180.00	140.00	280.00	1,460.00	
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	2.00	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	
	- ตู้อาบน้ำสำเร็จรูป พร้อมถาดและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	23,500.00	47,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		47,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.)	2.00	ม.	1,250.00	2,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,500.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.20 ม.)	4.00	ม.	1,500.00	6,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	2.00	ม.	4,500.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	9,800.00	9,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,800.00	A
	- ราวทรงตัวแบบตัว L	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,750.00	C
	- ชุดราวทรงตัวแบบตามห้องน้ำ	4.00	ม.	1,500.00	6,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,000.00	E
2.6.8	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะครีลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	1,522.00	ตรม.	50.00	76,100.00	34.00	51,748.00	127,848.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	145.00	ตรม.	50.00	7,250.00	34.00	4,930.00	12,180.00	
2.7	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6**								
2.7.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฉนวนใยแร่ ขนาด0.60x1.20 ม.โครงคร่าว ทีบาร์เหล็กเคลือบสี	486.00	ตร.ม.	439.00	213,354.00	52.00	25,272.00	238,626.00	ฝ1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	21.00	ตร.ม.	251.00	5,271.00	52.00	1,092.00	6,363.00	ฝ2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน.า 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	49.00	ตร.ม.	301.00	14,749.00	52.00	2,548.00	17,297.00	ฝ3
2.7.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	958.00	ตร.ม.	140.00	134,120.00	56.00	53,648.00	187,768.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ก่อ2ชั้น (ไม่รวมฉาบ)	73.00	ตร.ม.	280.00	20,440.00	112.00	8,176.00	28,616.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 20.0 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	32.00	ตร.ม.	475.00	15,200.00	78.00	2,496.00	17,696.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	871.00	ม.	79.00	68,809.00	44.00	38,324.00	107,133.00	
2.7.3	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	2,167.00	ตร.ม.	120.00	260,040.00	80.00	173,360.00	433,400.00	
	- จับเซี้ยม	1,258.00	ม.	30.00	37,740.00	30.00	37,740.00	75,480.00	
2.7.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังบุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	214.00	ตร.ม.	500.00	107,000.00	217.00	46,438.00	153,438.00	ฝ3
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	15.00	ตร.ม.	200.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	
2.7.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	499.00	ตร.ม.	1,200.00	598,800.00	100.00	49,900.00	648,700.00	พ1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	499.00	ตร.ม.	150.00	74,850.00	50.00	24,950.00	99,800.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	52.00	ตร.ม.	700.00	36,400.00	222.00	11,544.00	47,944.00	พ2
	- ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	52.00	ตร.ม.	200.00	10,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,400.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	392.00	เมตร	220.00	86,240.00	60.00	23,520.00	109,760.00	
2.7.6	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป4	1.00	ชุด	20,540.00	20,540.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,540.00	
	- ป4A	1.00	ชุด	13,280.00	13,280.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,280.00	
	- ป7	6.00	ชุด	10,848.00	65,088.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,088.00	
	- ป8	5.00	ชุด	10,163.00	50,815.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,815.00	
	- ป9	3.00	ชุด	10,708.00	32,124.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,124.00	
	- ป11	2.00	ชุด	15,728.00	31,456.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,456.00	
	- ป13	5.00	ชุด	4,628.00	23,140.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		23,140.00	
	- ป28	1.00	ชุด	109,374.00	109,374.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		109,374.00	
	- ป29	1.00	ชุด	27,900.00	27,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,900.00	
	- ป30	4.00	ชุด	27,950.00	111,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		111,800.00	
	- ป36	1.00	ชุด	11,606.00	11,606.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,606.00	
	- น1	8.00	ชุด	25,006.00	200,048.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		200,048.00	
	- น2	2.00	ชุด	10,450.00	20,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,900.00	
	- น3	3.00	ชุด	8,376.00	25,128.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,128.00	
	- น4	2.00	ชุด	19,836.00	39,672.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,672.00	
	- น5	1.00	ชุด	6,903.00	6,903.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,903.00	
	- น7	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,150.00	
	- น8	1.00	ชุด	3,950.00	3,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,950.00	
	- น12	2.00	ชุด	24,809.00	49,618.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		49,618.00	
	- น15	6.00	ชุด	3,184.00	19,104.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,104.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- น16	3.00	ชุด	4,666.00	13,998.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,998.00	
	- น17	1.00	ชุด	3,522.00	3,522.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,522.00	
2.7.7	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	6,145.00	55,305.00	500.00	4,500.00	59,805.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	300.00	1,200.00	18,000.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) แบบแขวนผนัง	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	300.00	1,200.00	6,800.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	8.00	อัน	1,345.00	10,760.00	200.00	1,600.00	12,360.00	
	- กระจกเงา	10.00	ม.	1,050.00	10,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,500.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	9.00	อัน	695.00	6,255.00	70.00	630.00	6,885.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	5.00	อัน	390.00	1,950.00	120.00	600.00	2,550.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	2.00	อัน	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- ขอแขวนผ้า เป็นสเตนเลส	8.00	ชุด	100.00	800.00	70.00	560.00	1,360.00	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	590.00	1,770.00	140.00	420.00	2,190.00	
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	3.00	ชุด	370.00	1,110.00	120.00	360.00	1,470.00	
	- ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board)	4.00	ชุด	12,200.00	48,800.00	650.00	2,600.00	51,400.00	
	- ตู้อาบน้ำสำเร็จรูป พร้อมถาดและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	23,500.00	47,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		47,000.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.)	7.00	ม.	1,250.00	8,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,750.00	
	- TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	5.00	ม.	4,500.00	22,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		22,500.00	
	- ม้านั่ง กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.45 ม.)	2.00	ม.	3,500.00	7,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,000.00	
2.7.8	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะครีลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	1,479.00	ตรม.	50.00	73,950.00	34.00	50,286.00	124,236.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	70.00	ตรม.	50.00	3,500.00	34.00	2,380.00	5,880.00	
2.8	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น ดาดฟ้า**								
2.8.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	157.00	ตร.ม.	78.00	12,246.00	94.00	14,758.00	27,004.00	ฝ4
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง ยาแนว HYBRID MODIFIED SEALANT โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	185.00	ตร.ม.	300.00	55,500.00	75.00	13,875.00	69,375.00	ฝ9
2.8.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. (ไม่รวมฉาบ)	440.00	ตร.ม.	140.00	61,600.00	56.00	24,640.00	86,240.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ก่อ2ชั้น (ไม่รวมฉาบ)	70.00	ตร.ม.	280.00	19,600.00	112.00	7,840.00	27,440.00	
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	195.00	ม.	79.00	15,405.00	44.00	8,580.00	23,985.00	
2.8.3	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	1,295.00	ตร.ม.	120.00	155,400.00	80.00	103,600.00	259,000.00	
	- จับเซี้ยม	155.00	ม.	30.00	4,650.00	30.00	4,650.00	9,300.00	
2.8.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ตีเส้นลายกันลื่น (พื้นทางลาด)	17.00	ตร.ม.		-	45.00	765.00	765.00	พ5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ผิวพื้นคอนกรีตทำผิวหน้าแกร่งด้วยน้ำยาประเภท Liquid Floor Hardener	220.00	ตร.ม.	250.00	55,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		55,000.00	พ6
	- ผิวพื้นทำระบบผิวโพลียูรีเทนและระบบกันซึม	355.00	ตร.ม.	800.00	284,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		284,000.00	พ7
2.8.5	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป11	2.00	ชุด	15,728.00	31,456.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		31,456.00	
	- ป12	1.00	ชุด	10,148.00	10,148.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		10,148.00	
	- ป33	3.00	ชุด	17,556.00	52,668.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		52,668.00	
	- ป34	1.00	ชุด	11,140.00	11,140.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		11,140.00	
	- น3	1.00	ชุด	8,376.00	8,376.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		8,376.00	
2.8.6	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีอะครีลิก 100% (ภายใน-ภายนอก)	1,295.00	ตรม.	50.00	64,750.00	34.00	44,030.00	108,780.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	342.00	ตรม.	50.00	17,100.00	34.00	11,628.00	28,728.00	
2.9	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา								
2.9.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน	257.00	ตร.ม.	680.00	174,760.00	80.00	20,560.00	195,320.00	
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี	97.00	ม.	200.00	19,400.00	80.00	7,760.00	27,160.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 0.30 ม.	25.00	ม.	3,000.00	75,000.00	50.00	1,250.00	76,250.00	
2.9.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นทำระบบผิวโพลียูรีเทนและระบบกันซึม	224.00	ตร.ม.	800.00	179,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		179,200.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.9.3	งานอื่น ๆ								
	- ราวกันตกสเตนเลส	48.00	ม.	2,500.00	120,000.00	ค่าวัสดุ--ค่าแรง		120,000.00	
2.10	งานตกแต่งผิวผนังภายนอก								
	- กันสาด ฝ้า ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางไม่ลามไฟแบบธรรมดา โครงคร่าวเหล็กทาสีกันสนิม	1,694.00	ตร.ม.	1,000.00	1,694,000.00	1,500.00	2,541,000.00	4,235,000.00	ผ4
	- ผิวผนังบุกระเบื้องดินเผาสี ประเภทไฟสูง	88.00	ตร.ม.	2,453.00	215,864.00	201.00	17,688.00	233,552.00	ผ5
	- ผิวผนังเซาะร่อง PVC สำเร็จรูป	613.00	ม.	50.00	30,650.00	50.00	30,650.00	61,300.00	ผ6
	- แผงผนังอะลูมิเนียมHONEY COMBพับขึ้นรูปกล่องพร้อมโครงเหล็ก	453.00	ตร.ม.	2,900.00	1,313,700.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,313,700.00	ผ7
	- แผงผนังตะแกรงอลูมิเนียมพับขึ้นรูป ขนาด 12x50 มม.	135.00	ตร.ม.	1,500.00	202,500.00	500.00	67,500.00	270,000.00	ผ8
	- แผงผนังตะแกรงอลูมิเนียมพับขึ้นรูป ขนาด 50x150 มม.	63.00	ตร.ม.	2,400.00	151,200.00	500.00	31,500.00	182,700.00	ผ9
	- เกล็ดระบายอากาศ (Louver) เหล็กพับขึ้นรูปเคลือบสี ขนาดประมาณ 100x550 มม. ขายึดสำเร็จรูป โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.	84.00	ตร.ม.	11,600.00	974,400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		974,400.00	ผ10
	- ผนังกระจก CURTAIN WALL	215.00	ตร.ม.	8,850.00	1,902,750.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,902,750.00	ผ12
2.11	งานบันได	-							
	ST-1	-							
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	120.00	ตร.ม.	78.00	9,360.00	94.00	11,280.00	20,640.00	ฝ4
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	152.00	ตร.ม.	1,200.00	182,400.00	100.00	15,200.00	197,600.00	พ1
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	152.00	ตร.ม.	150.00	22,800.00	50.00	7,600.00	30,400.00	
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	123.00	เมตร	220.00	27,060.00	60.00	7,380.00	34,440.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมอัดผ้าเบรค 3 แถบ กว้าง 2"	220.00	ม.	450.00	99,000.00	40.00	8,800.00	107,800.00	
	- ราวบันไดสเตนเลส ตามแบบ	60.00	ม.	2,500.00	150,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		150,000.00	
	ST-2								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	115.00	ตร.ม.	78.00	8,970.00	94.00	10,810.00	19,780.00	ฝ4
	- ผิวพื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Coating) สูตรน้ำชนิด 2 ส่วนผสม หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.	158.00	ตร.ม.	400.00	63,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		63,200.00	พ3
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมอัดผ้าเบรค 3 แถบ กว้าง 2"	230.00	ม.	450.00	103,500.00	40.00	9,200.00	112,700.00	
	- ราวบันไดสเตนเลส ตามแบบ	50.00	ม.	2,500.00	125,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		125,000.00	
	ST-3								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	19.00	ตร.ม.	78.00	1,482.00	94.00	1,786.00	3,268.00	ฝ4
	- ผิวพื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Coating) สูตรน้ำชนิด 2 ส่วนผสม หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.	23.00	ตร.ม.	400.00	9,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		9,200.00	พ3
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมอัดผ้าเบรค 3 แถบ กว้าง 2"	32.00	ม.	450.00	14,400.00	40.00	1,280.00	15,680.00	
	- ราวบันไดสเตนเลส ตามแบบ	8.00	ม.	2,500.00	20,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		20,000.00	
	ST-4								
	- ราวบันไดสเตนเลส ตามแบบ	18.00	ม.	2,500.00	45,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		45,000.00	
	ST-5								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	222.00	4,440.00	13,440.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมอัดผ้าเบรค 3 แถบ กว้าง 2"	29.00	ม.	450.00	13,050.00	40.00	1,160.00	14,210.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส ตามแบบ	2.50	ม.	2,500.00	6,250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		6,250.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.12	งานอื่นๆ								
	- งานป้ายชื่ออาคาร ระบุตำแหน่งขณะก่อสร้าง	2.00	ป้าย	50,000.00	100,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		100,000.00	
	- งานแผ่นป้ายประวัติอาคารสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	
	- งานกำจัดปลวก ระบบเดินท่อ PE ใต้อาคาร	760.00	ตร.ม.	100.00	76,000.00	50.00	38,000.00	114,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				**28,504,002.00**		**6,838,254.00**	**35,342,256.00**	
3	งานสถาปัตยกรรมภายใน								
3.1	ชั้นที่ 1								
3.1.1	งานฝ้าเพดาน								
	โถงหน้าลิฟท์								
	- ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	40.00	ตร.ม.	282.00	11,280.00	75.00	3,000.00	14,280.00	C1
	- ฝ้าเพดานตกแต่งภายในยกขอบตามแบบ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	15.00	ม.	282.00	4,230.00	75.00	1,125.00	5,355.00	C1.2
	- ฝ้าเพดานทาสีอะคริลิกแท้ 100% เกรดทาฝ้าเพดาน	45.00	ตร.ม.	45.00	2,025.00	30.00	1,350.00	3,375.00	C1 ,C1.2
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียม เจาะรูพรุน ระบบ LAY-IN พับพิเศษแบบซ่อนโครง	11.00	ตร.ม.	1,890.00	20,790.00	300.00	3,300.00	24,090.00	C2
	โถงทางเดิน								
	- ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	85.00	ตร.ม.	282.00	23,970.00	75.00	6,375.00	30,345.00	C1
	- ฝ้าเพดานตกแต่งภายในยกขอบตามแบบ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	80.00	ม.	282.00	22,560.00	75.00	6,000.00	28,560.00	C1.2
	- ฝ้าเพดานทาสีอะคริลิกแท้ 100% เกรดทาฝ้าเพดาน	165.00	ตร.ม.	45.00	7,425.00	30.00	4,950.00	12,375.00	C1 ,C1.2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียม เจาะรูพรุน ระบบ LAY-IN พับพิเศษแบบซ่อนโครง	23.00	ตร.ม.	1,890.00	43,470.00	300.00	6,900.00	50,370.00	C2
3.1.2	งานอุปกรณ์สายช่างโยธาฯ								
	- เคาน์เตอร์พยาบาล	4.80	ม.	16,100.00	77,230.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		77,280.00	1-B1
	- ตู้เก็บของ	5.50	ม.	20,125.00	110,637.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		110,687.50	1-B2
	- ตู้เก็บของ	11.00	ม.	16,675.00	183,425.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		183,425.00	1-B3
	- ตู้เก็บของ	8.70	ม.	15,525.00	135,067.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		135,067.50	1-B4
	- ตู้เก็บของ	8.70	ม.	15,525.00	135,067.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		135,067.50	1-B4X
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (เคาน์เตอร์ปูน) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60ม. TOP หินแกรนิต	1.20	ม.	5,500.00	6,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,600.00	1-C1
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,200.00	1-C1
3.1.3	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- ฉากกั้นห้องบานเพี้ยม PVC (ห้อง TREATMENT)	9.00	ตร.ม.	1,200.00	10,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		10,800.00	
3.2	ชั้นที่ 2								
3.2.1	งานฝ้าเพดาน								
	โถงหน้าลิฟท์								
	- ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	40.00	ตร.ม.	282.00	11,280.00	75.00	3,000.00	14,280.00	C1
	- ฝ้าเพดานตกแต่งภายในยกขอบตามแบบ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	15.00	ม.	282.00	4,230.00	75.00	1,125.00	5,355.00	C1.2
	- ฝ้าเพดานทาสีอะคริลิกแท้ 100% เกรดทาฝ้าเพดาน	45.00	ตร.ม.	45.00	2,025.00	30.00	1,350.00	3,375.00	C1 ,C1.2
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียม เจาะรูพรุน ระบบ LAY-IN พับพิเศษแบบซ่อนโครง	10.50	ตร.ม.	1,890.00	19,845.00	300.00	3,150.00	22,995.00	C2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	โถงทางเดิน								
	- ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	100.00	ตร.ม.	282.00	28,200.00	75.00	7,500.00	35,700.00	C1
	- ฝ้าเพดานตกแต่งภายในยกขอบตามแบบ กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	60.00	ม.	282.00	16,920.00	75.00	4,500.00	21,420.00	C1.2
	- ฝ้าเพดานทาสีอะคริลิกแท้ 100% เกรดทาฝ้าเพดาน	165.00	ตร.ม.	45.00	7,425.00	30.00	4,950.00	12,375.00	C1 ,C1.2
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเจาะรูพรุน ระบบLAY-INพับพิเศษแบบซ่อนโครง	67.00	ตร.ม.	1,890.00	126,630.00	300.00	20,100.00	146,730.00	C2
3.2.2	งานอุปกรณ์สายช่างโยธาฯ								
	- เคาน์เตอร์พยาบาล	2.30	ม.	16,100.00	37,030.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		37,030.00	2-B1
	- ตู้เก็บของ - โต๊ะทำงาน	2.80	ม.	14,375.00	40,250.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		40,250.00	2-B2
	- ตู้เก็บของ	2.80	ม.	20,125.00	56,350.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		56,350.00	2-B3
	- ตู้ลอยตอนบน	2.80	ม.	10,925.00	30,590.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		30,590.00	2-B3A
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (เคาน์เตอร์ปูน) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60ม. TOP หินแกรนิต	2.00	ม.	5,500.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	2-C1
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,200.00	2-C1
3.2.3	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- ฉากกั้นห้องบานเฟี้ยม PVC (ห้อง ECO)	30.00	ตร.ม.	1,200.00	36,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		36,000.00	
3.3	ชั้นที่ 3								
3.3.1	งานอุปกรณ์สายช่างโยธาฯ								
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์ (ขนาด 500X100X70 ซม.) สแตนเลสเกรด 306 พร้อมก๊อกล้างมือชนิดเท่าเหยียบ	2.00	ชุด	494,400.00	988,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		988,800.00	3-B1
	- ตู้เก็บของ	8.70	ม.	16,100.00	140,070.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		140,070.00	3-B2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ตู้เก็บของ	5.80	ม.	15,525.00	90,045.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		90,045.00	3-B2X
	- ตู้เก็บของ	4.00	ม.	20,125.00	80,500.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		80,500.00	3-B3
	- ตู้ลอยตอนบน	4.00	ม.	10,925.00	43,700.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		43,700.00	3-B3A
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (เคาน์เตอร์ปูน) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60ม. TOP หินแกรนิต	2.00	ม.	5,500.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	3-C1
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,200.00	3-C1
3.4	**ชั้นที่ 4**								
3.4.1	**งานผนัง (ห้องประชุม)**								
	- ผนังทาสีอะครีลิค 100%	105.00	ตร.ม.	50.00	5,250.00	30.00	3,150.00	8,400.00	W1
3.4.2	**งานฝ้าเพดาน (ห้องประชุม)**								
	- ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	45.00	ตร.ม.	282.00	12,690.00	75.00	3,375.00	16,065.00	C1
	- ฝ้าเพดานตกแต่งภายในยกขอบซ่อนไฟกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	40.00	ม.	282.00	11,280.00	75.00	3,000.00	14,280.00	C1.1
	- ฝ้าเพดานทาสีอะคริลิกแท้ 100%	50.00	ตร.ม.	45.00	2,250.00	30.00	1,500.00	3,750.00	C1
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเจาะรูพรุน ระบบLAY-INพับพิเศษแบบซ่อนโครง	40.00	ตร.ม.	1,890.00	75,600.00	300.00	12,000.00	87,600.00	C2
3.4.3	**งานประตู-หน้าต่าง (ห้องประชุม)**								
	- ประตูบานเฟี้ยมอลูมิเนียม หน้าบาน คอมแพคลามิเนต	14.00	ตร.ม.	8,200.00	114,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		114,800.00	D1
3.4.4	**งานอุปกรณ์สายช่างโยธาฯ (ชั้นที่ 4)**								
	- เคาน์เตอร์พยาบาล	3.60	ม.	16,100.00	57,960.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		57,960.00	4-B1
	- ตู้เก็บของ	2.80	ม.	20,125.00	56,350.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		56,350.00	4-B2
	- อ่างล้างมือแพทย์เซรามิกพร้อมก๊อกชนิดปัด	1.00	ชุด	5,040.00	5,040.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,040.00	4-B2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร	1.80	ม.	16,675.00	30,015.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		30,015.00	4-B3
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,040.00	5,040.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,040.00	4-B3
	- ตู้ลอยตอนบน	1.80	ม.	10,925.00	19,665.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		19,665.00	4-B3A
	- ตู้เก็บของ	6.20	ม.	20,125.00	124,775.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		124,775.00	4-B4
	- ตู้ลอยตอนบน	6.20	ม.	10,925.00	67,735.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		67,735.00	4-B4A
	- ตู้เก็บของ	5.60	ม.	20,125.00	112,700.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		112,700.00	4-B5
	- ตู้ลอยตอนบน	5.60	ม.	10,925.00	61,180.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		61,180.00	4-B5A
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (เคาน์เตอร์ปูน) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60ม. TOP หินแกรนิต	2.00	ม.	5,500.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	4-C1
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,200.00	4-C1
3.4.5	งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ห้องประชุม)								
	- บัวพื้นอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 4"	38.00	ม.	250.00	9,500.00	45.00	1,710.00	11,210.00	SKT-1
3.5	ชั้นที่ 5								
3.5.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	20.00	ตร.ม.	282.00	5,640.00	75.00	1,500.00	7,140.00	C1
	- ฝ้าเพดานทาสีอะคริลิกแท้ 100%	20.00	ตร.ม.	45.00	900.00	30.00	600.00	1,500.00	C1
3.5.2	งานอุปกรณ์สายช่างโยธาฯ								
	- เคาน์เตอร์พยาบาล	11.30	ม.	23,977.50	270,945.75	6,850.00	77,405.00	348,350.75	5-B1
	- ตู้เก็บของ	3.00	ม.	28,002.50	84,007.50	6,850.00	20,550.00	104,557.50	5-B2
	- อ่างล้างมือแพทย์เซรามิกพร้อมก๊อกชนิดปัด	1.00	ชุด	5,040.00	5,040.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,040.00	5-B2
	- ตู้ลอยตอนบน	3.00	ม.	16,100.00	48,300.00	4,500.00	13,500.00	61,800.00	5-B2A
	- ตู้เก็บของ	1.80	ม.	22,655.00	40,779.00	5,200.00	9,360.00	50,139.00	5-B3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ตู้ลอยตอนบน	1.80	ม.	16,905.00	30,429.00	5,200.00	9,360.00	39,789.00	5-B3A
	- ตู้ LCCKER	4.00	ม.	31,280.00	125,120.00	6,400.00	25,600.00	150,720.00	5-B4
	- ตู้เก็บของ	4.00	ม.	22,655.00	90,620.00	5,200.00	20,800.00	111,420.00	5-B5
	- ตู้ลอยตอนบน	4.00	ม.	16,905.00	67,620.00	5,200.00	20,800.00	88,420.00	5-B5A
	- เคาน์.เตอร์เตรียมอาหาร (เคาน์เตอร์ปูน) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60ม. TOP หินแกรนิต	1.10	ม.	5,500.00	6,050.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,050.00	5-C1
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,200.00	5-C1
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (เคาน์เตอร์ปูน) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60ม. TOP หินแกรนิต	3.60	ม.	5,500.00	19,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		19,800.00	5-C2
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,200.00	5-C2
	- อ่างสแตนเลส (2หลุม) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,200.00	5-C2
3.6	ชั้นที่ 6								
3.6.1	งานอุปกรณ์สายช่างโยธาฯ								
	- เคาน์เตอร์พยาบาล	2.40	ม.	16,100.00	38,640.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		38,640.00	6-B1
	- ตู้เก็บของ - โต๊ะทำงาน	3.00	ม.	14,375.00	43,125.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		43,125.00	6-B2
	- ตู้ลอยตอนบน	3.00	ม.	10,925.00	32,775.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		32,775.00	6-B2A
	- ตู้เก็บของ	1.50	ม.	20,125.00	30,187.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		30,187.50	6-B3
	- ตู้เก็บของ - โต๊ะทำงาน	1.70	ม.	14,375.00	24,437.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		24,437.50	6-B4
	- ตู้ลอยตอนบน	1.70	ม.	10,925.00	18,572.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		18,572.50	6-B4A
	- ตู้ LOCKER	4.00	ม.	23,920.00	95,680.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		95,680.00	6-B5
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร	1.80	ม.	16,675.00	30,015.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		30,015.00	6-B6
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,040.00	5,040.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,040.00	6-B6
	- ตู้เก็บของ	4.00	ม.	16,675.00	66,700.00	5,200.00	20,800.00	87,500.00	6-B7

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ตู้ลอยตอนบน	4.00	ม.	10,925.00	43,700.00	5,200.00	20,800.00	64,500.00	6-B7A
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (เคาน์เตอร์ปูน) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60ม. TOP หินแกรนิต	2.50	ม.	5,500.00	13,750.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		13,750.00	6-C1
	- อ่างสแตนเลส (1หลุม 1ที่พัก) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,200.00	6-C1
	- อ่างสแตนเลส (2หลุม) พร้อมก๊อกชนิดปัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,200.00	6-C1
3.7	งานอื่นๆ								
3.7.1	งานป้ายประกอบอาคาร								
	งานป้ายชั้นที่ 1								
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงชื่อห้อง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	SP2
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงเลขชั้น	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,400.00	SP2
	- งานป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการ	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,250.00	SP1
	- งานป้ายภายในอาคาร	15.00	ชุด	2,750.00	41,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		41,250.00	SP1
	งานป้ายชั้นที่ 2								
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงชื่อห้อง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	SP2
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงเลขชั้น	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,400.00	SP2
	- งานป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการ	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,250.00	SP1
	- งานป้ายภายในอาคาร	15.00	ชุด	2,750.00	41,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		41,250.00	SP1
	งานป้ายชั้นที่ 3								
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงชื่อห้อง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	SP2
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงเลขชั้น	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,400.00	SP2
	- งานป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการ	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,250.00	SP1
	- งานป้ายภายในอาคาร	15.00	ชุด	2,750.00	41,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		41,250.00	SP1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานป้ายชั้นที่ 4								
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงชื่อห้อง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	SP2
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงเลขชั้น	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,400.00	SP2
	- งานป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการ	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,250.00	SP1
	- งานป้ายภายในอาคาร	10.00	ชุด	2,750.00	27,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,500.00	SP1
	งานป้ายชั้นที่ 5								
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงชื่อห้อง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	SP2
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงเลขชั้น	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,400.00	SP2
	- งานป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการ	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,250.00	SP1
	- งานป้ายภายในอาคาร	15.00	ชุด	2,750.00	41,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		41,250.00	SP1
	งานป้ายชั้นที่ 6								
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงชื่อห้อง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,000.00	SP2
	- งานป้ายตัวอักษรแสตนเลส แสดงเลขชั้น	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,400.00	SP2
	- งานป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการ	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,250.00	SP1
	- งานป้ายภายในอาคาร	10.00	ชุด	2,750.00	27,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,500.00	SP1
	งานสถาปัตยกรรมภายใน				**4,998,971.25**		**344,485.00**	**5,343,456.25**	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
4.1	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	2,895,000.00	2,895,000.00	50,000.00	50,000.00	2,945,000.00	
	- ตู้ EMDB พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	1,503,300.00	1,503,300.00	30,000.00	30,000.00	1,533,300.00	
	- LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 42 ช่อง BUS BAR 100 A. MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 100 AF.	12.00	ชุด	10,500.00	126,000.00	1,400.00	16,800.00	142,800.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V.								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	504.00	อัน	161.00	81,144.00	-	-	81,144.00	
4.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ กล่องโลหะหลอดLEDขนาดไม่เกิน16W.	23.00	ชุด	600.00	13,800.00	115.00	2,645.00	16,445.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 0.6 x 1.2 ม. มีแผ่นสะท้อนแสงและตะแกรงอลูมิเนียมขัดเงา 87% ใส่หลอด LED ขนาดไม่เกิน 2 x 16 W.	481.00	ชุด	2,800.00	1,346,800.00	135.00	64,935.00	1,411,735.00	
	- ชุดโคมไฟกิ่งติดผนัง ชนิดติดตั้งภายในอาคาร ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27	29.00	ชุด	1,000.00	29,000.00	115.00	3,335.00	32,335.00	
	- ชุดโคมไฟกิ่งติดผนัง ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร กันฝน ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 W. ขั้วเกลียว E27	23.00	ชุด	1,000.00	23,000.00	115.00	2,645.00	25,645.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W.	92.00	ชุด	360.00	33,120.00	115.00	10,580.00	43,700.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบกรองแสงพลาสติกใสกล่องโลหะ หลอด LED ขนาดไม่เกิน 1x18 W. และสวิตช์กระตุก	57.00	ชุด	900.00	51,300.00	115.00	6,555.00	57,855.00	
	- LED STRIP LIGHT	45.00	เมตร	160.00	7,200.00	80.00	3,600.00	10,800.00	
	- ชุดป้ายโคมไฟทางออก หลอด LED 6 W. และ 2x6 W. ใช้ไฟ 220 V.	47.00	ชุด	1,890.00	88,830.00	200.00	9,400.00	98,230.00	
4.3	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	85.00	ชุด	83.00	7,055.00	80.00	6,800.00	13,855.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	94.00	ชุด	116.00	10,904.00	90.00	8,460.00	19,364.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	12.00	ชุด	149.00	1,788.00	100.00	1,200.00	2,988.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 4 ช่อง	5.00	ชุด	202.00	1,010.00	115.00	575.00	1,585.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 5 ช่อง	1.00	ชุด	235.00	235.00	115.00	115.00	350.00	
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	31.00	ชุด	108.00	3,348.00	85.00	2,635.00	5,983.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	134.00	ชุด	138.00	18,492.00	90.00	12,060.00	30,552.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	626.00	ชุด	186.00	116,436.00	90.00	56,340.00	172,776.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา แบบฝังพื้น(POP-UP)	59.00	ชุด	1,400.00	82,600.00	265.00	15,635.00	98,235.00	
4.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	3,000.00	ท่อน	93.10	279,300.00	66.00	198,000.00	477,300.00	
	- ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	92.00	ท่อน	134.40	12,364.80	72.00	6,624.00	18,988.80	
	- ท่อ EMT Ø 1 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	18.00	ท่อน	191.10	3,439.80	84.00	1,512.00	4,951.80	
	- ท่อ EMT Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	2.00	ท่อน	388.50	777.00	114.00	228.00	1,005.00	
	- ท่อ EMT Ø 2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	15.00	ท่อน	481.60	7,224.00	126.00	1,890.00	9,114.00	
	- ท่อ IMC Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	13.00	ท่อน	561.40	7,298.20	126.00	1,638.00	8,936.20	
	- ท่อ IMC Ø 2 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	42.00	ท่อน	1,199.80	50,391.60	165.00	6,930.00	57,321.60	
	- รางวางสายไฟฟ้า (CABLE LADDER) ขนาด 200 มม.	8.00	เมตร	568.00	4,544.00	45.00	360.00	4,904.00	
	- รางวางสายไฟฟ้า (CABLE LADDER) ขนาด 600 มม.	54.00	เมตร	780.00	42,120.00	85.00	4,590.00	46,710.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4.5	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	142.00	ม้วน	946.30	134,374.60	700.00	99,400.00	233,774.60	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม.	109.00	ม้วน	1,427.40	155,586.60	1,000.00	109,000.00	264,586.60	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 6 ตร.มม.	2.00	ม้วน	2,349.10	4,698.20	1,200.00	2,400.00	7,098.20	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 10 ตร.มม.	630.00	เมตร	40.92	25,779.60	16.00	10,080.00	35,859.60	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 16 ตร.มม.	266.00	เมตร	63.49	16,888.34	20.00	5,320.00	22,208.34	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 25 ตร.มม.	300.00	เมตร	99.66	29,898.00	25.00	7,500.00	37,398.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 35 ตร.มม.	212.00	เมตร	132.22	28,030.64	30.00	6,360.00	34,390.64	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 50 ตร.มม.	30.00	เมตร	190.23	5,706.90	40.00	1,200.00	6,906.90	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 70 ตร.มม.	280.00	เมตร	271.98	76,154.40	45.00	12,600.00	88,754.40	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 95 ตร.มม.	120.00	เมตร	374.74	44,968.80	55.00	6,600.00	51,568.80	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 120 ตร.มม.	100.00	เมตร	474.76	47,476.00	60.00	6,000.00	53,476.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิดทนไฟ ขนาด 16 ตร.มม.(ม้วน/100 เมตร)	40.00	เมตร	126.00	5,040.00	30.00	1,200.00	6,240.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิดทนไฟ ขนาด 25 ตร.มม.(ม้วน/100 เมตร)	192.00	เมตร	192.60	36,979.20	35.00	6,720.00	43,699.20	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิดทนไฟ ขนาด 70 ตร.มม.(ม้วน/100 เมตร)	130.00	เมตร	459.00	59,670.00	60.00	7,800.00	67,470.00	
	- BUSWAY 3P 4W 600 A. (Indoor Type)	46.00	เมตร	4,900.00	225,400.00	200.00	9,200.00	234,600.00	
	- BUSWAY 3P 4W 800 A. (Outdoor Type)	18.00	เมตร	13,700.00	246,600.00	250.00	4,500.00	251,100.00	
	- BUSWAY 3P 4W 800 A. (Indoor Type)	36.00	เมตร	5,700.00	205,200.00	200.00	7,200.00	212,400.00	
	- FLANGED END 600 A.	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	100.00	100.00	8,300.00	
	- FLANGED END 800 A.	4.00	ชุด	8,800.00	35,200.00	100.00	400.00	35,600.00	
	- ELBOW 90 600 A.	2.00	ชุด	7,300.00	14,600.00	100.00	200.00	14,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ELBOW 90 800 A.	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	100.00	300.00	24,300.00	
	- END CLOSURE 600 A.	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00	2,000.00	
	- END CLOSURE 800 A.	3.00	ชุด	1,900.00	5,700.00	100.00	300.00	6,000.00	
	- PLUG-IN 3P 100 A. 3P 50kA	4.00	ชุด	25,100.00	100,400.00	100.00	400.00	100,800.00	
	- PLUG-IN 3P 160 A. 3P 50kA	9.00	ชุด	33,800.00	304,200.00	100.00	900.00	305,100.00	
	- PLUG-IN 3P 250 A. 3P 50kA	2.00	ชุด	38,400.00	76,800.00	100.00	200.00	77,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	29,200.00	29,200.00	-	-	29,200.00	
4.6	อุปกรณ์ระบบสายดิน								
	- GROUND TEST BOX	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	100.00	300.00	4,800.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 ตร.มม.	96.00	เมตร	262.00	25,152.00	45.00	4,320.00	29,472.00	
	- BARE COPPER TAPE 25X3 MM	115.00	เมตร	413.00	47,495.00	45.00	5,175.00	52,670.00	
	- กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 3 ม.	9.00	ชุด	540.00	4,860.00	250.00	2,250.00	7,110.00	
	- กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม.	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน								
	- แท่งล่อฟ้าทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว สูง 0.6 ม. พร้อมฐาน	4.00	ชุด	1,320.00	5,280.00	350.00	1,400.00	6,680.00	
	- แคล้มจับสายทองแดงเปลือย สำหรับติดพื้นเรียบ	162.00	ชุด	60.00	9,720.00	40.00	6,480.00	16,200.00	
	- อุปกรณ์ต่อสายกราวด์ ด้วยความร้อน (THERMO WELD.)	10.00	ชุด	260.00	2,600.00	70.00	700.00	3,300.00	
4.7	ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- Fire Alarm Control Panel 1 LOOP or 252 Point	1.00	ตู้	312,000.00	312,000.00	8,000.00	8,000.00	320,000.00	
	- Work station with Softwaer license (Windows and Fire Alarm System)	1.00	ตู้	210,000.00	210,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		210,000.00	
	- Graphic Annunciator Panel ขนาด A2	1.00	ตู้	45,000.00	45,000.00	1,000.00	1,000.00	46,000.00	
	- Battery 12 V 65 Ah	2.00	ชุด	8,250.00	16,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,500.00	
	- Addressable Smoke Detector	178.00	ชุด	1,900.00	338,200.00	120.00	21,360.00	359,560.00	
	- Addressable Heat Fix Detector	31.00	ชุด	1,600.00	49,600.00	120.00	3,720.00	53,320.00	
	- Addressable Manual Pull Station	23.00	ชุด	1,900.00	43,700.00	120.00	2,760.00	46,460.00	
	- Intellgent Control Point	43.00	ชุด	220.00	9,460.00	120.00	5,160.00	14,620.00	
	- HORN With Strobe Light	36.00	ชุด	3,300.00	118,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		118,800.00	
	- Fire Alarm Telephone Jack	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	120.00	720.00	5,820.00	
	- ISOLATOR MODUIE	7.00	ชุด	1,704.00	11,928.00	90.00	630.00	12,558.00	
	- Module FS,SS	12.00	ชุด	3,670.00	44,040.00	120.00	1,440.00	45,480.00	
	- Addressable Monitor Module	44.00	ชุด	3,340.00	146,960.00	120.00	5,280.00	152,240.00	
	- Addressable Control Module	23.00	ชุด	4,068.00	93,564.00	120.00	2,760.00	96,324.00	
	- Addressable Relay Module for Lift	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	120.00	480.00	10,480.00	
	- Fire Alarm Terminal Box 24 Slot	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	500.00	500.00	21,500.00	
	- Fire Alarm Terminal Box 12 Slot	6.00	ชุด	10,500.00	63,000.00	500.00	3,000.00	66,000.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	3,500.00	เมตร	6.38	22,330.00	5.00	17,500.00	39,830.00	
	- สาย FRC. 2.5 ตร.มม	1,260.00	เมตร	27.00	34,020.00	12.00	15,120.00	49,140.00	
	- สายโทรศัพท์ ชนิด TIEV-CC ขนาด Ø 0.65 มม. 2 Pair	300.00	เมตร	8.00	2,400.00	6.00	1,800.00	4,200.00	
	- สาย Twisted Pair W/shield 16 AWG. FRC	150.00	เมตร	30.00	4,500.00	25.00	3,750.00	8,250.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. '	659.00	ท่อน	93.10	61,352.90	66.00	43,494.00	104,846.90	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ท่อ IMC Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	209.00	ท่อน	262.43	54,847.87	84.00	17,556.00	72,403.87	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4.8	ระบบเสียงประกาศตามสาย (Public Address System)								
	- 8 Zones Voicc Alarm Controller 480W.	1.00	ชุด	134,400.00	134,400.00	2,000.00	2,000.00	136,400.00	
	- Bridging Power Amplifier 2x480 W.	1.00	ชุด	58,000.00	58,000.00	1,000.00	1,000.00	59,000.00	
	- 5" Metal Ceiling Speaker,6W	136.00	ชุด	948.00	128,928.00	200.00	27,200.00	156,128.00	
	- Disc DVD Player With MP3	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	300.00	300.00	6,800.00	
	- Tuner Player	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	300.00	300.00	15,000.00	
	- Volume Control, ไม่น้อยกว่า 30 W	28.00	ชุด	780.00	21,840.00	150.00	4,200.00	26,040.00	
	- Volume Control,ไม่น้อยกว่า 6 W	47.00	ชุด	480.00	22,560.00	150.00	7,050.00	29,610.00	
	- 19" Standard Rack 27U	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	
	- 2x1.5 sq.mm IEC02	2,900.00	เมตร	35.00	101,500.00	12.00	34,800.00	136,300.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	480.00	ท่อน	93.10	44,688.00	66.00	31,680.00	76,368.00	
	- อุปกรณ์ประกอบกาติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4.9	ระบบเรียกพยาบาล								
	- POWER SUPPLY 48 VDC	5.00	ชุด	2,700.00	13,500.00	100.00	500.00	14,000.00	
	- MASTER STATION WITH HANDSET	5.00	ชุด	23,000.00	115,000.00	500.00	2,500.00	117,500.00	
	- SUBSTATION SURFACE MOUNT	67.00	ชุด	3,200.00	214,400.00	100.00	6,700.00	221,100.00	
	- WALL JACK W/LAMP AND RESET	48.00	ชุด	3,000.00	144,000.00	100.00	4,800.00	148,800.00	
	- HANDHELD CALL BUTTON	48.00	ชุด	3,000.00	144,000.00	100.00	4,800.00	148,800.00	
	- CORRIDOR LAMP LIGHT SINGLE BED	53.00	ชุด	1,200.00	63,600.00	100.00	5,300.00	68,900.00	
	- BATHROOM PULL CORD	33.00	ชุด	2,520.00	83,160.00	100.00	3,300.00	86,460.00	
	- RESET BUTTON	19.00	ชุด	6,200.00	117,800.00	100.00	1,900.00	119,700.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สาย UTP Cat 6E	1,750.00	เมตร	20.00	35,000.00	5.00	8,750.00	43,750.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	440.00	ท่อน	93.10	40,964.00	66.00	29,040.00	70,004.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม.	2.00	ม้วน	1,427.40	2,854.80	1,000.00	2,000.00	4,854.80	
	- อุปกรณ์ประกอบกาติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
4.10	ระบบโทรศัพท์ภายใน								
	- ตู้รวมสายสัญญาณ(RACK 19" 27U)	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	1,000.00	1,000.00	16,900.00	
	- ตู้รวมสายสัญญาณ(RACK 19" 6U)	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	800.00	4,000.00	21,500.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด 6 สาย(RJ 12) พร้อมกล่องและฝา	29.00	ชุด	280.00	8,120.00	90.00	2,610.00	10,730.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด 6 สาย(RJ 12) แบบฝังพื้น(POP-UP)	7.00	ชุด	1,380.00	9,660.00	90.00	630.00	10,290.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2" (ท่อน/3 เมตร)	205.00	ท่อน	93.10	19,085.50	66.00	13,530.00	32,615.50	
	- ท่อ IMC Ø 2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	20.00	ท่อน	767.20	15,344.00	144.00	2,880.00	18,224.00	
	- สาย UTP Cat 6E	950.00	เมตร	20.00	19,000.00	5.00	4,750.00	23,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบาารติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
4.11	ระบบสายอากาศโทรทัศน์								
	- เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา	28.00	ชุด	145.00	4,060.00	90.00	2,520.00	6,580.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม แบบฝังพื้น(POP-UP)	3.00	ชุด	1,245.00	3,735.00	90.00	270.00	4,005.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2" (ท่อน/3 เมตร)	161.00	ท่อน	93.10	14,989.10	66.00	10,626.00	25,615.10	
	- สายอากาศโทรทัศน์ CO-AXIAL CABLE RG6	820.00	เมตร	15.00	12,300.00	8.00	6,560.00	18,860.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4.12	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องกล								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	29.00	ชุด	83.00	2,407.00	80.00	2,320.00	4,727.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2" (ท่อน/3 เมตร)	830.00	ท่อน	93.10	77,273.00	66.00	54,780.00	132,053.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	6.00	ม้วน	946.30	5,677.80	700.00	4,200.00	9,877.80	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม.	49.00	ม้วน	1,427.40	69,942.60	1,000.00	49,000.00	118,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4.13	ระบบเครือข่ายข้อมูล								
	- ตู้รวมสายสัญญาณ(RACK 19" 27U)	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	1,000.00	1,000.00	16,900.00	
	- ตู้รวมสายสัญญาณ(RACK 19" 6U)	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	800.00	4,000.00	21,500.00	
	- สาย UTP Cat 6E	2,250.00	เมตร	20.00	45,000.00	5.00	11,250.00	56,250.00	
	- MODULAR PLUG แบบ RJ-45	54.00	ชุด	295.00	15,930.00	110.00	5,940.00	21,870.00	
	- MODULAR PLUG แบบ RJ-45 แบบฝังพื้น(POP-UP)	32.00	ชุด	1,450.00	46,400.00	235.00	7,520.00	53,920.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	354.00	ท่อน	93.10	32,957.40	66.00	23,364.00	56,321.40	
	- ท่อ EMT Ø 3/4" (ท่อน/3 เมตร)	38.00	ท่อน	134.40	5,107.20	72.00	2,736.00	7,843.20	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
4.14	ระบบเครื่องทำน้ำอุ่น								
	- ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	44.00	ท่อน	134.40	5,913.60	72.00	3,168.00	9,081.60	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	946.30	1,892.60	700.00	1,400.00	3,292.60	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 6 ตร.มม.	4.00	ม้วน	2,349.10	9,396.40	1,200.00	4,800.00	14,196.40	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.15	- Fire Barrier มาตรฐาน UL 1479	14.00	ตร.ม.	3,000.00	42,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		42,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน				**12,779,918.45**		**1,412,996.00**	**14,192,914.45**	
5	**งานระบบไฟฟ้าภายนอก**								
5.1	คอน,ฟิวส์และกันฟ้า								
	- คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 x 65 x 6 มม. ยาว 2.5 ม.	2.00	ท่อน	2,800.00	5,600.00	100.00	200.00	5,800.00	
	- DROP OUT FUSE CUTOUT 200 A. 27 kV.	3.00	ชุด	5,613.00	16,839.00	200.00	600.00	17,439.00	
	- กันฟ้าแรงสูง ขนาด 19 - 21 kV.	3.00	ชุด	3,690.00	11,070.00	100.00	300.00	11,370.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
5.2	สายไฟฟ้า, รางวางสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าแรงสูงทองแดง (XLPE) ขนาด 50 ตร.มม. 24 kV.	180.00	เมตร	515.00	92,700.00	55.00	9,900.00	102,600.00	
	- สายไฟฟ้าแรงสูงทองแดง (XLPE) ขนาด 95 ตร.มม. 24 kV.	40.00	เมตร	757.00	30,280.00	90.00	3,600.00	33,880.00	
	- รางวางสายไฟฟ้า (CABLE LADDER) ขนาด 200 มม.	46.00	เมตร	568.00	26,128.00	45.00	2,070.00	28,198.00	
	- รางวางสายไฟฟ้า (CABLE LADDER) ขนาด 300 มม.	8.00	เมตร	620.00	4,960.00	55.00	440.00	5,400.00	
	- BUSWAY 3P 4W 1,600 A. (Indoor Type)	30.00	เมตร	11,400.00	342,000.00	100.00	3,000.00	345,000.00	
	- BUSWAY 3P 4W 2,000 A. (Indoor Type)	15.00	เมตร	15,000.00	225,000.00	100.00	1,500.00	226,500.00	
	- FLANGED END 1,600 A.	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	200.00	400.00	28,400.00	
	- ELBOW 90 1600 A.	2.00	ชุด	11,800.00	23,600.00	200.00	400.00	24,000.00	
	- FLANGED END 2,000 A	2.00	ชุด	23,500.00	47,000.00	200.00	400.00	47,400.00	
	- ELBOW 90 2000 A.	2.00	ชุด	18,100.00	36,200.00	200.00	400.00	36,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5.3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบ24 kV(หลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ)								
	- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.2 ม.	1.00	ต้น	7,976.00	7,976.00	1,000.00	1,000.00	8,976.00	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงทองแดง (XLPE) ขนาด 95 ตร.มม. 24 kV. (ของเดิม)	150.00	เมตร	-	-	90.00	13,500.00	13,500.00	
	- ติดตั้ง DROP OUT FUSE CUTOUT 200 A. 27 kV. (ของเดิม)	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 x 65 x 6 มม. ยาว 2.5 ม. (ของเดิม)	2.00	ท่อน	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- ลูกถ้วยแท่งก้านตรง PIN POST ระบบ 24 kV. 56/57 - 2L (ของเดิม)	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	