กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเทนนิส สโมสรนายทหารชั้นประทวน สก.ทอ.จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าดินแดง แบบเลขที่ 034 1/4 67 - 034 4/4 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานพื้น พ1								
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)	1,400.00	ตร.ม.	-	-	97.00	135,800.00	135,800.00	
	- บดอัดดินเดิม	1.00	งาน		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ทรายหยาบ	210.00	ตร.ม.	360.00	75,600.00	91.00	19,110.00	94,710.00	
	- ไม้แบบทั่วไป	50.00	ตร.ม.	400.00	20,000.00	133.00	6,650.00	26,650.00	
	ปูแผ่นพลาสติก หนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน	1,400.00	ตร.ม.	45.00	63,000.00	3.00	4,200.00	67,200.00	
	-คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (ทรงลูกบาศก์)	210.00	ลบ.ม.	2,457.00	515,970.00	340.00	71,400.00	587,370.00	
	-เหล็กWire mesh 6 มม. @ 0.20x0.20ม.#	1,400.00	ตร.ม.	58.00	81,200.00	5.00	7,000.00	88,200.00	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. (38.53 กก./เส้น)	1,502.00	กก.	21.00	31,542.00	3.00	4,506.00	36,048.00	
	-ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	45.00	กก.	26.00	1,170.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,170.00	
	-ตัด Joint	370.00	เมตร	-	-	50.00	18,500.00	18,500.00	
	- ยาแนวรอยต่อพื้นด้วย SEALING COMPOUND	370.00	เมตร	50.00	18,500.00	10.00	3,700.00	22,200.00	
	-ผิวพื้นขัดมันเรียบ	1,400.00	ตร.ม.	-	-	30.00	42,000.00	42,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-ทำผิวหน้าสนามเทนนิส ระบบอะคริลิก ไม่น้อยกว่า 4 เที่ยว (ITF CLASS CATEGORY 4 Medium-Fast)	1,400.00	ตร.ม.	800.00	1,120,000.00	110.00	154,000.00	1,274,000.00	
	-ตีเส้นสนามเทนนิส จำนวน 2 สนาม ขนาดมาตราฐาน	2.00	สนาม	20,000.00	40,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		40,000.00	
	<u>งานแผ่นป้าย</u>								
	- แผ่นป้ายประวัติอาคาร	1.00	แผ่น	3,000	3,000	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		3,000	
	<u>งานสี</u>								
	- ขูดลอกสีรั้วลวดตาข่ายถัก ของเดิม	279.00	ตร.ม	-	-	10.00	2,790.00	2,790.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว (ทารั้วตาข่ายถัก ของเดิม)	279.00	ตร.ม.	75.00	20,925.00	35.00	9,765.00	30,690.00	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- รื้อรั้วของเดิมและติดตั้งตำแหน่งเดิม (เพื่อขนวัสดุทิ้ง)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		15,000.00	
	- รื้อและติดตั้งเสาและตาข่ายเทนนิสตำแหน่งเดิม (จำนวน 2 สนาม)	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		8,500.00	
	รวมเงิน				**2,014,407.00**		**499,421.00**	**2,513,828.00**	