

รายการประมาณราคา

สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 670078

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน	2,417,090.60	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	136,960.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	2,554,050.60	
	ราคากลางประมาณการ	2,554,000.00	
	ราคากลาง **(สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**		

น.ท.....

(บรรยง ว่องเกษกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.....

(ภัคพล ศรีคงดวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. ชธภพ แก้วใจ

(ชธภพ แก้วใจ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 670078

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	1,851,751.02	1.3053	2,417,090.60	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	1,851,751.02			
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,417,090.60	

น.ท.....

(บรรยง ว่องเกษกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.....

(ภัคพล ศรีคงดวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.ชฎภพ แก้วใจ

(ชฎภพ แก้วใจ)

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองทัพอากาศ แบบเลขที่ 670078

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1	**งานโครงสร้างหลังคาที่จอดรถส่วนที่ 1**								
1.1.1	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22X0.22 ม. ยาว 10 ม. เสริม Dowel Bar 4-DB16 ยาว 3.00 ม. เชื่อมติด Plate 12 มม.	44.00	ต้น	3,409.02	149,996.88	751.48	33,065.12	183,062.00	
1.1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตหัวเสา (Non shrink grout)	22.00	จุด	2,047.50	45,045.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		45,045.00	
	- wire mesh 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	15.00	ตร.ม.	32.50	487.50	5.00	75.00	562.50	
1.1.3	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	8.00	ตร.ม.	320.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,112.00	1,112.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	24.43	48.86	-	-	48.86	
1.1.4	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	งานโครงสร้างเหล็ก (ตัด เชื่อมแบ่งชิ้นส่วน และทำสีจากโรงงาน พร้อมขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้างและประกอบติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง)								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 76.3 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 34.62 กก./ท่อน)	68.00	ท่อน	840.50	57,154.00	415.44	28,249.92	85,403.92	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 60.5 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 27.12 กก./ท่อน)	28.00	ท่อน	661.50	18,522.00	325.44	9,112.32	27,634.32	
	- Stiffener plate หนา 6 มม.	122.00	กก.	35.96	4,387.12	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,387.12	
	- Cleat plate 8 mm.	93.00	กก.	35.86	3,334.98	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,334.98	
	- งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก และส่วนประกอบอื่นๆ	3,329.00	กก.	-	-	8.00	26,632.00	26,632.00	
	- ค่าดัดโค้ง	1,134.00	กก.	-	-	6.00	6,804.00	6,804.00	
	- ทำความสะอาดผิว SHOT BLAST SA2.5	140.00	ตร.ม.	-	-	85.00	11,900.00	11,900.00	
	- ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 1 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyurethane 2 เที่ยว	140.00	ตร.ม.	140.00	19,600.00	35.00	4,900.00	24,500.00	
1.1.5	งานติดตั้งแปและโครงคร่าวหลังคา G450 GALVANIZED Z275 หรือ K18 Bolt & Nuts electrode galvanized								
	- Z15015 HIGH TENSILE G450 GALVANIZED Z275 หรือ K18 รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	3,386.00	กก.	65.00	220,090.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		220,090.00	
	- C15015 HIGH TENSILE G450 GALVANIZED Z275 หรือ K18 (ปิดปลายแป)	44.00	กก.	65.00	2,860.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,860.00	
	- Sagrod ขนาด 12 มม. ยาว 1.00 ม. electrode galvanized รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	105.00	ท่อน	100.00	10,500.00	20.00	2,100.00	12,600.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสี	721.00	ตร.ม.	-	-	25.00	18,025.00	18,025.00	
1.1.6	งานอื่นๆ								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกล้ากำลังสูง (550MPa) รีดลอนรวมอุปกรณ์ยึด	721.00	ตร.ม.	460.00	331,660.00	80.00	57,680.00	389,340.00	
	- ครอบข้าง (Flashing)	11.00	ม.	220.00	2,420.00	50.00	550.00	2,970.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- งานติดตั้งแถบยางกั้นรถหยุด	43.00	ชุด	1,400.00	60,200.00	80.00	3,440.00	63,640.00	
	- งานทาสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	26.00	ตร.ม.	245.00	6,370.00	50.00	1,300.00	7,670.00	
	- งานตัดและคืนสภาพพื้นเดิม	22.00	จุด	750.00	16,500.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		16,500.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาที่จอดรถ ส่วนที่ 1				**951,736.34**		**204,945.36**	**1,156,681.70**	
1.2	**งานโครงสร้างหลังคาที่จอดรถส่วนที่ 2**								
1.2.1	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22X0.22 ม. ยาว 10 ม. เสริม Dowel Bar 4-DB16 ยาว 3.00 ม. เชื่อมติด Plate 12 มม.	28.00	ต้น	3,409.02	95,452.56	751.48	21,041.44	116,494.00	
1.2.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตหัวเสา (Non shrink grout)	14.00	จุด	2,047.50	28,665.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		28,665.00	
	- wire mesh 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	10.00	ตร.ม.	32.50	325.00	5.00	50.00	375.00	
1.2.3	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	5.00	ตร.ม.	320.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	-	-	139.00	695.00	695.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	24.43	48.86	-	-	48.86	
1.2.4	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	งานโครงสร้างเหล็ก (ตัด เชื่อมแบ่งชิ้นส่วน และทำสีจากโรงงาน พร้อมขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้างและประกอบติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง)								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 76.3 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 34.62 กก./ท่อน)	43.00	ท่อน	840.50	36,141.50	415.44	17,863.92	54,005.42	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 60.5 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 27.12 กก./ท่อน)	18.00	ท่อน	661.50	11,907.00	325.44	5,857.92	17,764.92	
	- Stiffener plate หนา 6 มม.	78.00	กก.	35.96	2,804.88	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,804.88	
	- Cleat plate 8 mm.	59.00	กก.	35.86	2,115.74	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,115.74	
	- งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก และส่วนประกอบอื่นๆ	2,114.00	กก.	-	-	8.00	16,912.00	16,912.00	
	- ค่าดัดโค้ง	722.00	กก.	-	-	6.00	4,332.00	4,332.00	
	- ทำความสะอาดผิว SHOT BLAST SA2.5	89.00	ตร.ม.	-	-	85.00	7,565.00	7,565.00	
	- ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 1 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyurethane 2 เที่ยว	89.00	ตร.ม.	140.00	12,460.00	35.00	3,115.00	15,575.00	
1.2.5	งานติดตั้งแปและโครงคร่าวหลังคา G450 GALVANIZED Z275 หรือ K18 Bolt & Nuts electrode galvanized								
	- Z15015 HIGH TENSILE G450 GALVANIZED Z275 หรือ K18 รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	1,889.00	กก.	65.00	122,785.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		122,785.00	
	- C15015 HIGH TENSILE G450 GALVANIZED Z275 หรือ K18 (ปิดปลายแป)	87.00	กก.	65.00	5,655.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,655.00	
	- Sagrod ขนาด 12 มม. ยาว 1.00 ม. electrode galvanized รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	60.00	ท่อน	100.00	6,000.00	20.00	1,200.00	7,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสี	404.00	ตร.ม.	-	-	25.00	10,100.00	10,100.00	
1.2.6	งานอื่นๆ								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกล้ากำลังสูง (550MPa) รีดลอนรวมอุปกรณ์ยึด	404.00	ตร.ม.	460.00	185,840.00	80.00	32,320.00	218,160.00	
	- ครอบข้าง (Flashing)	22.00	ม.	220.00	4,840.00	50.00	1,100.00	5,940.00	
	- งานติดตั้งแถบยางกั้นรถหยุด	28.00	ชุด	1,400.00	39,200.00	80.00	2,240.00	41,440.00	
	- งานทาสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	14.70	ตร.ม.	245.00	3,601.50	50.00	735.00	4,336.50	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- งานตัดและคืนสภาพพื้นเดิม	14.00	จุด	750.00	10,500.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		10,500.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาที่จอดรถ ส่วนที่ 2				**569,942.04**		**125,127.28**	**695,069.32**	
	รวมงานโครงสร้าง							**1,851,751.02**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองทัพอากาศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ แบบเลขที่ 670078

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

1.1 เนื่องจากโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลังคาคลุมที่จอดรถ ต้องผลิตขึ้นรูปและทำสีจากโรงงาน และจำเป็นต้องขนส่งชิ้นส่วนดังกล่าว มายังสถานที่ก่อสร้าง

1.2 เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีน้ำหนักมาก การใช้แรงงานคนในการขนย้ายและติดตั้งไม่สามารถทำได้ เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินไปได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้รถเครน ในการก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลังคาคลุมที่จอดรถ	4	เที่ยว	12,000.00	48,000.00	
2	ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน	1	เดือน	80,000.00	80,000.00	
	รวมราคาต้นทุน				128,000.00	
				รวมค่าใช้จ่าย	128,000.00	
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,960.00	
				ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	136,960.00	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองทัพอากาศ แบบเลขที่ 670078

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	**ค่าเช่ารถเครน**				
	- ค่าขนส่งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลังคาคลุมที่จอดรถ	4	เที่ยว	48,000.00	
	(ค่าขนส่งจำนวน 12,000 บาท/เที่ยว)				
	- ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน	1	เดือน	80,000.00	
	รวมค่าใช่จ่ายพิเศษ			128,000.00	

รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   - 1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ขย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   - 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   - 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ขย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ที่ หอพัก ฟส.5 พอ. จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 5 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	16.00	- ทำงานปรับพื้นที่ , ทำงานวางผัง , ทำงานตอกเสาเข็ม หลังคาจอดรถส่วนที่ 1,2 แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	15
2	17.00	- ทำงานผลิตขึ้นรูป , ทำความสะอาดผิว (Shot blast SA2.5) , ทำสีโครงสร้างเหล็กหลังคาจอดรถจากโรงงาน พร้อมขนส่งโครงสร้างเหล็กมายังสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	60
3	37.00	**ประกอบติดตั้งโครงหลังคาที่จอดรถส่วนที่ 1** - ยกประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งแปเหล็กและโครงคร่าว แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท และครอบข้าง (Flashing) แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - เทคอนกรีตหัวเสา (Non shrink grout) แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	90
4	22.00	**ประกอบติดตั้งโครงหลังคาที่จอดรถส่วนที่ 2** - ยกประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งแปเหล็กและโครงคร่าว แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท และครอบข้าง (Flashing) แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - เทคอนกรีตหัวเสา (Non shrink grout) แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	115
5	8.00	- ทำงานติดตั้งที่กันล้อรถยนต์ , ทำงานทาสีตีเส้นจราจร , ทำงานส่วนอื่นที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำงานโครงสร้างส่วนที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบและรายการ	135
รวม 5 งวด	100		135

<u>หมายเหตุ</u> 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ