ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- ป4" รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบ/บานประตู UPVC. ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	5,580.00	5,580.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,580.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- ป5 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ประตู PVC บานเกล็ด ด้านล่าง ความหนาผิวบาน 2 มม. เสริมยางกันกระแทก ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	3,680.00	3,680.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,680.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- ป6 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้ง/บานประตู UPVC. ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,200.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- น1 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	5.00	ตร.ฟ.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	12.00	อัน	132.00	1,584.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,584.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- น1" ติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,980.00	
	- น2 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	10.00	ตร.ฟ.	40.00	400.00	10.00	100.00	500.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	18.00	อัน	132.00	2,376.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,376.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- น2" ติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	3.00	ชุด	870.00	2,610.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,610.00	
	- น3 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	3.00	ตร.ฟ.	40.00	120.00	10.00	30.00	150.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	6.00	อัน	132.00	792.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		792.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	700.00	700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		700.00	
	- น3" ติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	870.00	870.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		870.00	
	- น4 รื้อหน้าต่างบานกระทุ้ง ของเดิมออก	10.00	ตร.ฟ.	40.00	400.00	10.00	100.00	500.00	
	- ติดตั้งวงกบ/หน้าต่างอะลูมิเนียมบานกระทุ้งพร้อมอุปกรณ์บานกระทุ้งครบชุด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	9,435.00	9,435.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,435.00	
	- น5 ติดตั้งมุ้งลวด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- งานสี								
	- สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายนอก-ภายใน)	235.00	ตร.ม.	50.00	11,750.00	34.00	7,990.00	19,740.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	52.00	ตร.ม.	45.00	2,340.00	34.00	1,768.00	4,108.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	40.00	ตร.ม.	75.00	3,000.00	35.00	1,400.00	4,400.00	
	- งานอื่นๆ(ราวบันได)								
	- รื้อราวบันได ของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2"x4" หนา 3.2 มม. (42.06 กก./ท่อน)	2.00	ท่อน	1,000.00	2,000.00	421.00	842.00	2,842.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2" หนา 2.3 มม. (20.04 กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	481.00	1,443.00	170.00	510.00	1,953.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	5.00	ตร.ม.	75.00	375.00	30.00	150.00	525.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อุปกรณ์อื่น(ลวดเชื่อม,plate)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,000.00	
	- งานอื่นๆ								
	- ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง (บันได+ชานพับ)	10.00	ตร.ม.	-	-	70.00	700.00	700.00	
	- ทาสีโพลียูรีเทนเคลือบไม้ชนิดทาภายในอาคาร (บันได+ชานพับ)	10.00	ตร.ม.	115.00	1,150.00	50.00	500.00	1,650.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	10.00	ตร.ม.	-	-	60.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	10.00	ตร.ม.	-	-	30.00	300.00	300.00	
	- จันทันเหล็กตัวซี 150x50x20 หนา 2.3	4.00	ท่อน	800.00	3,200.00	292.00	1,168.00	4,368.00	
	- แปเหล็กตัวซี 75x35x15 หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	650.00	1,950.00	292.00	876.00	2,826.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. ชนิดไม่เคลือบสี	23.00	แผ่น	58.00	1,334.00	25.00	575.00	1,909.00	
	- ติดตั้งซิงค์ล้างจาน รวมอุปกรณ์ครบชุด								
	ติดตั้งตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น สำเร็จรูป รวมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,300.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม.	2.00	ตร.ม.	165.00	330.00	56.00	112.00	442.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc ทรงลูกบาศก์	0.50	ลบ.ม.	2,507.00	1,253.50	300.00	150.00	1,403.50	
	เหล็ก Wire mesh Dia 9 มม.	2.00	ตร.ม.	150.00	300.00	30.00	60.00	360.00	
	แผ่นหินอ่อน ขนาด 30x60 ซม. หรือ 40x80 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.	2.00	ตร.ม.	794.00	1,588.00	244.00	488.00	2,076.00	
	ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก พร้อมอุปกรณ์ ก็อกแสตนเลสครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,500.00	
	ถังดักไขมัน (ตั้งพื้น) ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,300.00	
	ประตูบานซิงค์ PVC เปิดคู่	1.00	ชุด	850.00	850.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		850.00	
	- รื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมพร้อมล้างเติมน้ำยา	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,000.00	
	- งานสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (บ้านแถว)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ก๊อกอ่างเซรามิกวาล์วระบบมือหมุน	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	450.00	450.00	3,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
	- ที่ใส่สบู่กระเบื้องเคลือบ ฝังผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อบวาล์ว	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ฝังผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	
	- ราวพาดผ้าสเตนเลส	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- ชั้นวางของพลาสติก (เจาะยึดสกรู)	1.00	อัน	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบมือหมุน	1.00	ชุด	70.00	70.00	25.00	25.00	95.00	
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	1.00	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	- งานเดินท่อ								
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	4.00	จุด	600.00	2,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,400.00	
	- เดินท่อโสโครก (น้ำทิ้ง,อ่างล้างหน้า, น้ำทิ้ง) P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2""	3.00	จุด	900.00	2,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,700.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- งานไฟฟ้า								
	- ค่าแรงรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- แผงไฟฟ้า (CONSUMER UNIT) ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมนเบรคเกอร์ 2 Pole 10kA 240/415V 40A มาตรฐาน IEC 60898	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	500.00	500.00	3,800.00	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ 1Pole 6kA 240/415V 16-32A มาตรฐาน IEC 60898	7.00	อัน	110.00	770.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		770.00	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1Pole 6kA 240/415V 32A มาตรฐาน IEC 60898	1.00	อัน	1,100.00	1,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,100.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W.	16	ชุด	600.00	9,600.00	80.00	1,280.00	10,880.00	
	- ชุดโคมไฟติดผนัง ชนิดใช้หลอด LED ขนาด 10-14 W. ตัวโคมทำด้วย DIE CASE ALUMINIUM, ฝาครอบ แก้วทนความร้อนสีขาวขุ่น	1	ชุด	680.00	680.00	150.00	150.00	830.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x8-10 W.	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม.	200.00	ม.	6.00	1,200.00	5.00	1,000.00	2,200.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม.	170.00	ม.	9.00	1,530.00	7.00	1,190.00	2,720.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°Cขนาด 4 ตร.มม.	150.00	ม.	13.00	1,950.00	10.00	1,500.00	3,450.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 10 ตร.มม.	4.00	ม.	37.00	148.00	16.00	64.00	212.00	
	- ท่อ พีวีซี Ø 18 มม. ยาวท่อนละ 4 ม.	12.00	ท่อน	46.00	552.00	80.00	960.00	1,512.00	
	- ท่อเหล็ก อ่อน 1/2 นิ้ว	20.00	ม.	13.00	260.00	10.00	200.00	460.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง ขนาด 16A 250V	6.00	ชุด	80.00	480.00	50.00	300.00	780.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง ขนาด 16A 250V	1.00	ชุด	100.00	100.00	60.00	60.00	160.00	
	- สวิตช์สองทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ขนาด 16A 250V 3Wire พร้อมกล่องและฝา	11.00	ชุด	150.00	1,650.00	100.00	1,100.00	2,750.00	
	- กล่องพักสายไฟ (junction box)	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	รวมเงินงานบ้าน ป.2095 ห้อง 3				**227,716.50**		**67,144.00**	**294,860.50**	
1.7	**(ป.2121 ห้อง 9, ป.2123 ห้อง 8)**								
	- งานพื้น								
	- พ1 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง ของเดิมออก	39.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,950.00	1,950.00	
	- รื้อปูนทราย ของเดิมออก	39.00	ตร.ม.	-	-	25.00	975.00	975.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด ผิวมัน	34.00	ตร.ม.	450.00	15,300.00	222.00	7,548.00	22,848.00	
	- พ1" ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด ผิวด้าน	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	222.00	1,110.00	3,360.00	
	- รื้อบัวเชิงผนัง ของเดิมออก	36.00	เมตร			20.00	720.00	720.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	36.00	เมตร	100.00	3,600.00	60.00	2,160.00	5,760.00	
	- พ2 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง ของเดิมออก	7.00	ตร.ม.	-	-	50.00	350.00	350.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- รื้อปูนทราย ของเดิมออก	7.00	ตร.ม.	-	-	25.00	175.00	175.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 0.30x0.60 ม.ผิวด้าน	7.00	ตร.ม.	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00	
	- พ3 กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	38.00	ตร.ม.	400.00	15,200.00	60.00	2,280.00	17,480.00	
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	38.00	ตร.ม.	200.00	7,600.00	50.00	1,900.00	9,500.00	
	- รื้อบัวเชิงผนัง ของเดิมออก	36.00	เมตร			20.00	720.00	720.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	36.00	เมตร	100.00	3,600.00	60.00	2,160.00	5,760.00	
	- งานผนัง								
	- ผ1 รื้อกระเบื้องกรุผนัง ของเดิมออก	25.00	ตร.ม.		-	50.00	1,250.00	1,250.00	
	- ผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิก เคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม.	25.00	ตร.ม.	315.00	7,875.00	166.00	4,150.00	12,025.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ)	25.00	ตร.ม.	75.00	1,875.00	82.00	2,050.00	3,925.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	23.00	ม.	25.00	575.00	30.00	690.00	1,265.00	
	- ผ2 ฉาบบาง (SKIM COAT) ที่มีส่วนผสมของอะคริลิก	240.00	ตร.ม.	40.00	9,600.00	20.00	4,800.00	14,400.00	
	- ผ3 ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (ปิดช่องแสง)	10.00	ตร.ม.	75.00	750.00	82.00	820.00	1,570.00	
	- ผ4 งานรื้อถอนฝาไม้อัดบุ2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว (รวมถึงวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด)	13.00	ตร.ม.	-	-	30.00	390.00	390.00	รื้อขนไป
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	13.00	ตร.ม.	473.00	6,149.00	130.00	1,690.00	7,839.00	รื้อขนไป
	- งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี	39.00	ตร.ม.	292.00	11,388.00	75.00	2,925.00	14,313.00	
	- ฝ1" งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	43.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,075.00	1,075.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี	43.00	ตร.ม.	292.00	12,556.00	75.00	3,225.00	15,781.00	
	- งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ติดตั้งบานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,970.00	4,970.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,970.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	5.00	ตร.ฟ.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
	- ป1" ติดตั้งประตูเหล็กดัด พร้อมมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,600.00	
	- ป2 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,970.00	4,970.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,970.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	5.00	ตร.ฟ.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
	- ป2 "ติดตั้งประตูเหล็กดัด พร้อมมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,600.00	
	- ป3 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู UPVC. ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	120.00	240.00	7,240.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	2.00	ชุด	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,056.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	15.00	ตร.ฟ.	40.00	600.00	10.00	150.00	750.00	
	- ป4 รื้อวงกบและบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	- ประตู PVC บานเกล็ด ด้านล่าง ความหนาผิวบาน 2 มม. เสริมยางกันกระแทก ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	3,680.00	7,360.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,360.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	2.00	ชุด	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,056.00	
	- ป5 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC. ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	147.00	147.00	2,647.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	3.00	อัน	132.00	396.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		396.00	
	- น1 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	5.00	ตร.ฟ.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	12.00	อัน	132.00	1,584.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,584.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- น1" ติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	3.00	ชุด	1,050.00	3,150.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,150.00	
	- น2 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	5.00	ตร.ฟ.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,056.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	700.00	700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		700.00	
	- น2" ติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,000.00	
	- น3 ติดตั้งมุ้งลวด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	500.00	500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		500.00	
	- น4 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	3.00	ตร.ฟ.	40.00	120.00	10.00	30.00	150.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,056.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	700.00	700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		700.00	
	- งานสุภัณฑ์								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (ชุดใหญ่)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ก๊อกอ่างเซรามิกวาล์วระบบมือหมุน	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	450.00	450.00	3,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
	- ที่ใส่สบู่กระเบื้องเคลือบ ฝังผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อบวาล์ว	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ฝังผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	
	- ราวพาดผ้าสเตนเลส	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- ชั้นวางของพลาสติก (เจาะยึดสกรู)	1.00	อัน	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบมือหมุน	1.00	ชุด	70.00	70.00	25.00	25.00	95.00	
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	2.00	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	4.00	จุด	600.00	2,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,400.00	
	- เดินท่อโสโครก (อ่างล้างหน้า) P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2""	1.00	จุด	900.00	900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		900.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	งาน	500.00	500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		500.00	
	- งานอื่นๆ								
	- ซ่อมเสาแตก	2.00	จุด	500.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- ซ่อมบันไดไม้ที่ชำรุด/ขัดผิวหน้าย้อมสีทายูริเทน	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,000.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. ชนิดไม่เคลือบสี	8.00	แผ่น	58.00	464.00	25.00	200.00	664.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งหลังคา	1.00	งาน	250.00	250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		250.00	
	- งานสี								
	- สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายนอก-ภายใน)	235.00	ตร.ม.	50.00	11,750.00	34.00	7,990.00	19,740.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	82.00	ตร.ม.	45.00	3,690.00	34.00	2,788.00	6,478.00	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เที่ยว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เที่ยว	42.00	ตร.ม.	75.00	3,150.00	35.00	1,470.00	4,620.00	
	- งานไฟฟ้า								
	- ค่าแรงรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- แผงไฟฟ้า (CONSUMER UNIT) ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมนเบรคเกอร์ 2 Pole 10kA 240/415V 40A มาตรฐาน IEC 60898	1.00	ชุด	3,300	3,300	500	500	3,800	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ 1Pole 6kA 240/415V 16-32A มาตรฐาน IEC 60898	7.00	อัน	110.00	770.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		770.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1Pole 6kA 240/415V 32A มาตรฐาน IEC 60898	1.00	อัน	1,100.00	1,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,100.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W.	20.00	ชุด	600.00	12,000.00	80.00	1,600.00	13,600.00	
	- ชุดโคมไฟติดผนัง ชนิดใช้หลอด COMPACT FLUORESCENT ขนาด 13 W. ตัวโคมทำด้วย DIE CASE ALUMINIUM, ฝาครอบ แก้วทนความร้อนสีขาวขุ่น	1.00	ชุด	680.00	680.00	150.00	150.00	830.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x8-10 W.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	115.00	690.00	7,890.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 8-10 W.	1.00	ชุด	600.00	600.00	115.00	115.00	715.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม.	200.00	ม.	6.00	1,200.00	5.00	1,000.00	2,200.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม.	170.00	ม.	9.00	1,530.00	7.00	1,190.00	2,720.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°Cขนาด 4 ตร.มม.	150.00	ม.	13.00	1,950.00	10.00	1,500.00	3,450.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 10 ตร.มม.	4.00	ม.	37.00	148.00	16.00	64.00	212.00	
	- ท่อ พีวีซี Ø 18 มม. ยาวท่อนละ 4 ม.	12.00	ท่อน	46.00	552.00	80.00	960.00	1,512.00	
	- ท่อเหล็ก อ่อน 1/2 นิ้ว	25.00	ม.	13.00	325.00	10.00	250.00	575.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง ขนาด 16A 250V	4.00	ชุด	80.00	320.00	50.00	200.00	520.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง ขนาด 16A 250V	4.00	ชุด	100.00	400.00	60.00	240.00	640.00	
	- สวิตช์สองทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ขนาด 16A 250V 3Wire พร้อมกล่องและฝา	11.00	ชุด	150.00	1,650.00	100.00	1,100.00	2,750.00	
	- กล่องพักสายไฟ (junction box)	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	รวมเงิน				**225,138.00**		**74,078.00**	**299,216.00**	
	รวมเงินงานบ้าน ป.2121 ห้อง 9, ป.2123 ห้อง 8				**450,276.00**		**148,156.00**	**598,432.00**	
1.8	**(ป.2131 ห้อง 2)**								
	- งานพื้น								
	- พ1 รื้อกระเบื้องปูพื้นของเดิมออก	38.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,900.00	1,900.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด ผิวมัน	25.00	ตร.ม.	450.00	11,250.00	222.00	5,550.00	16,800.00	
	- w1" ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด ผิวด้าน	13.00	ตร.ม.	450.00	5,850.00	222.00	2,886.00	8,736.00	
	- รื้อบัวเชิงผนัง ของเดิมออก	21	เมตร			20.00	420.00	420.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	21.00	เมตร	100.00	2,100.00	60.00	1,260.00	3,360.00	
	- w2 ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	26.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,820.00	1,820.00	
	- ทาสีโพลียูรีเทนเคลือบไม้ชนิดทาภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	115.00	2,990.00	50.00	1,300.00	4,290.00	
	- w3 รื้อกระเบื้องปูพื้นของเดิมออก	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 0.30x0.60 ม.ผิวด้าน	5.00	ตร.ม.	315.00	1,575.00	158.00	790.00	2,365.00	
	- งานผนัง								
	- ผ1 ผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิก เคลือบสี ขนาด 0.30x0.60 ม.	16.00	ตร.ม.	315.00	5,040.00	166.00	2,656.00	7,696.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ)	16.00	ตร.ม.	75.00	1,200.00	82.00	1,312.00	2,512.00	
	- คิ้วลบมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	11.00	ม.	25.00	275.00	30.00	330.00	605.00	
	- ผ2 ฉาบบาง (SKIM COAT) ที่มีส่วนผสมของอะคริลิก	225.00	ตร.ม.	40.00	9,000.00	20.00	4,500.00	13,500.00	
	- ผ3 ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (ปิดช่องแสง)	10.00	ตร.ม.	75.00	750.00	82.00	820.00	1,570.00	
	- ผ4 รื้อถอนฝาไม้อัดบุ2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว (รวมถึงวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด) ของเดิมออก	8.00	ตร.ม.	-	-	35.00	280.00	280.00	
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	8.00	ตร.ม.	473.00	3,784.00	130.00	1,040.00	4,824.00	
	- งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี	25.00	ตร.ม.	282.00	7,050.00	75.00	1,875.00	8,925.00	
	- ฝ1" งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)+ปิดใต้บันได	25.00	ตร.ม.	-	-	35.00	875.00	875.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี	25.00	ตร.ม.	282.00	7,050.00	75.00	1,875.00	8,925.00	
	- งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	3.00	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาดตามแบบ	3.00	ชุด	6,825.00	20,475.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,475.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	3.00	ชุด	320.00	960.00	100.00	300.00	1,260.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	12.00	อัน	132.00	1,584.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,584.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	15.00	ตร.ฟ.	40.00	600.00	10.00	150.00	750.00	
	- ป1 "ติดตั้งประตูเหล็กดัด พร้อมมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,950.00	
	- ป2 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	6,825.00	6,825.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,825.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	132.00	528.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		528.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	5.00	ตร.ฟ.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
	- ป2 "ติดตั้งประตูเหล็กดัด พร้อมมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,950.00	
	- ป3 รื้อวงกบ/บานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง/บานประตู UPVC. ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	5,815.00	11,630.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,630.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	2.00	ชุด	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,056.00	
	- ป4 รื้อวงกบ/บานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง/บานประตู UPVC. ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	5,580.00	11,160.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,160.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	2.00	ชุด	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	132.00	1,056.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,056.00	
	- ป5 รื้อบานประตู ของเดิมออก (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งบานประตู UPVC. ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	147.00	147.00	2,647.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	3.00	อัน	132.00	396.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		396.00	
	- น1 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	5.00	ตร.ฟ.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	12.00	อัน	132.00	1,584.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,584.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- น1" ติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,980.00	
	- น2 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	10.00	ตร.ฟ.	40.00	400.00	10.00	100.00	500.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	18.00	อัน	132.00	2,376.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,376.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- น2" ติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ ขนาดตามแบบ	5.00	ชุด	870.00	4,350.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,350.00	
	- น3 วงกบ/หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ติดตั้งกระจกฝ้า หนา 5 มม.	3.00	ตร.ฟ.	40.00	120.00	10.00	30.00	150.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	12.00	อัน	132.00	1,584.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,584.00	
	- กลอน มือจับ ขอรับ ขอสับ	1.00	งาน	700.00	700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		700.00	
	- งานสี								
	- สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายใน)	225.00	ตร.ม.	50.00	11,250.00	30.00	6,750.00	18,000.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	50.00	ตร.ม.	45.00	2,250.00	30.00	1,500.00	3,750.00	
	- สีเคลือบเงา Gloss enamel 2 เที่ยว (โครงหลังคาไม้+โครงหลังคาเหล็กห้องครัว)	38.00	ตร.ม.	58.00	2,204.00	35.00	1,330.00	3,534.00	
	- งานอื่นๆ								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง (บันได+ชานพับ)	10.00	ตร.ม.	-	-	70.00	700.00	700.00	
	- ทาสีโพลียูรีเทนเคลือบไม้ชนิดทาภายในอาคาร (บันได+ชานพับ)	10.00	ตร.ม.	115.00	1,150.00	50.00	500.00	1,650.00	
	- งานสุภัณฑ์								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (บ้านแถว)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ก๊อกอ่างเซรามิกวาล์วระบบมือหมุน	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	450.00	450.00	3,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
	- ที่ใส่สบู่กระเบื้องเคลือบ ฝังผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อบวาล์ว	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ฝังผนัง	1.00	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	
	- ราวพาดผ้าสเตนเลส	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- ชั้นวางของพลาสติก (เจาะยึดสกรู)	1.00	อัน	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบมือหมุน	1.00	ชุด	70.00	70.00	25.00	25.00	95.00	
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	1.00	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	- งานเดินท่อ								
	- เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	4.00	จุด	600.00	2,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,400.00	
	- เดินท่อโสโครก (อ่างล้างหน้า) P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2""	1.00	จุด	900.00	900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		900.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	งาน	500.00	500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		500.00	
	- งานไฟฟ้า								
	- ค่าแรงรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- แผงไฟฟ้า (CONSUMER UNIT) ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมนเบรคเกอร์ 2 Pole 10kA 240/415V 40A มาตรฐาน IEC 60898	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	500.00	500.00	3,800.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ 1Pole 6kA 240/415V 16-32A มาตรฐาน IEC 60898	7.00	อัน	110.00	770.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		770.00	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1Pole 6kA 240/415V 32A มาตรฐาน IEC 60898	1.00	อัน	1,100.00	1,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,100.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W.	16	ชุด	600.00	9,600.00	80.00	1,280.00	10,880.00	
	- ชุดโคมไฟติดผนัง ชนิดใช้หลอด LED ขนาด 10-14 W. ตัวโคมทำด้วย DIE CASE ALUMINIUM, ฝาครอบ แก้วทนความร้อนสีขาวขุ่น	1	ชุด	680.00	680.00	150.00	150.00	830.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x8-10 W.	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°Cขนาด 4 ตร.มม.	150.00	ม.	13.00	1,950.00	10.00	1,500.00	3,450.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 10 ตร.มม.	4.00	ม.	37.00	148.00	16.00	64.00	212.00	
	- ท่อ พีวีซี Ø 18 มม. ยาวท่อนละ 4 ม.	33.00	ท่อน	46.00	1,518.00	80.00	2,640.00	4,158.00	
	- ท่อเหล็ก อ่อน 1/2 นิ้ว	20.00	ม.	13.00	260.00	10.00	200.00	460.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง ขนาด 16A 250V	5.00	ชุด	80.00	400.00	50.00	250.00	650.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง ขนาด 16A 250V	2.00	ชุด	100.00	200.00	60.00	120.00	320.00	
	- สวิตช์สองทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	2.00	ชุด	108.00	216.00	85.00	170.00	386.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ขนาด 16A 250V 3Wire พร้อมกล่องและฝา	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	100.00	1,000.00	2,500.00	
	- กล่องพักสายไฟ (junction box)	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	รวมเงินงานบ้าน ป.2131 ห้อง 2				**198,344.00**		**56,560.00**	**254,904.00**	
	ค่าขนเศษวัสดุ								
	- ค่าขนขยะไปทิ้ง	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	งานแผ่นป้าย								
	- แผ่นป้ายประวัติอาคาร	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,000.00	
	รวมเงิน				**2,348,610.50**		**757,516.00**	**3,106,126.50**	