ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสี								
	- สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายนอก ภายใน)	328.00	ตร.ม.	50.00	16,400.00	34.00	11,152.00	27,552.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน ภายนอก)	25.00	ตร.ม.	45.00	1,125.00	34.00	850.00	1,975.00	
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	7.00	ท่อน	46.00	322.00	48.00	336.00	658.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	12.00	ท่อน	87.00	1044.00	48.00	576.00	1620.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 80 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	7.00	ท่อน	340.00	2380.00	100.00	700.00	3080.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	4.00	ท่อน	550.00	2200.00	165.00	660.00	2860.00	
	- อุปกรณ์การติดตั้งระบบท่อ (ข้อต่อตรง,ข้องอ,สามทาง,กาว)	1.00	งาน	409.20	409.20	92.07	92.07	501.27	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ แคล้มป์รัดท่อ,เหล็กยึดท่อ (pipe hanger)	1.00	งาน	306.90	306.90	30.69	30.69	337.59	
	- ทดสอบทำความสะอาด,ทาสีทำสัญญาลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	102.30	102.30	240.00	240.00	342.30	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (CO) dia. 80 มม.	1.00	อัน	800.00	800.00	400.00	400.00	1200.00	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (CO) dia. 100 มม.	1.00	อัน	1000.00	1000.00	400.00	400.00	1400.00	
	งานอื่นๆ								
	-รื้อตู้ควบคุมแผงโซล่าเซลล์/ติดตั้งกลับที่เดิม	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,500.00	
-	งานฐานถังเกรอะ								
	- งานดินขุดและถมกลับ	15.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	1,200.00	1,200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์)	2.00	ลบ.ม.	2363.00	4726.00	276.00	552.00	5278.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	41.00	กก.	24.00	984.00	4.00	164.00	1148.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	27.00	54.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		54.00	
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x6.00 ม.	6.00	ต้น	535.00	3210.00	176.00	1056.00	4266.00	
-	งานบ่อซึม								
	- งานดินขุดและถมกลับ	10.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	800.00	800.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.00 ม.	3.00	อัน	210.00	630.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		630.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- งานอื่นๆ (กรวด)	1.00	งาน	3000.00	3000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3000.00	
-	**งานบ่อพัก คสล.**								
	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป	1.00	ถัง	500.00	500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		500.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร	1.00	ถัง	17510.00	17510.00	2970.00	2970.00	20480.00	
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
	- บดอัดแน่นดินเดิม	315.00	ตร.ม.	-	-	7.00	2,205.00	2,205.00	
	- ดินถม วัสดุคัดเลือก หนา 0.25 ม.พร้อมบดอัดแน่นตามรายการ	85.00	ลบ.ม.	343.00	29,155.00	83.00	7,055.00	36,210.00	
	- ดินถม วัสดุคัดเลือก 50% พร้อมบดอัดแน่นตามรายการ	35.00	ลบ.ม.	343.00	12,005.00		-	12,005.00	
	- ดินลูกรัง หนา 0.15 ม.พร้อมบดอัดแน่นตามรายการ	52.00	ลบ.ม.	350.00	18,200.00	83.00	4,316.00	22,516.00	
	- ดินลูกรังเผื่อบดอัดแน่น 50%	28.00	ลบ.ม.	350.00	9,800.00	83.00	2,324.00	12,124.00	
	- หินคลุก หนา 0.15 ม.พร้อมบดอัดแน่นตามรายการ	52.00	ลบ.ม.	456.00	23,712.00	83.00	4,316.00	28,028.00	
	- หินคลุกเผื่อบดอัดแน่น 50%	28.00	ลบ.ม.	456.00	12,768.00		-	12,768.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	16.00	ตร.ม.	463.00	7,408.00	91.00	1,456.00	8,864.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์)	64.00	ลบ.ม.	2,579.80	165,107.20	276.00	17,664.00	182,771.20	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ศก. 6.0 มม. @ 0.25x0.25 ม.#	313.00	ตร.ม.	59.00	18,467.00	5.00	1,565.00	20,032.00	
	- เหล็ก DB 16 mm. SD 40	138.00	กก.	20.70	2,856.60	3.30	455.40	3,312.00	
	- เหล็ก DB 25 mm. SR 24	142.00	กก.	20.95	2,974.90	2.90	411.80	3,386.70	
	- ไม้อัดชานอ้อยชุบน้ำมัน	3.00	แผ่น	500.00	1,500.00	50.00	150.00	1,650.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00		-	10,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	25.00	ตร.ม.		-	133.00	3,325.00	3,325.00	
	- ตะปู	6.00	กก.	45.00	270.00	34.00	204.00	474.00	
	- งานตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต	99.00	ม.	-	-	14.00	1,386.00	1,386.00	
	- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต	99.00	ม.	32.00	3,168.00	8.00	792.00	3,960.00	
	- ค่าบ่มคอนกรีต	313.00	ตร.ม.	8.00	2,504.00		-	2,504.00	
	งานแผ่นป้าย								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- แผ่นป้ายประวัติอาคาร	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000.00	
	งานไฟฟ้า								
-	**แผงควบคุมไฟฟ้า**								
	- CONSUMER UNIT ขนาด 12 ช่อง	1.00	ชุด	2,625.00	2,625.00	750.00	750.00	3,375.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V.								
	- CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A.	1.00	ชุด	1,387.00	1,387.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,387.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A.	12.00	อัน	161.00	1,932.00	ค่าของ+ค่าแรง		1,932.00	
-	**โคมไฟฟ้าแสงสว่าง**								
	- โคมไฟฟ้า หลอด LED ขนาด 2x16-20 W.แบบผังฝ้า มอก.903-2532 ขนาด 0.30x1.20 ม.พร้อมแผ่นกรองแสง PRISMATIC POLYCARBONATE พร้อมกรอบอะลูมิเนียม	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	115.00	575.00	9,575.00	
	- ชุดโคมไฟสำหรับอาคารสูง (HI BAY) ขนาด Ø 400 มม. ใช้หลอด COMPACT FLUORESCENT 80 W.	4.00	ชุด	3,750.00	15,000.00	560.00	2,240.00	17,240.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์รางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x18x20 W.	8.00	ชุด	700.00	5,600.00	115.00	920.00	6,520.00	
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม.ใช้หลอด LED 10-14 W.	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	80.00	320.00	2,720.00	
-	**สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า**								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง ขนาด 16A 250V	2.00	ชุด	83.00	166.00	80.00	160.00	326.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง ขนาด 16A 250V	1.00	ชุด	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 4 ช่อง ขนาด 16A 250V	2.00	ชุด	202.00	404.00	115.00	230.00	634.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ขนาด 16A 250V 3Wire พร้อมกล่องและฝา	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- กล่องพักสายไฟแบบติดผนัง (JUNCTION BOX-WALL)	2.00	ชุด	175.00	350.00	115.00	230.00	580.00	
-	**ท่อร้อยสายไฟฟ้า**								
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	18.00	ท่อน	78.00	1,404.00	66.00	1,188.00	2,592.00	
	- ท่อเหล็ก อ่อน ชนิดกันน้ำ 1/2 นิ้ว	30.00	เมตร	77.00	2,310.00	15.00	450.00	2,760.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า (คอนเน้คเตอร์)	1.00	งาน	802.80	802.80	ค่าของ+ค่าแรง		802.80	
-	**สายไฟฟ้า**								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 1.5 ตร.มม.	300.00	เมตร	7.00	2,100.00	5.00	1,500.00	3,600.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม.	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70°C ขนาด 4 ตร.มม.	200.00	เมตร	13.00	2,600.00	10.00	2,000.00	4,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งสายไฟฟ้า (กล่องพักสายไฟ)	1.00	งาน	1,830.00	1,830.00	ค่าของ+ค่าแรง		1,830.00	
-	**อุปกรณ์ระบบสายดิน**								
	- กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- อุปกรณ์ต่อสายกราวด์ ด้วยความร้อน (THERMO WELD)	1.00	ชุด	260.00	260.00	70.00	70.00	330.00	
	รวมเงิน				**1,178,563.55**		**311,309.44**	**1,489,872.99**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	**งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ**								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู. ตามมาตรฐาน มอก.2134-2553 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)	2.00	เครื่อง	25,421.00	50,842.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		50,842.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ				50,842.00		-	50,842.00	