แบบขออนุมัติ

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

รายการประมาณราคา

จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

แผนกจัดดำเนินงาน กองประปาและสุขาภิบาล
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

น.อ.วิเชียร	ลาดโคกสูง	ผู้ประมาณการ
น.อ.วิเชียร	ลาดโคกสูง	วิศวกร
น.ต.ยุทธศักดิ์	ยิ้มเจริญ	ผู้ตรวจ

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใด ๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการให้ผู้เสนอราคา เสนอราคา ไว้ในรายการอื่น ๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศฝ.ทอ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ 023 / 1/12 / 69 ถึง 023 / 12/12 / 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.1(ก) และ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง	700,055.31
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	700,055.31
	ราคากลางประมาณการ	700,000.00
	ราคากลาง (เจ็ดแสนบาทถ้วน)	

น.ท. ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(วีระชัย จันทโรกรชัย)

น.ต. ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(สุทัศน์ เพียนทอง)

ร.ท. ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(อนิวัต ยอยิบ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศฝ.ทอ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ 023 / 1/12 / 69 ถึง 023 / 12/12 / 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง	535,579.00	1.3071	700,055.31	* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ปัดเป็นเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	535,579.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	700,055.31	

น.ท. .....
(วีระชัย จันทร์โสย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. .....
(สุทัศ เนียมหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(อดิเทพ ยอดปัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 3/4

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศฝ.ทอ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 023 / 1/12 / 69 ถึง 023 / 12/12 / 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง**								
1.1	**งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงสูบน้ำดิบบ่อเก็บน้ำดิบ (บ่อไทยสิงห์)**								
	หน้าจานตาบอด dia.300mm. (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)	1.00	อัน	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	ท่อสั้นหน้าจาน PE ชั้น PN6 dia.315 มม.(สำหรับหน้าจานตาบอดdia.300 mm.)	1.00	อัน	4,502.00	4,502.00	-	-	4,502.00	
	ท่อ HDPE(PE100) ชั้น PN6 dia.315 mm. (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)	12.00	เมตร	1,910.00	22,920.00	315.00	3,780.00	26,700.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ สำหรับท่อ HDPE ชั้น PN6	1.00	L/S	990.00	990.00	-	-	990.00	
	บ่อพักขนาด 1.50x1.50ม. ลึก 1.50 ม.	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	6,000.00	12,000.00	49,000.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม.	26.00	ม.	529.00	13,754.00	150.00	3,900.00	17,654.00	
	ชั้นฐานของท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม. กว้าง 0.95 ม.	26.00	ม.	600.00	15,600.00	200.00	5,200.00	20,800.00	
	งานตัดซ่อมลานคอนกรีตหนา 0.15 ม.	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	90.00	1,800.00	10,800.00	
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงสูบน้ำดิบบ่อเก็บน้ำดิบ (บ่อไทยสิงห์)							**133,046.00**	
1.2	**งานซ่อมบันไดสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 1 (บ่อไทยสิงห์)**								
	แผงกั้นระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม สูง 0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	90.00	1,800.00	10,800.00	
	งานเจาะเสียบเหล็ก DB12mm.(ฝังลึก 0.40 ม. รวมน้ำยาอีพ็อกซี่)	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	3,500.00	3,500.00	13,000.00	
	สำหรับแผงกั้นระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม สูง 0.60 ม.								
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานซ่อมบันไดสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 1 (บ่อไทยสิงห์)							**23,800.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.3	**งานบันไดและระบบท่อสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 3 (บ่อไทยสิงห์)**								
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	520.00	ลบ.ม.	-	-	19.00	9,880.00	9,880.00	
	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% (งานทั่วไป)	510.00	ลบ.ม.	-	-	44.00	22,440.00	22,440.00	
	งานขนย้ายดิน (ระยะทางไม่เกิน 1 กม.)	10.00	ลบ.ม.	-	-	11.60	116.00	116.00	
	บ่อพักขนาด 1.50x1.50ม. ลึก 2.50 ม. (ต่อเชื่อมเข้าบ่อเก็บน้ำดิบ)	1.00	ชุด	24,050.00	24,050.00	7,800.00	7,800.00	31,850.00	
	งานบันไดกว้าง 2.00 ม.สูง 7.50 ม. (พร้อมส่วนประกอบ)	1.00	ชุด	69,230.00	69,230.00	20,770.00	20,770.00	90,000.00	
	แผงกั้นระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม สูง 0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	90.00	1,800.00	10,800.00	
	งานบันไดกว้าง 2.00 ม.สูง 1.00 ม. (พร้อมส่วนประกอบ)	1.00	ชุด	13,850.00	13,850.00	4,150.00	4,150.00	18,000.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม.	26.00	ม.	529.00	13,754.00	150.00	3,900.00	17,654.00	
	ชั้นฐานของท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม. กว้าง 0.95 ม.	26.00	ม.	600.00	15,600.00	200.00	5,200.00	20,800.00	
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานบันไดและระบบท่อสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 3 (บ่อไทยสิงห์)							**221,540.00**	
1.4	**งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณแหล่งน้ำภายใน (บ่อเก็บน้ำดอกบัวแดง)**								
	ท่อ HDPE(PE100) ชั้น PN6 dia.315 mm. (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)	6.00	เมตร	1,910.00	11,460.00	315.00	1,890.00	13,350.00	
	สามทาง ท่อ HDPE(PE100) ชั้น PN6 dia.315 mm.	2.00	อัน	3,728.00	7,456.00	-	-	7,456.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ สำหรับท่อ HDPE ชั้น PN6	1.00	L/S	2,209.00	2,209.00	-	-	2,209.00	
	Gate Valve dia.300 mm. มอก.256-2540 (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)	2.00	เครื่อง	56,645.00	113,290.00	1,440.00	2,880.00	116,170.00	
	ท่อสั้นหน้าจาน PE ชั้น PN6 dia.315 มม. (สำหรับ GVdia.300 mm.)	4.00	อัน	4,502.00	18,008.00	-	-	18,008.00	
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณแหล่งน้ำภายใน (บ่อเก็บน้ำดอกบัวแดง)							**157,193.00**	
	รวมงานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง							**535,579.00**	

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศฝ.ทอ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ 023 / 1/12 / 69 ถึง 023 / 12/12 / 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.1(ก) และ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**		
	ราคากลางประมาณการ		
	ราคากลาง		

.....

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศฝ.ทอ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ 023 / 1/12 / 69 ถึง 023 / 12/12 / 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง				* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ปัดเป็นเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง		

.....

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศฝ.ทอ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 023 / 1/12 / 69 ถึง 023 / 12/12 / 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิย. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง**								
1.1	**งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงสูบน้ำดิบบ่อเก็บน้ำดิบ (บ่อไทยสิงห์)**								
	หน้าจานตาบอด dia.300mm. (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)		อัน						
	ท่อสั้นหน้าจาน PE ชั้น PN6 dia.315 มม.(สำหรับหน้าจานตาบอดdia.300 mm.)		อัน						
	ท่อ HDPE(PE100) ชั้น PN6 dia.315 mm. (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)		เมตร						
	ข้อต่อ อุปกรณ์ สำหรับท่อ HDPE ชั้น PN6		L/S						
	บ่อพักขนาด 1.50x1.50ม. ลึก 1.50 ม.		ชุด						
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม.		ม.						
	ชั้นฐานของท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม. กว้าง 0.95 ม.		ม.						
	งานตัดซ่อมลานคอนกรีตหนา 0.15 ม.		ตร.ม.						
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงสูบน้ำดิบบ่อเก็บน้ำดิบ (บ่อไทยสิงห์)								
1.2	**งานซ่อมบันไดสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 1 (บ่อไทยสิงห์)**								
	แผงกั้นระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม สูง 0.60 ม.		ตร.ม.						
	งานเจาะเสียบเหล็ก DB12mm.(ฝังลึก 0.40 ม. รวมน้ำยาอีพ็อกซี่)		งาน						
	สำหรับแผงกั้นระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม สูง 0.60 ม.								
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานซ่อมบันไดสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 1 (บ่อไทยสิงห์)								
1.3	**งานบันไดและระบบท่อสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 3 (บ่อไทยสิงห์)**								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม.						
	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% (งานทั่วไป)		ลบ.ม.						
	งานขนย้ายดิน (ระยะทางไม่เกิน 1 กม.)		ลบ.ม.						
	บ่อพักขนาด 1.50x1.50ม. ลึก 2.50 ม. (ต่อเชื่อมเข้าบ่อเก็บน้ำดิบ)		ชุด						
	งานบันไดกว้าง 2.00 ม.สูง 7.50 ม. (พร้อมส่วนประกอบ)		ชุด						
	แผงกั้นระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม สูง 0.60 ม.		ตร.ม.						
	งานบันไดกว้าง 2.00 ม.สูง 1.00 ม. (พร้อมส่วนประกอบ)		ชุด						
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม.		ม.						
	ชั้นฐานของท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1-Dia. ขนาด 0.60 ม. กว้าง 0.95 ม.		ม.						
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานบันไดและระบบท่อสำหรับให้น้ำดิบไหลลงบ่อบริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ 3 (บ่อไทยสิงห์)								
1.4	**งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณแหล่งน้ำภายใน (บ่อเก็บน้ำดอกบัวแดง)**								
	ท่อ HDPE(PE100) ชั้น PN6 dia.315 mm. (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)		เมตร						
	สามทาง ท่อ HDPE(PE100) ชั้น PN6 dia.315 mm.		อัน						
	ข้อต่อ อุปกรณ์ สำหรับท่อ HDPE ชั้น PN6		L/S						
	Gate Valve dia.300 mm. มอก.256-2540 (บริเวณโรงสูบน้ำดิบ)		เครื่อง						
	ท่อสั้นหน้าจาน PE ชั้น PN6 dia.315 มม. (สำหรับ GVdia.300 mm.)		อัน						
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ บริเวณแหล่งน้ำภายใน (บ่อเก็บน้ำดอกบัวแดง)								
	รวมงานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง								

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

จ้างซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ออกเป็น 2 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดงานที่	จำนวนเงินเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	รายการงานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	50	- จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ - งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง ก่อสร้างได้งานหนึ่งในสอง แล้วเสร็จ	30
2	50	- งานซ่อมระบบท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ที่ ศฝ.ทอ.น้ำพอง ก่อสร้างได้งานส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ - พร้อมทำความสะอาดบริเวณเขตก่อสร้าง	60
รวม 2 งวด	100	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	60

<u>หมายเหตุ</u> ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์