ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	4.00	ชุด	-	-	35.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซน 2xLED ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีแผ่นสะท้อนแสงภายในโคม ฝาครอบอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม. ใช้หลอด LED T8 16-20W อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40000 ชม. ชนิดฝังบน/ใต้ฝ้า	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	135.00	540.00	7,740.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	3.00	ชุด	186.00	558.00	90.00	270.00	828.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา	1.00	ชุด	145.00	145.00	90.00	90.00	235.00	
	- MODULAR PLUG แบบ RJ-45	1.00	ชุด	295.00	295.00	110.00	110.00	405.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	งาน	1,800.00	1,800.00	ค่าของ+ค่าแรง		1,800.00	
-	**งานอื่นๆ**								
F3	- อุปกรณ์ประกอบอาคาร สูง 2.00 ม.	0.95	ม.	20,000.00	19,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		19,000.00	
	ห้องพักผ่อน								
	งานพื้น								
พ0	- รื้อกระเบื้องเคลือบสีปูพื้น	10.00	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
พ2	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	222.00	2,220.00	6,720.00	
	งานผนัง								
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	12.00	ม.	100.00	1,200.00	60.00	720.00	1,920.00	
	งานฝ้าเพดาน								
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	292.00	2,920.00	75.00	750.00	3,670.00	
	งานประตู- หน้าต่าง								
ป0	- รื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
ป8	- ติดตั้งชุดประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	9,950.00	9,950.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		9,950.00	
น0	- รื้อถอนหน้าต่างไม้ 2 บาน พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	-	-	95.00	190.00	190.00	รื้อขนไป
น5	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	13,790.00	13,790.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		13,790.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์บังแสงชนิดม้วน	5.00	ตร.ม.	1,000.00	5,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		5,000.00	
	งานทาสี								
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา	38.00	ตร.ม.	60.00	2,280.00	34.00	1,292.00	3,572.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	34.00	340.00	790.00	
	งานอื่นๆ								
F2	- อุปกรณ์เก็บเอกสารติดตั้งกับที่ สูง 2.00 ม.	1.80	ม.	20,000.00	36,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		36,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซน 2xLED ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีแผ่นสะท้อนแสงภายในโคม ฝาครอบอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม. ใช้หลอด LED T8 16-20W อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40000 ชม. ชนิดฝังบน/ใต้ฝ้า	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	135.00	270.00	3,870.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	2.00	ชุด	186.00	372.00	90.00	180.00	552.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	20.00	ม.	9.00	180.00	6.00	120.00	300.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	4.00	ท่อน	76.00	304.00	66.00	264.00	568.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,000.00	
	ห้องเก็บของ								
	งานพื้น								
พ0	- รื้อกระเบื้องเคลือบสีปูพื้น	10.00	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
พ2	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	222.00	2,220.00	6,720.00	
	งานผนัง								
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	12.00	ม.	100.00	1,200.00	60.00	720.00	1,920.00	
	งานฝ้าเพดาน								
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	292.00	2,920.00	75.00	750.00	3,670.00	
	งานประตู- หน้าต่าง								
ป0	- รื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
ป8	- ติดตั้งชุดประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	2.00	ชุด	9,950.00	19,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		19,900.00	
น0	- รื้อถอนหน้าต่างไม้ 2 บาน พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	-	-	95.00	190.00	190.00	รื้อขนไป
น5	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	13,790.00	13,790.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		13,790.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์บังแสงชนิดม้วน	5.00	ตร.ม.	1,000.00	5,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		5,000.00	
	งานทาสี								
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา	38.00	ตร.ม.	60.00	2,280.00	34.00	1,292.00	3,572.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	34.00	340.00	790.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	- ชุดโคมไฟฟูลออเรสเซน 2xLED ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีแผ่นสะท้อนแสงภายในโคม ฝาครอบอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม. ใช้หลอด LED T8 16-20W อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40000 ชม. ชนิดฝังบน/ใต้ฝ้า	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	135.00	270.00	3,870.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	2.00	ชุด	186.00	372.00	90.00	180.00	552.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	20.00	ม.	9.00	180.00	6.00	120.00	300.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	4.00	ท่อน	76.00	304.00	66.00	264.00	568.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,000.00	
	ห้องประชุม 1								
	งานพื้น								
w0	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	14.00	ตร.ม.	-	-	50.00	700.00	700.00	รื้อขนไป
w2	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด	14.00	ตร.ม.	450.00	6,300.00	222.00	3,108.00	9,408.00	
	งานผนัง								
	- ลอกวัสดุปิดผนังผิวไวนิลชนิดมีลวดลายของเดิม	31.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,550.00	1,550.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งวัสดุปิดผนังผิวไวนิลชนิดมีลวดลาย	31.00	ตร.ม.	450.00	13,950.00	80.00	2,480.00	16,430.00	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	11.00	ม.	100.00	1,100.00	60.00	660.00	1,760.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
p0	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	9.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไป
p4	- ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	30,900.00	30,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		30,900.00	
n0	- รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	6.00	ตร.ม.	-	-	150.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
n7	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	8,290.00	8,290.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		8,290.00	
n8	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	10,850.00	10,850.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		10,850.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์บังแสงชนิดม้วน	17.00	ตร.ม.	1,000.00	17,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		17,000.00	
	งานทาสี								
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	14.00	ตร.ม.	45.00	630.00	34.00	476.00	1,106.00	
	ห้องโถง								
	งานพื้น								
w0	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	29.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,450.00	1,450.00	รื้อขนไป
w2	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด	29.00	ตร.ม.	450.00	13,050.00	222.00	6,438.00	19,488.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	12.00	ม.	100.00	1,200.00	60.00	720.00	1,920.00	
-	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	งานประตู- หน้าต่าง								
ป0	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	9.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไป
ป0	- รื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
ป3	- ติดตั้งชุดประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	33,900.00	33,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		33,900.00	
ป8	- ติดตั้งชุดประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	9,950.00	9,950.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		9,950.00	
น0	- รื้อถอนหน้าต่างไม้ 2 บาน พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	-	-	95.00	285.00	285.00	รื้อขนไป
น2	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	20,580.00	20,580.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		20,580.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์บังแสงชนิดม้วน	7.00	ตร.ม.	1,000.00	7,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		7,000.00	
	งานทาสี								
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา	27.00	ตร.ม.	60.00	1,620.00	34.00	918.00	2,538.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	29.00	ตร.ม.	45.00	1,305.00	34.00	986.00	2,291.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	4.00	ชุด	-	-	35.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซน 2xLED ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีแผ่นสะท้อนแสงภายในโคม ฝาครอบอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม. ใช้หลอด LED T8 16-20W อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40000 ชม. ชนิดฝังบน/ใต้ฝ้า	8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	135.00	1,080.00	15,480.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	3.00	ชุด	186.00	558.00	90.00	270.00	828.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1.00	ชุด	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	80.00	ม.	9.00	720.00	6.00	480.00	1,200.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	6.00	ท่อน	76.00	456.00	66.00	396.00	852.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,500.00	
	ห้องโถงทางเข้า								
	งานพื้น								
พ3	- ขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางของเดิมพร้อมเคลือบ	15.00	ตร.ม.	-	-	80.00	1,200.00	1,200.00	
	งานฝ้าเพดาน								
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	15.00	ตร.ม.	292.00	4,380.00	75.00	1,125.00	5,505.00	
-	**งานประตู-หน้าต่าง**								
ป0	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	11.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,650.00	1,650.00	รื้อขนไป
ป2	- ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	37,900.00	37,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		37,900.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซน 2xLED ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีแผ่นสะท้อนแสงภายในโคม ฝาครอบอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม. ใช้หลอด LED T8 16-20W อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40000 ชม. ชนิดฝังบน/ใต้ฝ้า	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	135.00	540.00	7,740.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	4.00	ชุด	186.00	744.00	90.00	360.00	1,104.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	40.00	ม.	9.00	360.00	6.00	240.00	600.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	6.00	ท่อน	76.00	456.00	66.00	396.00	852.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,500.00	
	งานทาสี								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา	13.00	ตร.ม.	60.00	780.00	34.00	442.00	1,222.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	34.00	510.00	1,185.00	
	ห้องโถงหน้าห้องน้ำ								
	งานพื้น								
w3	- ขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางของเดิมพร้อมเคลือบ	30.00	ตร.ม.	-	-	80.00	2,400.00	2,400.00	
	งานประตู- หน้าต่าง								
ป8	- ติดตั้งชุดประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	9,950.00	9,950.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		9,950.00	
น0	- รื้อถอนหน้าต่างไม้ 2 บาน พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	-	-	95.00	285.00	285.00	รื้อขนไป
น2	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงอะลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	20,580.00	20,580.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		20,580.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์บังแสงชนิดม้วน	7.00	ตร.ม.	1,000.00	7,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		7,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด	-	-	35.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซน 2xLED ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีแผ่นสะท้อนแสงภายในโคม ฝาครอบอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม. ใช้หลอด LED T8 16-20W อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40000 ชม. ชนิดฝังบน/ใต้ฝ้า	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	135.00	540.00	7,740.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	2.00	ชุด	186.00	372.00	90.00	180.00	552.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1.00	ชุด	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	80.00	ม.	9.00	720.00	6.00	480.00	1,200.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	6.00	ท่อน	76.00	456.00	66.00	396.00	852.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,000.00	
	งานทาสี								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา	58.00	ตร.ม.	60.00	3,480.00	34.00	1,972.00	5,452.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	30.00	ตร.ม.	45.00	1,350.00	34.00	1,020.00	2,370.00	
-	ห้องน้ำ 1 และ 2								
	งานพื้น								
พ0	- งานรื้อกระเบื้องเคลือบสีปูพื้น ของเดิมออก	30.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
พ2	- ผิวพื้นทำระบบกันซึมชนิด CEMENT BASE	30.00	ตร.ม.	200.00	6,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		6,000.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด	30.00	ตร.ม.	450.00	13,500.00	222.00	6,660.00	20,160.00	
-	งานฝ้าเพดาน								
ฝ0	- งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	30.00	ตร.ม.	-	-	25.00	750.00	750.00	รื้อขนไป
ฝ2	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR	30.00	ตร.ม.	297.00	8,910.00	52.00	1,560.00	10,470.00	
-	งานประตู-หน้าต่าง								
	- งานรื้อถอนวงกบและบานประตู ของเดิมออก	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
ป2	- บานประตู WPC.บานเรียบ ลายไม้สีสัก ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	120.00	240.00	8,640.00	
	- วงกบมีบัวประตู WPC.ลายไม้สีสัก ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	160.00	320.00	3,920.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน	2.00	ชุด	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	ชุด	132.00	1,056.00	25.00	200.00	1,256.00	
-	งานสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	-	-	140.00	1,400.00	1,400.00	รื้อขนไป
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	4.00	ชุด	5,700.00	22,800.00	450.00	1,800.00	24,600.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)แบบครึ่งเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,600.00	10,400.00	300.00	1,200.00	11,600.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	150.00	600.00	4,200.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง)	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบโครเมี่ยม (สำหรับฝักบัวสายอ่อน)	1.00	ชุด	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบมือหมุน	2.00	ชุด	70.00	140.00	25.00	50.00	190.00	
	F.D.- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	75.00	450.00	2,550.00	
	งานไฟฟ้า								
	- งานรื้อถอนดวงโคม	12.00	ชุด	-	-	30.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	- ชุดโคม Down Light ชนิดฝังฝ้า หน้าเหลี่ยม 2xLED 13 W	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	135.00	1,080.00	7,880.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	2.00	ชุด	116.00	232.00	90.00	180.00	412.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	10.00	ท่อน	76.00	760.00	66.00	660.00	1,420.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	815.00	815.00	700.00	700.00	1,515.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		3,000.00	
	งานทาสี								
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	30.00	ตร.ม.	45.00	1,350.00	34.00	1,020.00	2,370.00	
	งานอื่นๆ								
	- ซิงค์สแตนเลสล้างจานสองหลุม มีที่วางจานสองหลุม มีที่วางจานฝั่งเคาน์เตอร์ รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี แบบส่าย ซ้าย-ขวา ได้	1.00	ชุด	3,880.00	3,880.00	300.00	300.00	4,180.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		500.00	
	ชั้น 1								
-	**งานพื้น**								
	- ซ่อมแซมเสาแตกร้าว	2.00	จุด	6,000.00	12,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		12,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
-	งานประตู-หน้าต่าง								
ป14	- ติดตั้งประตูบานม้วน ระบบรอกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บานครบชุด ขนาด ตามแบบและรายการ	1.00	ชุด	46,550.00	46,550.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		46,550.00	
-	ห้องน้ำ								
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	150.00	750.00	5,250.00	
	งานบันได								
	งานพื้น								
พ3	- ขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางของเดิมพร้อมเคลือบ (ชั้น 1 ถึง ชั้นหลังคา)	102.00	ตร.ม.	-	-	80.00	8,160.00	8,160.00	
	งานภายนอก								
	งานสี								
	- ขูดลอกสีเดิมออก	2,380.00	ตร.ม.	-	-	10.00	23,800.00	23,800.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา ภายนอกทั้งหมด	2,380.00	ตร.ม.	60.00	142,800.00	34.00	80,920.00	223,720.00	
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดาน)	470.00	ตร.ม.	45.00	21,150.00	34.00	15,980.00	37,130.00	
	- สีเคลือบเงา Gloss enamel 2 เที่ยว (ทาสีวงกบ และประตู ของเดิม)	146.00	ตร.ม.	58.00	8,468.00	35.00	5,110.00	13,578.00	
-	งานแผ่นป้าย								
	- แผ่นป้ายประวัติอาคาร	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		3,000.00	
	รวมเงิน				**6,325,769.30**		**847,613.00**	**7,173,382.30**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	**งานวิศวกรรมเครื่องกล**								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู/ชม. ตามมาตรฐาน มอก.2134-2553 ประหยัดไฟเบอร์5	13.00	เครื่อง	38,785.00	504,205.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		504,205.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. ตามมาตรฐาน มอก.2134-2553 ประหยัดไฟเบอร์5	1.00	เครื่อง	21,963.00	21,963.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		21,963.00	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	37,999.00	37,999.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		37,999.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Ø 8" มอก.934-2533	13.00	ชุด	1,050.00	13,650.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		13,650.00	
	- พัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้า มอก.934-2533	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		6,000.00	
	รวมเงินงานวิศวกรรมเครื่องกล				583,817.00		0.00	583,817.00	