

รายการประมาณราคา

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 284 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	781,496,156.06	
2	งานครุภัณฑ์ (งานระบบ)	136,965,720.22	
3	งานครุภัณฑ์ (งานเฟอร์นิเจอร์)	ไม่รวมในราคาค่าก่อสร้าง	
4	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	19,038,163.94	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	**937,500,040.22**	
	ราคากลางประมาณการ	937,500,000.00	
	ราคากลาง	**(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)**	

น.อ. .....
(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(คมกริช ชื่นไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(กชพร ว่องสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 228 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69

A-อาคารศูนย์การแพทย์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	172,200,525.63	1.1608	199,890,370.15	
2	งานสถาปัตยกรรม	153,556,044.18	1.1608	178,247,856.08	
3	งานสถาปัตยกรรมภายใน	21,129,256.77	1.1608	24,526,841.25	
4	งานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร (ภายใน)	119,487,652.95	1.1608	138,701,267.54	
5	งานวิศวกรรมระบบประปา สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม (ภายใน)	25,976,424.00	1.1608	30,153,432.97	
6	งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง	24,362,157.00	1.1608	28,279,591.84	
7	งานวิศวกรรมเครื่องกล	115,480,332.05	1.1608	134,049,569.44	
8	งานระบบก๊าซทางการแพทย์	16,552,466.80	1.1608	19,214,103.46	
9	งานระบบขนส่งแนวดิ่ง	งานครุภัณฑ์ (งานระบบ)			
10	งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานการทาง	11,768,490.52	1.1608	13,660,863.79	
11	งานอุปกรณ์สายช่างโยธา	12,725,930.00	1.1608	14,772,259.54	
	รวมค่างานต้นทุน	673,239,279.90			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 15 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก ....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7 .....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**781,496,156.06**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 27,701.00 **ตร.ม.** **เฉลี่ย** 22,941.21 บาท/ตร.ม.

ไม่รวม ข้อ 5, 9, 10

น.อ. .....
(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(คมกริช ชินไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(กชพร ว่องสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน งานครุภัณฑ์ (งานระบบ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 39 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69

A-อาคารศูนย์การแพทย์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์ (งานระบบ)				
2.1	งานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร (ภายใน)	27,679,480.00	1.07	29,617,043.60	
2.2	งานระบบประปา สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม	4,834,960.00	1.07	5,173,407.20	
2.3	งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง	4,518,260.00	1.07	4,834,538.20	
2.4	งานวิศวกรรมเครื่องกล	61,272,646.00	1.07	65,561,731.22	
2.5	งานระบบก๊าซทางการแพทย์	ไม่มีงาน			
2.6	งานระบบขนส่งแนวดิ่ง	29,700,000.00	1.07	31,779,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน	128,005,346.00			
			รวมค่าก่อสร้าง		136,965,720.22

น.อ. .....
(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(คมกริช ปันไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(กชพร ว่องสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกันฯ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/285

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
1.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้นฐานราก				53,455,303.93		2,260,596.50	55,715,900.43	
1.2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน				3,354,014.55		697,595.60	4,051,610.15	
1.3	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1				11,208,263.80		3,153,189.40	14,361,453.20	
1.4	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 2				12,133,059.30		3,176,847.90	15,309,907.20	
1.5	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 3				8,370,422.58		2,211,277.00	10,581,699.58	
1.6	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 4				8,267,312.98		2,162,908.90	10,430,221.88	
1.7	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 5				8,536,010.88		2,239,109.90	10,775,120.78	
1.8	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 6				5,542,895.94		1,422,096.30	6,964,992.24	
1.9	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 7				5,263,244.02		1,353,082.90	6,616,326.92	
1.10	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 8				5,254,576.28		1,351,873.90	6,606,450.18	
1.11	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 9				5,380,112.65		1,382,998.70	6,763,111.35	
1.12	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า				6,597,257.52		1,610,363.90	8,207,621.42	
1.13	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์				3,818,836.44		1,002,808.50	4,821,644.94	
1.14	งานวิศวกรรมโครงสร้าง บันได				1,725,757.18		635,158.30	2,360,915.48	
1.15	งานโครงรับฝ้าเพดาน และ CATWALK ห้องผ่าตัด				1,090,557.52		500,089.44	1,590,646.96	
1.16	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กหลังคาห้องประชุม				251,039.15		109,839.46	360,878.61	
1.17	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กหลังคาคลุมห้องDATA CENTER				78,283.56		33,192.36	111,475.92	
1.18	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก SAFETY NET				982,942.21		115,634.64	1,098,576.85	
1.19	งานวิศวกรรมโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย				3,128,919.66		748,297.50	3,877,217.16	
1.20	งานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารเก็บขยะ(อาคาร a)				1,296,850.05		273,258.70	1,570,108.75	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.21	PIPE BRIDGE				16,897.21		7,748.42	24,645.63	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง				**145,752,557.41**		**26,447,968.22**	**172,200,525.63**	
1.1	**งานวิศวกรรมโครงสร้างชั้นฐานราก**								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.ยาว 53.00 ม.	21.00	ต้น	213,878.00	4,491,438.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,491,438.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.ยาว 53.00 ม.	29.00	ต้น	296,904.00	8,610,216.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		8,610,216.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.ยาว 53.00 ม.	77.00	ต้น	392,041.00	30,187,157.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		30,187,157.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.35 ม.ยาว 53.00 ม.	5.00	ต้น	449,479.00	2,247,395.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,247,395.00	
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	21.00	ต้น	-	-	820.00	17,220.00	17,220.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม	29.00	ต้น	-	-	1,128.00	32,712.00	32,712.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.	77.00	ต้น	-	-	1,500.00	115,500.00	115,500.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.35 ม.	5.00	ต้น	-	-	1,700.00	8,500.00	8,500.00	
	งานขุดดินฐานราก และถมคืน	3,777.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	457,017.00	457,017.00	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก								
	- คอนกรีตหยาบ	105.00	ลบ.ม.	2,460.00	258,300.00	427.00	44,835.00	303,135.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	1,459.00	ลบ.ม.	2,296.00	3,349,864.00	522.00	761,598.00	4,111,462.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	753.00	ตร.ม.	320.00	240,960.00	-	-	240,960.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,505.00	ตร.ม.	-	-	144.00	216,720.00	216,720.00	
	- ตะปู	377.00	กก.	21.24	8,007.48	-	-	8,007.48	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	5,746.00	กก.	18.10	104,002.60	3.90	22,409.40	126,412.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	34,724.00	กก.	18.25	633,713.00	3.90	135,423.60	769,136.60	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	7,059.00	กก.	18.25	128,826.75	3.50	24,706.50	153,533.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	4,914.00	กก.	18.25	89,680.50	3.50	17,199.00	106,879.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	116,216.00	กก.	18.25	2,120,942.00	3.50	406,756.00	2,527,698.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5,060.00	กก.	23.36	118,201.60	-	-	118,201.60	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	619.00	ลบ.ม.	1,400.00	866,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		866,600.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้างชั้นฐานราก				**53,455,303.93**		**2,260,596.50**	**55,715,900.43**	
1.2	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน**								
	- คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	2,460.00	14,760.00	427.00	2,562.00	17,322.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	350.00	ลบ.ม.	2,296.00	803,600.00	522.00	182,700.00	986,300.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	853.00	ตร.ม.	320.00	272,960.00	-	-	272,960.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,706.00	ตร.ม.	-	-	144.00	245,664.00	245,664.00	
	- ตะปู	427.00	กก.	21.24	9,069.48	-	-	9,069.48	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	7,659.00	กก.	18.10	138,627.90	3.90	29,870.10	168,498.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	18,490.00	กก.	18.25	337,442.50	3.90	72,111.00	409,553.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	15,228.00	กก.	18.25	277,911.00	3.50	53,298.00	331,209.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	20,020.00	กก.	18.25	365,365.00	3.50	70,070.00	435,435.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	10,163.00	กก.	18.25	185,474.75	3.50	35,570.50	221,045.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,147.00	กก.	23.36	50,153.92	-	-	50,153.92	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	394.00	ลบ.ม.	1,400.00	551,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		551,600.00	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	115.00	ตร.ม.	400.00	46,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		46,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- Expandable Water Stop	115.00	ม.	150.00	17,250.00	50.00	5,750.00	23,000.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	115.00	ม.	400.00	46,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		46,000.00	
	- งานทำกันซึมพื้นและผนังภายใน Water Tank	1,189.00	ตร.ม.	200.00	237,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		237,800.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน				**3,354,014.55**		**697,595.60**	**4,051,610.15**	
1.3	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1**								
	- คอนกรีตหยาบ	77.00	ลบ.ม.	2,460.00	189,420.00	427.00	32,879.00	222,299.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	1,790.00	ลบ.ม.	2,296.00	4,109,840.00	522.00	934,380.00	5,044,220.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	3,733.00	ตร.ม.	320.00	1,194,560.00	-	-	1,194,560.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	7,466.00	ตร.ม.	-	-	144.00	1,075,104.00	1,075,104.00	
	- ตะปู	1,867.00	กก.	21.24	39,655.08	-	-	39,655.08	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,006.00	กก.	18.60	18,711.60	4.90	4,929.40	23,641.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	57,354.00	กก.	18.10	1,038,107.40	3.90	223,680.60	1,261,788.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	112,716.00	กก.	18.25	2,057,067.00	3.90	439,592.40	2,496,659.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	11,142.00	กก.	18.25	203,341.50	3.50	38,997.00	242,338.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	20,414.00	กก.	18.25	372,555.50	3.50	71,449.00	444,004.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	94,908.00	กก.	18.25	1,732,071.00	3.50	332,178.00	2,064,249.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	8,927.00	กก.	23.36	208,534.72	-	-	208,534.72	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	111.00	ตร.ม.	400.00	44,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		44,400.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1				**11,208,263.80**		**3,153,189.40**	**14,361,453.20**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.4	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 2**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	1,204.00	ลบ.ม.	2,296.00	2,764,384.00	522.00	628,488.00	3,392,872.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	3,024.00	ตร.ม.	320.00	967,680.00	-	-	967,680.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6,048.00	ตร.ม.	-	-	144.00	870,912.00	870,912.00	
	- ตะปู	1,512.00	กก.	21.24	32,114.88	-	-	32,114.88	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,802.00	กก.	18.60	33,517.20	4.90	8,829.80	42,347.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	59,991.00	กก.	18.10	1,085,837.10	3.90	233,964.90	1,319,802.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	56,525.00	กก.	18.25	1,031,581.25	3.90	220,447.50	1,252,028.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	8,752.00	กก.	18.25	159,724.00	3.50	30,632.00	190,356.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	20,658.00	กก.	18.25	377,008.50	3.50	72,303.00	449,311.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	107,755.00	กก.	18.25	1,966,528.75	3.50	377,142.50	2,343,671.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	7,663.00	กก.	23.36	179,007.68	-	-	179,007.68	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	240.00	ลบ.ม.	1,400.00	336,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		336,000.00	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	284.00	ตร.ม.	400.00	113,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		113,600.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	578.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,327,088.00	522.00	301,716.00	1,628,804.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,035.00	ตร.ม.	360.00	732,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		732,600.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	21,960.00	กก.	18.10	397,476.00	3.90	85,644.00	483,120.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	6,378.00	กก.	18.25	116,398.50	3.90	24,874.20	141,272.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	8,244.00	กก.	18.25	150,453.00	3.50	28,854.00	179,307.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,098.00	กก.	23.36	25,649.28	-	-	25,649.28	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,017.50	ตร.ม.	320.00	325,600.00	-	-	325,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,035.00	ตร.ม.	-	-	144.00	293,040.00	293,040.00	
	- ตะปู	509.00	กก.	21.24	10,811.16	-	-	10,811.16	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 2				**12,133,059.30**		**3,176,847.90**	**15,309,907.20**	
1.5	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 3**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	753.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,728,888.00	522.00	393,066.00	2,121,954.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,957.00	ตร.ม.	320.00	626,240.00	-	-	626,240.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,914.00	ตร.ม.	-	-	144.00	563,616.00	563,616.00	
	- ตะปู	979.00	กก.	21.24	20,793.96	-	-	20,793.96	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	110.00	กก.	18.60	2,046.00	4.90	539.00	2,585.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	43,044.00	กก.	18.10	779,096.40	3.90	167,871.60	946,968.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	32,860.00	กก.	18.25	599,695.00	3.90	128,154.00	727,849.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	6,280.00	กก.	18.25	114,610.00	3.50	21,980.00	136,590.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	11,519.00	กก.	18.25	210,221.75	3.50	40,316.50	250,538.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	51,330.00	กก.	18.25	936,772.50	3.50	179,655.00	1,116,427.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,355.00	กก.	23.36	101,732.80	-	-	101,732.80	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	86.00	ลบ.ม.	1,400.00	120,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		120,400.00	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	313.00	ตร.ม.	400.00	125,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		125,200.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	557.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,278,872.00	522.00	290,754.00	1,569,626.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- งานลวดอัดแรง	2,025.00	ตร.ม.	360.00	729,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		729,000.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	22,078.00	กก.	18.10	399,611.80	3.90	86,104.20	485,716.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	5,013.00	กก.	18.25	91,487.25	3.90	19,550.70	111,037.95	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	8,020.00	กก.	18.25	146,365.00	3.50	28,070.00	174,435.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,054.00	กก.	23.36	24,621.44	-	-	24,621.44	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,012.50	ตร.ม.	320.00	324,000.00	-	-	324,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,025.00	ตร.ม.	-	-	144.00	291,600.00	291,600.00	
	- ตะปู	507.00	กก.	21.24	10,768.68	-	-	10,768.68	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 3				**8,370,422.58**		**2,211,277.00**	**10,581,699.58**	
1.6	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 4**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	569.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,306,424.00	522.00	297,018.00	1,603,442.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,527.00	ตร.ม.	320.00	488,640.00	-	-	488,640.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,053.00	ตร.ม.	-	-	144.00	439,632.00	439,632.00	
	- ตะปู	764.00	กก.	21.24	16,227.36	-	-	16,227.36	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	318.00	กก.	18.60	5,914.80	4.90	1,558.20	7,473.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	32,534.00	กก.	18.10	588,865.40	3.90	126,882.60	715,748.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	30,878.00	กก.	18.25	563,523.50	3.90	120,424.20	683,947.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	7,950.00	กก.	18.25	145,087.50	3.50	27,825.00	172,912.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	11,846.00	กก.	18.25	216,189.50	3.50	41,461.00	257,650.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	28,673.00	กก.	18.25	523,282.25	3.50	100,355.50	623,637.75	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,366.00	กก.	23.36	78,629.76	-	-	78,629.76	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	194.00	ตร.ม.	400.00	77,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		77,600.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	812.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,864,352.00	522.00	423,864.00	2,288,216.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,661.00	ตร.ม.	360.00	957,960.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		957,960.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	30,203.00	กก.	18.10	546,674.30	3.90	117,791.70	664,466.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	10,188.00	กก.	18.25	185,931.00	3.90	39,733.20	225,664.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	1,644.00	กก.	18.25	30,003.00	3.50	5,754.00	35,757.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	10,693.00	กก.	18.25	195,147.25	3.50	37,425.50	232,572.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,582.00	กก.	23.36	36,955.52	-	-	36,955.52	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,330.50	ตร.ม.	320.00	425,760.00	-	-	425,760.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,661.00	ตร.ม.	-	-	144.00	383,184.00	383,184.00	
	- ตะปู	666.00	กก.	21.24	14,145.84	-	-	14,145.84	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 4				**8,267,312.98**		**2,162,908.90**	**10,430,221.88**	
1.7	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 5**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	811.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,862,056.00	522.00	423,342.00	2,285,398.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,923.00	ตร.ม.	320.00	615,360.00	-	-	615,360.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,846.00	ตร.ม.	-	-	144.00	553,824.00	553,824.00	
	- ตะปู	962.00	กก.	21.24	20,432.88	-	-	20,432.88	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,006.00	กก.	18.60	18,711.60	4.90	4,929.40	23,641.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	38,391.00	กก.	18.10	694,877.10	3.90	149,724.90	844,602.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	29,894.00	กก.	18.25	545,565.50	3.90	116,586.60	662,152.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	4,651.00	กก.	18.25	84,880.75	3.50	16,278.50	101,159.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	13,148.00	กก.	18.25	239,951.00	3.50	46,018.00	285,969.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	67,992.00	กก.	18.25	1,240,854.00	3.50	237,972.00	1,478,826.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,653.00	กก.	23.36	108,694.08	-	-	108,694.08	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	79.00	ลบ.ม.	1,400.00	110,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		110,600.00	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	217.00	ตร.ม.	400.00	86,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		86,800.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	556.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,276,576.00	522.00	290,232.00	1,566,808.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,857.00	ตร.ม.	360.00	668,520.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		668,520.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,310.00	กก.	18.10	367,611.00	3.90	79,209.00	446,820.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	7,780.00	กก.	18.25	141,985.00	3.90	30,342.00	172,327.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	172.00	กก.	18.25	3,139.00	3.50	602.00	3,741.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	6,469.00	กก.	18.25	118,059.25	3.50	22,641.50	140,700.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,042.00	กก.	23.36	24,341.12	-	-	24,341.12	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	928.50	ตร.ม.	320.00	297,120.00	-	-	297,120.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,857.00	ตร.ม.	-	-	144.00	267,408.00	267,408.00	
	- ตะปู	465.00	กก.	21.24	9,876.60	-	-	9,876.60	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 5				**8,536,010.88**		**2,239,109.90**	**10,775,120.78**	
1.8	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 6**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	331.00	ลบ.ม.	2,296.00	759,976.00	522.00	172,782.00	932,758.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	915.00	ตร.ม.	320.00	292,800.00	-	-	292,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,829.00	ตร.ม.	-	-	144.00	263,376.00	263,376.00	
	- ตะปู	458.00	กก.	21.24	9,727.92	-	-	9,727.92	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	705.00	กก.	18.60	13,113.00	4.90	3,454.50	16,567.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,232.00	กก.	18.10	366,199.20	3.90	78,904.80	445,104.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	15,968.00	กก.	18.25	291,416.00	3.90	62,275.20	353,691.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	5,516.00	กก.	18.25	100,667.00	3.50	19,306.00	119,973.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	8,309.00	กก.	18.25	151,639.25	3.50	29,081.50	180,720.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	15,589.00	กก.	18.25	284,499.25	3.50	54,561.50	339,060.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,987.00	กก.	23.36	46,416.32	-	-	46,416.32	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	364.00	ตร.ม.	400.00	145,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		145,600.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	561.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,288,056.00	522.00	292,842.00	1,580,898.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,167.00	ตร.ม.	360.00	780,120.00	(ค่าของ +		780,120.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	25,108.00	กก.	18.10	454,454.80	3.90	97,921.20	552,376.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,649.00	กก.	18.25	84,844.25	3.90	18,131.10	102,975.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	796.00	กก.	18.25	14,527.00	3.50	2,786.00	17,313.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	4,179.00	กก.	18.25	76,266.75	3.50	14,626.50	90,893.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,042.00	กก.	23.36	24,341.12	-	-	24,341.12	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,083.50	ตร.ม.	320.00	346,720.00	-	-	346,720.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,167.00	ตร.ม.	-	-	144.00	312,048.00	312,048.00	
	- ตะปู	542.00	กก.	21.24	11,512.08	-	-	11,512.08	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 6				**5,542,895.94**		**1,422,096.30**	**6,964,992.24**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.9	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 7**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	327.00	ลบ.ม.	2,296.00	750,792.00	522.00	170,694.00	921,486.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	890.00	ตร.ม.	320.00	284,800.00	-	-	284,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,780.00	ตร.ม.	-	-	144.00	256,320.00	256,320.00	
	- ตะปู	445.00	กก.	21.24	9,451.80	-	-	9,451.80	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	515.00	กก.	18.60	9,579.00	4.90	2,523.50	12,102.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,232.00	กก.	18.10	366,199.20	3.90	78,904.80	445,104.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	13,417.00	กก.	18.25	244,860.25	3.90	52,326.30	297,186.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	4,958.00	กก.	18.25	90,483.50	3.50	17,353.00	107,836.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	8,338.00	กก.	18.25	152,168.50	3.50	29,183.00	181,351.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	15,589.00	กก.	18.25	284,499.25	3.50	54,561.50	339,060.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,892.00	กก.	23.36	44,197.12	-	-	44,197.12	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	364.00	ตร.ม.	400.00	145,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		145,600.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	525.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,205,400.00	522.00	274,050.00	1,479,450.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,045.00	ตร.ม.	360.00	736,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		736,200.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	23,460.00	กก.	18.10	424,626.00	3.90	91,494.00	516,120.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,167.00	กก.	18.25	76,047.75	3.90	16,251.30	92,299.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	295.00	กก.	18.25	5,383.75	3.50	1,032.50	6,416.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	3,974.00	กก.	18.25	72,525.50	3.50	13,909.00	86,434.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	957.00	กก.	23.36	22,355.52	-	-	22,355.52	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,022.50	ตร.ม.	320.00	327,200.00	-	-	327,200.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,045.00	ตร.ม.	-	-	144.00	294,480.00	294,480.00	
	- ตะปู	512.00	กก.	21.24	10,874.88	-	-	10,874.88	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 7				**5,263,244.02**		**1,353,082.90**	**6,616,326.92**	
1.10	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 8**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	327.00	ลบ.ม.	2,296.00	750,792.00	522.00	170,694.00	921,486.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	890.00	ตร.ม.	320.00	284,800.00	-	-	284,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,780.00	ตร.ม.	-	-	144.00	256,320.00	256,320.00	
	- ตะปู	445.00	กก.	21.24	9,451.80	-	-	9,451.80	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	515.00	กก.	18.60	9,579.00	4.90	2,523.50	12,102.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,232.00	กก.	18.10	366,199.20	3.90	78,904.80	445,104.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	13,107.00	กก.	18.25	239,202.75	3.90	51,117.30	290,320.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	4,958.00	กก.	18.25	90,483.50	3.50	17,353.00	107,836.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	8,338.00	กก.	18.25	152,168.50	3.50	29,183.00	181,351.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	15,589.00	กก.	18.25	284,499.25	3.50	54,561.50	339,060.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,883.00	กก.	23.36	43,986.88	-	-	43,986.88	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	357.00	ตร.ม.	400.00	142,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		142,800.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	525.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,205,400.00	522.00	274,050.00	1,479,450.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,045.00	ตร.ม.	360.00	736,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		736,200.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	23,460.00	กก.	18.10	424,626.00	3.90	91,494.00	516,120.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,167.00	กก.	18.25	76,047.75	3.90	16,251.30	92,299.05	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	295.00	กก.	18.25	5,383.75	3.50	1,032.50	6,416.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	3,974.00	กก.	18.25	72,525.50	3.50	13,909.00	86,434.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	957.00	กก.	23.36	22,355.52	-	-	22,355.52	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,022.50	ตร.ม.	320.00	327,200.00	-	-	327,200.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,045.00	ตร.ม.	-	-	144.00	294,480.00	294,480.00	
	- ตะปู	512.00	กก.	21.24	10,874.88	-	-	10,874.88	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 8				**5,254,576.28**		**1,351,873.90**	**6,606,450.18**	
1.11	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 9**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	366.00	ลบ.ม.	2,296.00	840,336.00	522.00	191,052.00	1,031,388.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	985.00	ตร.ม.	320.00	315,200.00	-	-	315,200.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,970.00	ตร.ม.	-	-	144.00	283,680.00	283,680.00	
	- ตะปู	493.00	กก.	21.24	10,471.32	-	-	10,471.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,027.00	กก.	18.60	19,102.20	4.90	5,032.30	24,134.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,167.00	กก.	18.10	365,022.70	3.90	78,651.30	443,674.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	16,922.00	กก.	18.25	308,826.50	3.90	65,995.80	374,822.30	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	4,750.00	กก.	18.25	86,687.50	3.50	16,625.00	103,312.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	8,481.00	กก.	18.25	154,778.25	3.50	29,683.50	184,461.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	17,783.00	กก.	18.25	324,539.75	3.50	62,240.50	386,780.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,074.00	กก.	23.36	48,448.64	-	-	48,448.64	
	- กันซึมคอนกรีต Crystalline Surface Applied Coatings	489.00	ตร.ม.	400.00	195,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		195,600.00	
	งานพื้น POST TENSION								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	492.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,129,632.00	522.00	256,824.00	1,386,456.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,913.00	ตร.ม.	360.00	688,680.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		688,680.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	22,526.00	กก.	18.10	407,720.60	3.90	87,851.40	495,572.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,071.00	กก.	18.25	74,295.75	3.90	15,876.90	90,172.65	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	295.00	กก.	18.25	5,383.75	3.50	1,032.50	6,416.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	3,709.00	กก.	18.25	67,689.25	3.50	12,981.50	80,670.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	918.00	กก.	23.36	21,444.48	-	-	21,444.48	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	956.50	ตร.ม.	320.00	306,080.00	-	-	306,080.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,913.00	ตร.ม.	-	-	144.00	275,472.00	275,472.00	
	- ตะปู	479.00	กก.	21.24	10,173.96	-	-	10,173.96	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 9				**5,380,112.65**		**1,382,998.70**	**6,763,111.35**	
1.12	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น ดาดฟ้า**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	556.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,276,576.00	522.00	290,232.00	1,566,808.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,485.00	ตร.ม.	320.00	475,200.00	-	-	475,200.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,970.00	ตร.ม.	-	-	144.00	427,680.00	427,680.00	
	- ตะปู	743.00	กก.	21.24	15,781.32	-	-	15,781.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	544.00	กก.	18.60	10,118.40	4.90	2,665.60	12,784.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	31,108.00	กก.	18.10	563,054.80	3.90	121,321.20	684,376.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	27,955.00	กก.	18.25	510,178.75	3.90	109,024.50	619,203.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	10,590.00	กก.	18.25	193,267.50	3.50	37,065.00	230,332.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	9,890.00	กก.	18.25	180,492.50	3.50	34,615.00	215,107.50	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	36,423.00	กก.	18.25	664,719.75	3.50	127,480.50	792,200.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,423.00	กก.	23.36	79,961.28	-	-	79,961.28	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	489.00	ลบ.ม.	1,400.00	684,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		684,600.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	334.00	ลบ.ม.	2,296.00	766,864.00	522.00	174,348.00	941,212.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,253.00	ตร.ม.	360.00	451,080.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		451,080.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,075.00	กก.	18.10	363,357.50	3.90	78,292.50	441,650.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	3,024.00	กก.	18.25	55,188.00	3.90	11,793.60	66,981.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	874.00	กก.	18.25	15,950.50	3.50	3,059.00	19,009.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	3,530.00	กก.	18.25	64,422.50	3.50	12,355.00	76,777.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	826.00	กก.	23.36	19,295.36	-	-	19,295.36	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	626.50	ตร.ม.	320.00	200,480.00	-	-	200,480.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,253.00	ตร.ม.	-	-	144.00	180,432.00	180,432.00	
	- ตะปู	314.00	กก.	21.24	6,669.36	-	-	6,669.36	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น ดาดฟ้า				**6,597,257.52**		**1,610,363.90**	**8,207,621.42**	
1.13	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	478.00	ลบ.ม.	2,296.00	1,097,488.00	522.00	249,516.00	1,347,004.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,305.00	ตร.ม.	320.00	417,600.00	-	-	417,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,610.00	ตร.ม.	-	-	144.00	375,840.00	375,840.00	
	- ตะปู	653.00	กก.	21.24	13,869.72	-	-	13,869.72	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	586.00	กก.	18.60	10,899.60	4.90	2,871.40	13,771.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	22,015.00	กก.	18.10	398,471.50	3.90	85,858.50	484,330.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	36,559.00	กก.	18.25	667,201.75	3.90	142,580.10	809,781.85	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	2,315.00	กก.	18.25	42,248.75	3.50	8,102.50	50,351.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	1,033.00	กก.	18.25	18,852.25	3.50	3,615.50	22,467.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	38,407.00	กก.	18.25	700,927.75	3.50	134,424.50	835,352.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,017.00	กก.	23.36	70,477.12	-	-	70,477.12	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	272.00	ลบ.ม.	1,400.00	380,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		380,800.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์				**3,818,836.44**		**1,002,808.50**	**4,821,644.94**	
1.14	**งานวิศวกรรมโครงสร้างบันได**								
	MST1								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	76.00	ลบ.ม.	2,296.00	174,496.00	522.00	39,672.00	214,168.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	375.00	ตร.ม.	320.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	749.00	ตร.ม.	-	-	144.00	107,856.00	107,856.00	
	- ตะปู	94.00	กก.	21.24	1,996.56	-	-	1,996.56	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	261.00	กก.	19.35	5,050.35	4.90	1,278.90	6,329.25	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	597.00	กก.	18.60	11,104.20	4.90	2,925.30	14,029.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	9,205.00	กก.	18.10	166,610.50	3.90	35,899.50	202,510.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	889.00	กก.	18.25	16,224.25	3.90	3,467.10	19,691.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	329.00	กก.	23.36	7,685.44	-	-	7,685.44	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	FST1								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	75.00	ลบ.ม.	2,296.00	172,200.00	522.00	39,150.00	211,350.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	354.00	ตร.ม.	320.00	113,280.00	-	-	113,280.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	707.00	ตร.ม.	-	-	144.00	101,808.00	101,808.00	
	- ตะปู	89.00	กก.	21.24	1,890.36	-	-	1,890.36	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	262.00	กก.	19.35	5,069.70	4.90	1,283.80	6,353.50	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	600.00	กก.	18.60	11,160.00	4.90	2,940.00	14,100.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	6,086.00	กก.	18.10	110,156.60	3.90	23,735.40	133,892.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,720.00	กก.	18.25	86,140.00	3.90	18,408.00	104,548.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	350.00	กก.	23.36	8,176.00	-	-	8,176.00	
	FST2								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	87.00	ลบ.ม.	2,296.00	199,752.00	522.00	45,414.00	245,166.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	421.00	ตร.ม.	320.00	134,720.00	-	-	134,720.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	841.00	ตร.ม.	-	-	144.00	121,104.00	121,104.00	
	- ตะปู	106.00	กก.	21.24	2,251.44	-	-	2,251.44	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	258.00	กก.	19.35	4,992.30	4.90	1,264.20	6,256.50	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	590.00	กก.	18.60	10,974.00	4.90	2,891.00	13,865.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	9,017.00	กก.	18.10	163,207.70	3.90	35,166.30	198,374.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	6,224.00	กก.	18.25	113,588.00	3.90	24,273.60	137,861.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	483.00	กก.	23.36	11,282.88	-	-	11,282.88	
	ST1								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	3.00	ลบ.ม.	2,296.00	6,888.00	522.00	1,566.00	8,454.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	10.00	ตร.ม.	320.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	144.00	2,880.00	2,880.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	21.24	63.72	-	-	63.72	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	17.00	กก.	19.35	328.95	4.90	83.30	412.25	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	39.00	กก.	18.60	725.40	4.90	191.10	916.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	23.36	46.72	-	-	46.72	
	ST2								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	1.00	ลบ.ม.	2,296.00	2,296.00	522.00	522.00	2,818.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	3.00	ตร.ม.	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	-	-	144.00	864.00	864.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	21.24	21.24	-	-	21.24	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	6.00	กก.	19.35	116.10	4.90	29.40	145.50	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	14.00	กก.	18.60	260.40	4.90	68.60	329.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	32.00	กก.	18.10	579.20	3.90	124.80	704.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	23.36	46.72	-	-	46.72	
	ST3								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	2.00	ลบ.ม.	2,296.00	4,592.00	522.00	1,044.00	5,636.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	7.00	ตร.ม.	320.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	-	-	144.00	2,016.00	2,016.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	21.24	42.48	-	-	42.48	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	12.00	กก.	19.35	232.20	4.90	58.80	291.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	28.00	กก.	18.60	520.80	4.90	137.20	658.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	73.00	กก.	18.10	1,321.30	3.90	284.70	1,606.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	23.36	23.36	-	-	23.36	
	ST4								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	7.00	ลบ.ม.	2,296.00	16,072.00	522.00	3,654.00	19,726.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	28.00	ตร.ม.	320.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	56.00	ตร.ม.	-	-	144.00	8,064.00	8,064.00	
	- ตะปู	7.00	กก.	21.24	148.68	-	-	148.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	28.00	กก.	19.35	541.80	4.90	137.20	679.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	64.00	กก.	18.60	1,190.40	4.90	313.60	1,504.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	1,175.00	กก.	18.25	21,443.75	3.90	4,582.50	26,026.25	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	23.36	887.68	-	-	887.68	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้างบันได				**1,725,757.18**		**635,158.30**	**2,360,915.48**	
1.15	**งานโครงรับฝ้าเพดาน และ CATWALK ห้องผ่าตัด**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	14.00	ลบ.ม.	2,296.00	32,144.00	522.00	7,308.00	39,452.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	94.00	ตร.ม.	320.00	30,080.00	-	-	30,080.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	188.00	ตร.ม.	-	-	144.00	27,072.00	27,072.00	
	- ตะปู	47.00	กก.	21.24	998.28	-	-	998.28	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	502.00	กก.	18.60	9,337.20	4.90	2,459.80	11,797.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	545.00	กก.	18.10	9,864.50	3.90	2,125.50	11,990.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	23.36	747.52	-	-	747.52	
	พื้น Metal Deck 2W,0.75mm thk.	279.00	ตร.ม.	1,000.00	279,000.00	500.00	139,500.00	418,500.00	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก H-100x100x6x8 มม. น้ำหนัก 103 กก./ท่อน	98.00	ท่อน	2,672.88	261,942.24	1,238.40	121,363.20	383,305.44	
	- เหล็ก H-200x100x5.5x8 มม. น้ำหนัก 128 กก./ท่อน	21.00	ท่อน	3,310.02	69,510.42	1,533.60	32,205.60	101,716.02	
	- เหล็ก Tube-150x75x3.2 มม. น้ำหนัก 64.8 กก./ท่อน	160.00	ท่อน	1,308.41	209,345.60	648.00	103,680.00	313,025.60	
	- เหล็ก Tube-50x50x2.3 มม. น้ำหนัก 20.04 กก./ท่อน	109.00	ท่อน	390.65	42,580.85	169.94	18,523.46	61,104.31	
	- เหล็ก L-50x50x3 มม. น้ำหนัก 13.98 กก./ท่อน	91.00	ท่อน	294.39	26,789.49	139.80	12,721.80	39,511.29	
	- เหล็กแผ่น 200x100x9 mm.น้ำหนัก 1.4 กก./แผ่น	2.00	แผ่น	54.18	108.36	21.00	42.00	150.36	
	- เหล็กแผ่น 200x200x12 mm.น้ำหนัก 3.8 กก./แผ่น	2.00	แผ่น	146.15	292.30	57.00	114.00	406.30	
	- เหล็กแผ่น 200x200x9 mm.น้ำหนัก 2.8 กก./แผ่น	1.00	แผ่น	108.36	108.36	42.00	42.00	150.36	
	- เหล็กแผ่น 300x200x12 mm.น้ำหนัก 5.6 กก./แผ่น	4.00	แผ่น	107.69	430.76	42.00	168.00	598.76	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- Dowelbars DB12 ยาว 2 ม.น้ำหนัก 0.44 กก./ตัว	4.00	ตัว	13.96	55.84	3.17	12.68	68.52	
	- Dowelbars DB16 ยาว 6 ม.น้ำหนัก 0.79 กก./ตัว	60.00	ตัว	24.53	1,471.80	5.69	341.40	1,813.20	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	926.00	ตร.ม.	125.00	115,750.00	35.00	32,410.00	148,160.00	
	รวมราคางานโครงรับฝ้าเพดาน และ CATWALK ห้องผ่าตัด				**1,090,557.52**		**500,089.44**	**1,590,646.96**	
1.16	**งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กหลังคาห้องประชุม**								
	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก H-300x150x6.5x9 มม. น้ำหนัก 220 กก./ท่อน	25.00	ท่อน	5,703.18	142,579.50	2,642.40	66,060.00	208,639.50	
	- เหล็ก H-148x100x6x9 มม. น้ำหนัก 127 กก./ท่อน	6.00	ท่อน	3,557.46	21,344.76	1,519.20	9,115.20	30,459.96	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 36.7 กก./ท่อน	52.00	ท่อน	703.15	36,563.80	367.80	19,125.60	55,689.40	
	- เหล็ก C-150x75x20x3.2 มม. น้ำหนัก 48.1 กก./ท่อน	1.00	ท่อน	907.48	907.48	480.60	480.60	1,388.08	
	- เหล็ก L-50x50x3 มม. น้ำหนัก 14.98 กก./ท่อน	20.00	ท่อน	294.39	5,887.80	139.80	2,796.00	8,683.80	
	- เหล็กแผ่น 300x300x15 มม.น้ำหนัก 10.6 กก./แผ่น	1.00	แผ่น	407.68	407.68	159.00	159.00	566.68	
	- เหล็กแผ่น 300x200x15 มม.น้ำหนัก 4.70 กก./แผ่น	1.00	แผ่น	180.77	180.77	70.50	70.50	251.27	
	- Dowelbars DB25 ยาว 0.80 ม.น้ำหนัก 1.26 กก./ตัว	8.00	ตัว	52.17	417.36	7.82	62.56	479.92	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	342.00	ตร.ม.	125.00	42,750.00	35.00	11,970.00	54,720.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กหลังคาห้องประชุม				**251,039.15**		**109,839.46**	**360,878.61**	
1.17	**งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กหลังคาคลุมห้องDATA CENTER**								
	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก H-250x125x6x9 มม. น้ำหนัก 178 กก./ท่อน	4.00	ท่อน	4,599.84	18,399.36	2,131.20	8,524.80	26,924.16	
	- เหล็ก H-250x175x7x11 มม. น้ำหนัก 245 กก./ท่อน	5.00	ท่อน	7,435.26	37,176.30	3,175.20	15,876.00	53,052.30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 mm มม. น้ำหนัก 33.0 กก./ท่อน	16.00	ท่อน	640.23	10,243.68	330.00	5,280.00	15,523.68	
	- เหล็กแผ่น 300x250x15 มม.น้ำหนัก 8.80 กก./แผ่น	2.00	แผ่น	338.45	676.90	132.00	264.00	940.90	
	- Dowelbars DB25 ยาว 0.80 ม.น้ำหนัก 1.26 กก./ตัว	8.00	ตัว	51.54	412.32	7.82	62.56	474.88	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	91.00	ตร.ม.	125.00	11,375.00	35.00	3,185.00	14,560.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กหลังคาคลุมห้องDATA				**78,283.56**		**33,192.36**	**111,475.92**	
1.18	**งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก SAFETY NET**								
	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก H - 400x200x8x13 มม. น้ำหนัก 396 กก./ท่อน	10.00	ท่อน	10,256.40	102,564.00	4,752.00	47,520.00	150,084.00	
	- เหล็ก Pipe-60.5x3.2 มม. น้ำหนัก 27.1 กก./ท่อน	67.00	ท่อน	511.49	34,269.83	271.20	18,170.40	52,440.23	
	- เหล็กแผ่น 300x200x20 mm.น้ำหนัก 9.4 กก./แผ่น	130.00	แผ่น	351.09	45,641.70	141.00	18,330.00	63,971.70	
	- เหล็กแผ่น 600x300x20 mm.น้ำหนัก 28.3 กก./แผ่น	8.00	ตัว	1,057.01	8,456.08	424.50	3,396.00	11,852.08	
	- Dowelbars DB20 ยาว 2 ม.น้ำหนัก 1.23 กก./ตัว	828.00	ตัว	50.93	42,170.04	29.52	24,442.56	66,612.60	
	- Bolts M20 A490-N น้ำหนัก 0.5 กก./ตัว	828.00	ตัว	20.52	16,990.56	4.56	3,775.68	20,766.24	
	- งานชุบGalvanize เหล็กรูปพรรณ	8,657.00	กก.	50.00	432,850.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		432,850.00	
	- Stainless Steel Rope Mesh	150.00	ตร.ม.	2,000.00	300,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		300,000.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก SAFETY NET				**982,942.21**		**115,634.64**	**1,098,576.85**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.19	**งานวิศวกรรมโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย**								
	งานเสาเข็ม								
	- SPUN PILE Dia. 0.40 m กำลังรับแรงอัดปลอดภัย SL 40 t/pile กำลังรับแรงดึงปลอดภัย SL 15 t/pile ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกดเสาเข็มระบบไฮโดรลิก ด้วยวิธี Jack-In-Pile ยาว 23.00 m	40.00	ต้น	17,956.43	718,257.20	(ค่าของ + ค่าแรง)		718,257.20	
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะ SPUN PILE Dia. 0.40 m กำลังรับแรงอัดปลอดภัย SL 40 t/pile	40.00	ต้น	-	-	410.00	16,400.00	16,400.00	
	งานขุดดินฐานราก และถมคืน	1,030.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	124,630.00	124,630.00	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก								
	- คอนกรีตหยาบ	35.00	ลบ.ม.	2,460.00	86,100.00	427.00	14,945.00	101,045.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	342.00	ลบ.ม.	2,296.00	785,232.00	522.00	178,524.00	963,756.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	835.00	ตร.ม.	320.00	267,200.00	-	-	267,200.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,669.00	ตร.ม.	-	-	144.00	240,336.00	240,336.00	
	- ตะปู	418.00	กก.	21.24	8,878.32	-	-	8,878.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	6,863.00	กก.	18.10	124,220.30	3.90	26,765.70	150,986.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	19,792.00	กก.	18.25	361,204.00	3.90	77,188.80	438,392.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	17,688.00	กก.	18.25	322,806.00	3.50	61,908.00	384,714.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,194.00	กก.	23.36	27,891.84	-	-	27,891.84	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	342.00	กก.	340.00	116,280.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		116,280.00	
	- Expandable Water Stop	152.00	ม.	150.00	22,800.00	50.00	7,600.00	30,400.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	152.00	ม.	400.00	60,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		60,800.00	
	- ระบบกันซึมพื้นและผนังภายในบ่อ	505.00	ตร.ม.	450.00	227,250.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		227,250.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย				**3,128,919.66**		**748,297.50**	**3,877,217.16**	
1.20	**งานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารเก็บขยะ(อาคาร A)**								
	งานเสาเข็ม								
	- SPUN PILE Dia. 0.30 m กำลังรับแรงอัดปลอดภัย SL 25 t/pile กำลังรับแรงดึงปลอดภัย SL 15 t/pile ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกดเสาเข็มระบบไฮโดรลิก ด้วยวิธี Jack-In-Pile ยาว 23.00 m	13.00	ต้น	11,575.57	150,482.41	(ค่าของ + ค่าแรง)		150,482.41	
	- SPUN PILE Dia. 0.40 m กำลังรับแรงอัดปลอดภัย SL 40 t/pile กำลังรับแรงดึงปลอดภัย SL 15 t/pile ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกดเสาเข็มระบบไฮโดรลิก ด้วยวิธี Jack-In-Pile ยาว 23.00 m	17.00	ต้น	17,956.43	305,259.31	(ค่าของ + ค่าแรง)		305,259.31	
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะ SPUN PILE Dia. 0.30 m กำลังรับแรงอัดปลอดภัย SL 25 t/pile	13.00	ต้น	-	-	308.00	4,004.00	4,004.00	
	- เสาเข็มเจาะ SPUN PILE Dia. 0.40 m กำลังรับแรงอัดปลอดภัย SL 40 t/pile	17.00	ต้น	-	-	410.00	6,970.00	6,970.00	
	งานขุดดินฐานราก และถมคืน	90.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	10,890.00	10,890.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก								
	- คอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.	2,460.00	22,140.00	427.00	3,843.00	25,983.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	110.00	ลบ.ม.	2,296.00	252,560.00	522.00	57,420.00	309,980.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	413.00	ตร.ม.	320.00	132,160.00	-	-	132,160.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	826.00	ตร.ม.	-	-	144.00	118,944.00	118,944.00	
	- ตะปู	207.00	กก.	21.24	4,396.68	-	-	4,396.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	2,077.00	กก.	18.60	38,632.20	4.90	10,177.30	48,809.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	3,726.00	กก.	18.10	67,440.60	3.90	14,531.40	81,972.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	2,645.00	กก.	18.25	48,271.25	3.90	10,315.50	58,586.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	5,410.00	กก.	18.25	98,732.50	3.50	18,935.00	117,667.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	4,551.00	กก.	18.25	83,055.75	3.50	15,928.50	98,984.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	495.00	กก.	18.25	9,033.75	-	-	9,033.75	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture (3.5kg/cu.m)	85.00	กก.	23.36	1,985.60	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,985.60	
	- Expandable Water Stop	26.00	ม.	150.00	3,900.00	50.00	1,300.00	5,200.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	26.00	ม.	400.00	10,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		10,400.00	
	- ระบบกันซึมพื้นและผนังภายใน	152.00	ตร.ม.	450.00	68,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		68,400.00	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารเก็บขยะ(อาคาร A)				**1,296,850.05**		**273,258.70**	**1,570,108.75**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.21	PIPE BRIDGE								
	งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก Pipe-60.5x3.2 มม. น้ำหนัก 27.1 กก./ท่อน	15.00	ท่อน	511.49	7,672.35	271.20	4,068.00	11,740.35	
	- เหล็ก Pipe-42.7x2.3 มม. น้ำหนัก 13.7 กก./ท่อน	17.00	ท่อน	271.96	4,623.32	136.80	2,325.60	6,948.92	
	- เหล็กแผ่น 250x250x20 mm.น้ำหนัก 9.81 กก./แผ่น	2.00	แผ่น	357.43	714.86	147.15	294.30	1,009.16	
	- Dowelbars DB16 ยาว 2 ม.น้ำหนัก 0.79 กก./ตัว	8.00	ตัว	32.71	261.68	5.69	45.52	307.20	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	29.00	ตร.ม.	125.00	3,625.00	35.00	1,015.00	4,640.00	
	รวมราคาPIPE BRIDGE				**16,897.21**		**7,748.42**	**24,645.63**	

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	งานฝ้าเพดาน				9,580,802.00		1,932,355.00	11,513,157.00	
2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ				7,657,961.00		3,198,606.00	10,856,567.00	
2.3	งานตกแต่งผิวผนัง				8,119,682.00		6,246,939.00	14,366,621.00	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น				15,786,149.00		3,716,613.00	19,502,762.00	
2.5	งานประตู				37,997,670.00		3,010,790.00	41,008,460.00	
2.6	งานหน้าต่าง				30,416,900.00		-	30,416,900.00	
2.7	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม				6,968,377.50		708,538.00	7,676,915.50	
2.8	งานสี				3,482,905.00		2,037,321.00	5,520,226.00	
2.9	งานบันไดและทางลาด				1,308,722.68		535,253.00	1,843,975.68	
2.10	งานอื่นๆ				8,483,675.00		1,014,444.00	9,498,119.00	
2.11	ห้องเก็บขยะ				1,087,868.00		264,473.00	1,352,341.00	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				**130,890,712.18**		**22,665,332.00**	**153,556,044.18**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.1	**งานฝ้าเพดาน**								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	10,912.00	ตร.ม.	298.00	3,251,776.00	77.00	840,224.00	4,092,000.00	
	ทาสีบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 400x1200 มม.								
C2	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อ	31.00	ตร.ม.	371.00	11,501.00	77.00	2,387.00	13,888.00	
	ทาสีบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 400x1200 มม.								
C3	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบบังใบ เคลือบสีสำเร็จรูป	2,679.00	ตร.ม.	326.00	873,354.00	53.00	141,987.00	1,015,341.00	
	วางบนโครงเคร่า T-BAR @ 600x600 มม.								
C4	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี แบบ SQUARE CELL เป็นตะแกรงอลูมิเนียม	-	ตร.ม.	1,655.00	-		-	-	
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ขนาดช่อง 75x75 มม.								
C5	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 12 มม. ขอบบังใบ เคลือบสีสำเร็จรูป	1,582.00	ตร.ม.	326.00	515,732.00	53.00	83,846.00	599,578.00	
	วางบนโครงเคร่า T-BAR @ 600x600 มม.								
C6	- ท้องพื้นคอนกรีตแต่งผิวเรียบ ทาสี	4,278.00	ตร.ม.	45.00	192,510.00	31.00	132,618.00	325,128.00	
C7	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดเจาะรูดูดซับเสียงชนิดขอบตรง ขนาด600x600 มม.	1,715.00	ตร.ม.	509.00	872,935.00	53.00	90,895.00	963,830.00	
	หนา 12.5 มม. ด้านหลังแผ่นกรุแผ่นดูดซับเสียง (GLASS MAT)								
	บนโครงเคร่า T-BAR @ 600X600 มม.								
C8	- ฝ้าเพดานสำเร็จรูป COMPACT LAMINATE ชนิด LAB GRADE หนาไม่น้อย	336.00	ตร.ม.	4,000.00	1,344,000.00	400.00	134,400.00	1,478,400.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	กว่า 3 มม. บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @400x1200 มม. ด้านบนปิดทับ								
	ด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม. ทาสี 2 ด้าน บนโครงเคร่าเหล็ก								
	ขนาดดูแบบโครงสร้าง								
C9	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียม รูปตัว "C"	540.00	ตร.ม.	1,300.00	702,000.00	500.00	270,000.00	972,000.00	
C10	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อทาสีพลาสติก	1,340.00	ตร.ม.	371.00	497,140.00	77.00	103,180.00	600,320.00	
	ชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	@ 400x1200 มม.								
C11	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ผิวทาสีภายนอกติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็ก	184.00	ตร.ม.	296.00	54,464.00	77.00	14,168.00	68,632.00	
	ชุบสังกะสี @400x800 มม.								
C12	- ฝ้าระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 12x50@50 มม. สี LIGHT OAK	207.00	ตร.ม.	1,300.00	269,100.00	500.00	103,500.00	372,600.00	
	แบบ SAFETY LOCK								
C13	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดเจาะรูดูดซับเสียงชนิดขอบตรง ขนาด600x600 มม.	-	ตร.ม.	465.00	-	90.00	-	-	
	หนา 12 มม. ด้านหลังแผ่นกรุแผ่นดูดซับเสียง (GLASS) บนโครงเคร่า								
	T-BAR @ 600X600 มม.								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
C14	- ฝ้าดูดซับเสียงกัลวาไนซ์แบบแผ่นสี่เหลี่ยม หนา 0.4 มม. ขนาด 600x600 มม.	212.00	ตร.ม.	4,250.00	901,000.00		-	901,000.00	
	แบบเจาะรู ขนาด 2.6 มม. ด้านหลังปิดด้วยวัสดุดูดซับเสียง								
C15	- ท้องพื้นคอนกรีตแต่งผิวเรียบ	505.00	ตร.ม.	26.00	13,130.00	30.00	15,150.00	28,280.00	
	- SERVICE PANEL	316.00	ชุด	260.00	82,160.00	-	-	82,160.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1				**9,580,802.00**		**1,932,355.00**	**11,513,157.00**	
2.2	**งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ**								
	- ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม.	22,267.00	ตร.ม.	130.00	2,894,710.00	85.00	1,892,695.00	4,787,405.00	
	- ผนังแบบที่ 2 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม.	-	ตร.ม.	165.00	-	100.00	-	-	
	มีขอบ ค.ส.ล.สูง 100 มม.	-							
	- ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน 2 ชั้น หนา 200 มม.	1,486.00	ตร.ม.	260.00	386,360.00	124.00	184,264.00	570,624.00	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน 2 ชั้น หนา 270 มม. สูงถึงระดับ 1.40 ม. และหนา 100 ซม.	31.00	ตร.ม.	195.00	6,045.00	155.00	4,805.00	10,850.00	
	- ขอบ ค.ส.ล. สูง 100 มม.	1,244.00	ตร.ม.	100.00	124,400.00	44.00	54,736.00	179,136.00	
	- ผนังแบบที่ 5 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 200 มม.(บ่า 1 ด้าน)	-	ตร.ม.	475.00	-	85.00	-	-	
	มีขอบ ค.ส.ล. สูง 100 มม. + ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม.	-							
	- ผนังแบบที่ 6 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 300 มม.(บ่า 2 ด้าน)	-	ตร.ม.	950.00	-	170.00	-	-	
	มีขอบ ค.ส.ล. สูง 100 มม. + ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม.	-							

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ผนังแบบที่ 7 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม. (กันไฟ)	-	ตร.ม.	415.00	-	115.00	-	-	
	- ผนังแบบที่ 8 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม.	-	ตร.ม.	355.00	-	150.00	-	-	
	มีขอบ ค.ส.ล.สูง 100 มม. (กันไฟ)	-							
	- ผนังแบบที่ 9 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน 2 ชั้น หนา 200 มม. (กันไฟ)	-	ตร.ม.	830.00	-	230.00	-	-	
	- ผนังแบบที่ 10 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน 2 ชั้น หนา 200 มม.	-	ตร.ม.		-		-	-	
	มีขอบค.ส.ล. สูง 100 มม. (กันไฟ)	-							
	- ผนังแบบที่ 11 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 200 มม. มีขอบ ค.ส.ล.	-	ตร.ม.	1,018.00	-	318.00	-	-	
	สูง 100 มม. ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม. (กันไฟ)	-							
	- ผนังแบบที่ 12 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 300 มม. มีขอบ ค.ส.ล.	-	ตร.ม.	895.00	-	295.00	-	-	
	สูง 100 มม. ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม. (กันไฟ)	-							
	- ผนังแบบที่ 27 ผนังก่ออิฐมอญตัน ความหนารวมฉาบ 250 มม.	-	ตร.ม.	612.00	-	176.00	-	-	
	- ผนังแบบที่ 28 ผนังก่ออิฐมอญตัน ความหนารวมฉาบ 250 มม.	-	ตร.ม.	762.00	-	256.00	-	-	
	มีขอบ ค.ส.ล. สูง 100 มม.								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดทนแรงกระแทกสูง ความหนารวม 100 มม. บนโครงเคร่า	597.00	ตร.ม.	666.00	397,602.00	108.00	64,476.00	462,078.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ผนังยิปซัมบอร์ดทนแรงกระแทกสูง ความหนารวม 100 มม. บนโครงเคร่า มีฉนวน	3,684.00	ตร.ม.	976.00	3,595,584.00	250.00	921,000.00	4,516,584.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 220 มม.	355.00	ตร.ม.	160.00	56,800.00	104.00	36,920.00	93,720.00	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 1 ด้านบนโครงเคร่า	418.00	ตร.ม.	470.00	196,460.00	95.00	39,710.00	236,170.00	
	(เตรียมผิวสำหรับติด COMPACT LAMINATE 1 ด้าน)								
	- ผนังแบบที่ 36 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 1 ด้าน	-	ตร.ม.	586.00	-	95.00	-	-	
	(เตรียมผิวสำหรับติด COMPACT LAMINATE 1 ด้าน)								
	- ผนังแบบที่ 37 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม.	-	ตร.ม.	284.00	-	94.00	-	-	
	ก่อบนผนัง ค.ส.ล. สูง 600 มม.								
	- ผนังแบบที่ 38 ผนังคอนกรีตบล็อกเชิงตัน หนา 100 มม. สูง 1,000 มม.	-	ตร.ม.	284.00	-	94.00	-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.2				**7,657,961.00**		**3,198,606.00**	**10,856,567.00**	
2.3	**งานตกแต่งผิวผนัง**								
P1	- งานฉาบปูน ทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING	32,567.00	ตร.ม.	84.00	2,735,628.00	87.00	2,833,329.00	5,568,957.00	
P2	- งานฉาบปูน ทาสีพลาสติก ชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าจุลินทรีย์	4,095.00	ตร.ม.	84.00	343,980.00	87.00	356,265.00	700,245.00	
P3	- งานฉาบปูน ทาสีเคลือบ EPOXY	1,023.00	ตร.ม.	84.00	85,932.00	87.00	89,001.00	174,933.00	
P4	- บุกระเบื้องเซรามิค ชนิด WALL TILE ขนาด 300x600 มม. ความหนา	5,084.00	ตร.ม.	323.00	1,642,132.00	196.00	996,464.00	2,638,596.00	
	ประมาณ 10 มม. สูงชนฝ้าเพดาน								
P5	- ผนังบุแผ่น COMPACT LAMINATE หนา 8 มม. บนผนังไฟเบอร์ซีเมนต์	402.00	ตร.ม.	4,000.00	1,608,000.00	400.00	160,800.00	1,768,800.00	
	หนา 8 มม. บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
P6	- ผนังซีเมนต์ขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ	1,062.00	ตร.ม.	123.00	130,626.00	82.00	87,084.00	217,710.00	
P7	- งานฉาบปูนภายนอก ทาสีอะคริลิค 100%	12,551.00	ตร.ม.	84.00	1,054,284.00	96.00	1,204,896.00	2,259,180.00	
P8	- ผนังบุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	358.00	ตร.ม.	1,450.00	519,100.00	1,450.00	519,100.00	1,038,200.00	
	- ผนังกรุหินแกรนิต ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	3,500.00	-	950.00	-	-	
	- ผนังกรุแผ่นซีเมนต์บอร์ด เว้นร่องทาสี ภายนอก	-	ตร.ม.	568.00	-	95.00	-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.3				**8,119,682.00**		**6,246,939.00**	**14,366,621.00**	
2.4	**งานตกแต่งผิวพื้น**								
F1	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	1,555.00	ตร.ม.	109.00	169,495.00	41.00	63,755.00	233,250.00	
F2	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	1,098.00	ตร.ม.	113.00	124,074.00	41.00	45,018.00	169,092.00	
F3	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น (EPOXY COATING)	1,638.00	ตร.ม.	350.00	573,300.00		-	573,300.00	
F4	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS หรือ GLAZED PORCELAIN	1,835.00	ตร.ม.	420.00	770,700.00	228.00	418,380.00	1,189,080.00	
	ขนาด 600x600 มม. ชนิดผิวไม่ลื่น								
F5	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 600x600 มม.	4,082.00	ตร.ม.	420.00	1,714,440.00	178.00	726,596.00	2,441,036.00	
F6	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS หรือ GLAZED PORCELAIN	463.00	ตร.ม.	420.00	194,460.00	178.00	82,414.00	276,874.00	
	ขนาด 600x600 มม.								
F8	- พื้นปูกระเบื้องยางม้วน ชนิด HOMOGENEOUS ประเภททั่วไป หนา 2 มม.	6,658.00	ตร.ม.	650.00	4,327,700.00	103.00	685,774.00	5,013,474.00	
	พร้อมเส้นเชื่อมร้อน (WELDING ROD) สีเดียวกับเนื้อกระเบื้องยางที่บริเวณ รอยต่อของกระเบื้อง								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
F9	- พื้นปูกระเบื้องยาง ชนิดแผ่น หนา 2.0 มม. ขนาด 300x300 มม.	1,806.00	ตร.ม.	555.00	1,002,330.00	60.00	108,360.00	1,110,690.00	
F10	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางม้วน ชนิด HOMOGENEOUS ประเภทนำไฟฟ้า	335.00	ตร.ม.	578.00	193,630.00	103.00	34,505.00	228,135.00	
	(CONDUCTIVE) หนา 2 มม. พร้อมเส้นเชื่อมร้อน (WELDING ROD)								
	สีเดียวกับเนื้อกระเบื้องยางที่บริเวณรอยต่อของกระเบื้อง บัวเชิงผนังในตัว								
	สูง 10 ซม. เชิงผนังรองด้วย PVC COVE FORMER และปิดขอบด้วย PVC								
	CAPPING STRIPS ใต้พื้นกระเบื้องยางเดินเส้นลวดทองแดงกว้างไม่ต่ำกว่า								
	100 มม. หนาไม่เกิน 0.05 มม. @ 900 มม. ต่อเชื่อมเข้ากับระบบสายดินของอาคาร								
F11	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางลายไม้	3,468.00	ตร.ม.	800.00	2,774,400.00	103.00	357,204.00	3,131,604.00	
F12	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า	3,992.00	ตร.ม.	123.00	491,016.00	82.00	327,344.00	818,360.00	
F13	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบทำระบบกันซึม ปูทับด้วยกระเบื้อง	-	ตร.ม.	600.00	-	184.00	-	-	
	HOMOGENOUS ผิวหยาบ ขนาด 300x300 มม. เว้นร่องห่าง 5 มม.								
F14	- พื้น ค.ส.ล. ติดตั้ง RAISED FLOOR สูง 600 มม.		ตร.ม.	3,650.00	-		-	-	
F15	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ	500.00	ตร.ม.	123.00	61,500.00	82.00	41,000.00	102,500.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
F16	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง	97.00	ตร.ม.	394.00	38,218.00	108.00	10,476.00	48,694.00	
F17	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS หรือ GLAZED	854.00	ตร.ม.	219.00	187,026.00	206.00	175,924.00	362,950.00	
	PORCELAIN ขนาด 300x300 มม. สลับทรายล้าง อัตราส่วนระหว่างกระเบื้องต่อทรายล้าง = 70 : 30								
F18	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ ทำผิวระบบสีเคลือบพื้น EPOXY SELF	74.00	ตร.ม.	200.00	14,800.00	50.00	3,700.00	18,500.00	
	LEVELING หนา 3 มม.								
F19	- พื้น ค.ส.ล. ปูแผ่นไวนิลลักทอ	826.00	ตร.ม.	1,500.00	1,239,000.00		-	1,239,000.00	
F20	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิคชนิด HOMOGENEOUS หรือ GLAZED	223.00	ตร.ม.		-		-	-	
	PORCELAIN ขนาด 300x600 มม.								
F21	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ ขัดมันเรียบ ทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	91.00	-	61.00	-	-	
	- บัวเชิงผนังทาสี EPOXY สูง 100 มม.	1,000.00	เมตร	15.00	15,000.00	21.00	21,000.00	36,000.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียม สูง 100 มม.	5,358.00	เมตร	220.00	1,178,760.00	60.00	321,480.00	1,500,240.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป สูง 100 มม.	7,163.00	เมตร	100.00	716,300.00	41.00	293,683.00	1,009,983.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 100 มม. ชนิด HOMOGENIOUS	-	เมตร	70.00	-	50.00	-	-	
	หรือ GLAZED PORCELAIN ประเภทเดียวกับพื้น สูง 100 มม.								
	- บัวเชิงผนังในตัว สูง 100 มม. เชิงผนังรองด้วย PVC COVE FORMER และปิดขอบด้วย PVC CAPPING STRIPS	-	เมตร	90.00	-	40.00	-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.4				**15,786,149.00**		**3,716,613.00**	**19,502,762.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.5	**งานประตู**								
	งานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข ID1	60.00	ชุด	18,500.00	1,110,000.00	3,200.00	192,000.00	1,302,000.00	
	- ประตูหมายเลข ID2	10.00	ชุด	18,500.00	185,000.00	3,200.00	32,000.00	217,000.00	
	- ประตูหมายเลข ID3	14.00	ชุด	17,900.00	250,600.00	3,200.00	44,800.00	295,400.00	
	- ประตูหมายเลข ID4	6.00	ชุด	18,500.00	111,000.00	3,200.00	19,200.00	130,200.00	
	- ประตูหมายเลข ID5	8.00	ชุด	18,500.00	148,000.00	3,200.00	25,600.00	173,600.00	
	- ประตูหมายเลข ID6	42.00	ชุด	16,900.00	709,800.00	3,200.00	134,400.00	844,200.00	
	- ประตูหมายเลข ID7	5.00	ชุด	24,500.00	122,500.00	4,815.00	24,075.00	146,575.00	
	- ประตูหมายเลข ID8	2.00	ชุด	32,500.00	65,000.00	3,900.00	7,800.00	72,800.00	
	- ประตูหมายเลข ID9	116.00	ชุด	24,500.00	2,842,000.00	4,815.00	558,540.00	3,400,540.00	
	- ประตูหมายเลข ID10	1.00	ชุด	25,200.00	25,200.00	4,815.00	4,815.00	30,015.00	
	- ประตูหมายเลข ID11	2.00	ชุด	23,600.00	47,200.00	4,815.00	9,630.00	56,830.00	
	- ประตูหมายเลข ID12	7.00	ชุด	17,900.00	125,300.00	3,200.00	22,400.00	147,700.00	
	- ประตูหมายเลข ID14	33.00	ชุด	17,600.00	580,800.00	3,200.00	105,600.00	686,400.00	
	- ประตูหมายเลข ID15	18.00	ชุด	16,750.00	301,500.00	3,200.00	57,600.00	359,100.00	
	- ประตูหมายเลข ID16	20.00	ชุด	15,950.00	319,000.00	3,200.00	64,000.00	383,000.00	
	- ประตูหมายเลข ID17	7.00	ชุด	29,250.00	204,750.00	3,900.00	27,300.00	232,050.00	
	- ประตูหมายเลข ID18	7.00	ชุด	16,750.00	117,250.00	3,200.00	22,400.00	139,650.00	
	- ประตูหมายเลข ID19	5.00	ชุด	23,600.00	118,000.00	3,200.00	16,000.00	134,000.00	
	- ประตูหมายเลข ID21	-	ชุด	17,600.00	-	3,200.00	-	-	
	- ประตูหมายเลข ID20	2.00	ชุด	23,600.00	47,200.00	4,815.00	9,630.00	56,830.00	
	- ประตูหมายเลข SH1	13.00	ชุด	6,500.00	84,500.00	1,650.00	21,450.00	105,950.00	
	- ประตูหมายเลข SH2	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	1,950.00	3,900.00	28,900.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ประตูหมายเลข SH3	3.00	ชุด	11,500.00	34,500.00	1,950.00	5,850.00	40,350.00	
	- ประตูหมายเลข SH4	19.00	ชุด	14,500.00	275,500.00	1,950.00	37,050.00	312,550.00	
	- ประตูหมายเลข SH5	6.00	ชุด	18,500.00	111,000.00	2,450.00	14,700.00	125,700.00	
	- ประตูหมายเลข SH6	3.00	ชุด	20,500.00	61,500.00	2,450.00	7,350.00	68,850.00	
	- ประตูหมายเลข SH7	27.00	ชุด	6,150.00	166,050.00	1,950.00	52,650.00	218,700.00	
	- ประตูหมายเลข SH8	56.00	ชุด	10,500.00	588,000.00	1,950.00	109,200.00	697,200.00	
	- ประตูหมายเลข SH9	-	ชุด	11,500.00	-	1,950.00	-	-	
	- ประตูหมายเลข SH10	26.00	ชุด	14,500.00	377,000.00	1,950.00	50,700.00	427,700.00	
	- ประตูหมายเลข SH11	6.00	ชุด	18,900.00	113,400.00	2,450.00	14,700.00	128,100.00	
	- ประตูหมายเลข SH12	10.00	ชุด	18,500.00	185,000.00	2,450.00	24,500.00	209,500.00	
	- ประตูหมายเลข SH13	-	ชุด	12,500.00	-	1,950.00	-	-	
	- ประตูหมายเลข SH14	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,950.00	1,950.00	14,450.00	
	งานประตูเหล็กทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข IFS1	46.00	ชุด	26,780.00	1,231,880.00	2,500.00	115,000.00	1,346,880.00	
	- ประตูหมายเลข IFS2	25.00	ชุด	51,350.00	1,283,750.00	3,000.00	75,000.00	1,358,750.00	
	- ประตูหมายเลข IFS3	17.00	ชุด	45,175.00	767,975.00	3,000.00	51,000.00	818,975.00	
	- ประตูหมายเลข IFS4	27.00	ชุด	24,180.00	652,860.00	2,500.00	67,500.00	720,360.00	
	- ประตูหมายเลข IFS5	102.00	ชุด	21,900.00	2,233,800.00	2,500.00	255,000.00	2,488,800.00	
	- ประตูหมายเลข IFS6	4.00	ชุด	278,100.00	1,112,400.00	20,000.00	80,000.00	1,192,400.00	
	- ประตูหมายเลข IFS7	5.00	ชุด	266,900.00	1,334,500.00	20,000.00	100,000.00	1,434,500.00	
	- ประตูหมายเลข IFS9	4.00	ชุด	230,500.00	922,000.00	20,000.00	80,000.00	1,002,000.00	
	- ประตูหมายเลข IFS10	2.00	ชุด	265,100.00	530,200.00	20,000.00	40,000.00	570,200.00	
	- ประตูหมายเลข IFS11	1.00	ชุด	87,625.00	87,625.00	10,000.00	10,000.00	97,625.00	
	- ประตูหมายเลข IFS12	4.00	ชุด	59,625.00	238,500.00	6,000.00	24,000.00	262,500.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ประตูหมายเลข IFS13	7.00	ชุด	72,625.00	508,375.00	10,000.00	70,000.00	578,375.00	
	- ประตูหมายเลข IFS14	3.00	ชุด	22,165.00	66,495.00	3,000.00	9,000.00	75,495.00	
	- ประตูหมายเลข IFS15	2.00	ชุด	224,200.00	448,400.00	20,000.00	40,000.00	488,400.00	
	งานประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข IS1	7.00	ชุด	11,600.00	81,200.00	3,000.00	21,000.00	102,200.00	
	- ประตูหมายเลข IS2	5.00	ชุด	19,495.00	97,475.00	3,000.00	15,000.00	112,475.00	
	- ประตูหมายเลข IS3	7.00	ชุด	15,535.00	108,745.00	3,000.00	21,000.00	129,745.00	
	- ประตูหมายเลข IS5	-	ชุด		-		-	-	
	งานประตูเหล็กกันรังสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข ISL1	2.00	ชุด	102,200.00	204,400.00	6,500.00	13,000.00	217,400.00	
	- ประตูหมายเลข ISL2	1.00	ชุด	88,200.00	88,200.00	6,500.00	6,500.00	94,700.00	
	งานประตู HERMATIC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข IH1	5.00	ชุด	169,000.00	845,000.00	7,000.00	35,000.00	880,000.00	
	- ประตูหมายเลข IH2	8.00	ชุด	38,000.00	304,000.00	7,000.00	56,000.00	360,000.00	
	- ประตูหมายเลข IH3	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	7,000.00	14,000.00	314,000.00	
	- ประตูหมายเลข IH4	3.00	ชุด	150,000.00	450,000.00	7,000.00	21,000.00	471,000.00	
	- ประตูหมายเลข IH5	1.00	ชุด	147,000.00	147,000.00	7,000.00	7,000.00	154,000.00	
	- ประตูหมายเลข IH6	2.00	ชุด	145,000.00	290,000.00	7,000.00	14,000.00	304,000.00	
	- ประตูหมายเลข IH7	2.00	ชุด	160,000.00	320,000.00	7,000.00	14,000.00	334,000.00	
	งานประตู HERMATIC กันรังสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข IHL1	2.00	ชุด	250,000.00	500,000.00	7,000.00	14,000.00	514,000.00	
	- ประตูหมายเลข IHL2	3.00	ชุด	58,000.00	174,000.00	7,000.00	21,000.00	195,000.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายนอกอาคาร								
	- ประตูหมายเลข EAD1	1.00	ชุด	201,000.00	201,000.00		-	201,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ประตูหมายเลข EAD2	2.00	ชุด	173,800.00	347,600.00		-	347,600.00	
	- ประตูหมายเลข EAD3	1.00	ชุด	453,200.00	453,200.00		-	453,200.00	
	- ประตูหมายเลข EAD4	2.00	ชุด	28,000.00	56,000.00		-	56,000.00	
	- ประตูหมายเลข EAD5	1.00	ชุด	396,600.00	396,600.00		-	396,600.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายในอาคาร								
	- ประตูหมายเลข IA1	3.00	ชุด	159,900.00	479,700.00		-	479,700.00	
	- ประตูหมายเลข IA2	3.00	ชุด	176,000.00	528,000.00		-	528,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA3	7.00	ชุด	39,000.00	273,000.00		-	273,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA4	2.00	ชุด	148,000.00	296,000.00		-	296,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA5	10.00	ชุด	192,700.00	1,927,000.00		-	1,927,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA6	1.00	ชุด	190,800.00	190,800.00		-	190,800.00	
	- ประตูหมายเลข IA7	2.00	ชุด	41,300.00	82,600.00		-	82,600.00	
	- ประตูหมายเลข IA8	1.00	ชุด	36,200.00	36,200.00		-	36,200.00	
	- ประตูหมายเลข IA9	3.00	ชุด	45,400.00	136,200.00		-	136,200.00	
	- ประตูหมายเลข IA10	29.00	ชุด	38,200.00	1,107,800.00		-	1,107,800.00	
	- ประตูหมายเลข IA11	35.00	ชุด	34,500.00	1,207,500.00		-	1,207,500.00	
	- ประตูหมายเลข IA12	4.00	ชุด	38,000.00	152,000.00		-	152,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA13	5.00	ชุด	33,100.00	165,500.00		-	165,500.00	
	- ประตูหมายเลข IA14	5.00	ชุด	39,500.00	197,500.00		-	197,500.00	
	- ประตูหมายเลข IA15	3.00	ชุด	145,600.00	436,800.00		-	436,800.00	
	- ประตูหมายเลข IA16	8.00	ชุด	23,200.00	185,600.00		-	185,600.00	
	- ประตูหมายเลข IA17	6.00	ชุด	24,500.00	147,000.00		-	147,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA18	7.00	ชุด	44,900.00	314,300.00		-	314,300.00	
	- ประตูหมายเลข IA19	10.00	ชุด	45,900.00	459,000.00		-	459,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ประตูหมายเลข IA20	16.00	ชุด	38,000.00	608,000.00		-	608,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA21	2.00	ชุด	29,600.00	59,200.00		-	59,200.00	
	- ประตูหมายเลข IA22	1.00	ชุด	37,600.00	37,600.00		-	37,600.00	
	- ประตูหมายเลข IA23	7.00	ชุด	23,600.00	165,200.00		-	165,200.00	
	- ประตูหมายเลข IA24	6.00	ชุด	20,900.00	125,400.00		-	125,400.00	
	- ประตูหมายเลข IA25	6.00	ชุด	28,600.00	171,600.00		-	171,600.00	
	- ประตูหมายเลข IA26	1.00	ชุด	40,500.00	40,500.00		-	40,500.00	
	- ประตูหมายเลข IA27	6.00	ชุด	38,000.00	228,000.00		-	228,000.00	
	- ประตูหมายเลข IA29	1.00	ชุด	73,700.00	73,700.00		-	73,700.00	
	- ประตูหมายเลข IA30	1.00	ชุด	160,400.00	160,400.00		-	160,400.00	
	- ประตูหมายเลข IA31	1.00	ชุด	117,300.00	117,300.00		-	117,300.00	
	- ประตูหมายเลข IA32	1.00	ชุด	117,300.00	117,300.00		-	117,300.00	
	- ประตูหมายเลข IA33	1.00	ชุด	66,400.00	66,400.00		-	66,400.00	
	- ประตูหมายเลข IA34	1.00	ชุด	227,600.00	227,600.00		-	227,600.00	
	- ประตูหมายเลข IA35	2.00	ชุด	153,900.00	307,800.00		-	307,800.00	
	- ประตูหมายเลข IA36	2.00	ชุด	35,300.00	70,600.00		-	70,600.00	
	- ประตูหมายเลข IA37	3.00	ชุด	33,400.00	100,200.00		-	100,200.00	
	- DOOR CLOSER	428.00	ชุด	1,755.00	751,140.00		-	751,140.00	
	รวมราคา ข้อ 2.5				**37,997,670.00**		**3,010,790.00**	**41,008,460.00**	
2.6	**งานหน้าต่าง**								
	งานหน้าต่างอลูมิเนียมภายในอาคาร								
	- หน้าต่างหมายเลข IW1	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00		-	56,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW2	2.00	ชุด	58,700.00	117,400.00		-	117,400.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- หน้าต่างหมายเลข IW3	2.00	ชุด	6,400.00	12,800.00		-	12,800.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW4	2.00	ชุด	12,300.00	24,600.00		-	24,600.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW5	5.00	ชุด	17,300.00	86,500.00		-	86,500.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW6	1.00	ชุด	22,600.00	22,600.00		-	22,600.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW7	1.00	ชุด	20,800.00	20,800.00		-	20,800.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW8	2.00	ชุด	8,600.00	17,200.00		-	17,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW9	1.00	ชุด	17,300.00	17,300.00		-	17,300.00	
	- หน้าต่างหมายเลข IW10	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00				
	งานหน้าต่างอลูมิเนียมภายในอาคาร กันรังสี								
	- หน้าต่างหมายเลข WL1	1.00	ชุด	145,800.00	145,800.00		-	145,800.00	
	- หน้าต่างหมายเลข WL2	1.00	ชุด	243,000.00	243,000.00		-	243,000.00	
	งานหน้าต่างอลูมิเนียมภายนอกอาคาร								
	- หน้าต่างหมายเลข EAW1	-	ชุด	119,100.00	-		-	-	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW2	-	ชุด	25,740.00	-		-	-	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW3	1.00	ชุด	93,000.00	93,000.00		-	93,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW4	1.00	ชุด	111,200.00	111,200.00		-	111,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW5	2.00	ชุด	93,000.00	186,000.00		-	186,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW6	1.00	ชุด	111,200.00	111,200.00		-	111,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW7	3.00	ชุด	42,400.00	127,200.00		-	127,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW8	3.00	ชุด	42,400.00	127,200.00		-	127,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW9	23.00	ชุด	23,300.00	535,900.00		-	535,900.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW10	22.00	ชุด	23,300.00	512,600.00		-	512,600.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW11	18.00	ชุด	30,300.00	545,400.00		-	545,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW12	6.00	ชุด	30,300.00	181,800.00		-	181,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- หน้าต่างหมายเลข EAW13	1.00	ชุด	251,700.00	251,700.00		-	251,700.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW14	1.00	ชุด	32,900.00	32,900.00		-	32,900.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW14.1	1.00	ชุด	30,850.00	30,850.00		-	30,850.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW15	1.00	ชุด	32,900.00	32,900.00		-	32,900.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW15.1	1.00	ชุด	30,850.00	30,850.00		-	30,850.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW16	2.00	ชุด	20,200.00	40,400.00		-	40,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW17	-	ชุด	30,420.00	-		-	-	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW18	5.00	ชุด	27,000.00	135,000.00		-	135,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW19	5.00	ชุด	27,000.00	135,000.00		-	135,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW20	2.00	ชุด	21,400.00	42,800.00		-	42,800.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW21	3.00	ชุด	39,100.00	117,300.00		-	117,300.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW22	2.00	ชุด	39,100.00	78,200.00		-	78,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW23 (CW)	129.00	ชุด		-		-	-	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW24 (CW)	53.00	ชุด		-		-	-	
	- หน้าต่างหมายเลข EAW25 (CW)	6.00	ชุด		-		-	-	
	งานหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข GL1	4.00	ชุด	3,100.00	12,400.00		-	12,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL2	6.00	ชุด	1,900.00	11,400.00		-	11,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL3	2.00	ชุด	9,700.00	19,400.00		-	19,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL4	1.00	ชุด	22,800.00	22,800.00		-	22,800.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL5	3.00	ชุด	3,900.00	11,700.00		-	11,700.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL6	9.00	ชุด	1,650.00	14,850.00		-	14,850.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL7	2.00	ชุด	4,100.00	8,200.00		-	8,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL8	10.00	ชุด	5,200.00	52,000.00		-	52,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- หน้าต่างหมายเลข GL9	11.00	ชุด	6,100.00	67,100.00		-	67,100.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL10	5.00	ชุด	12,600.00	63,000.00		-	63,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL11	2.00	ชุด	5,300.00	10,600.00		-	10,600.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL12	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00		-	30,250.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL13	3.00	ชุด	27,400.00	82,200.00		-	82,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL14	4.00	ชุด	18,100.00	72,400.00		-	72,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL15	8.00	ชุด	32,300.00	258,400.00		-	258,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL16	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00		-	24,000.00	
	งานหน้าต่างอลูมิเนียม (CURTAIN WAIL)								
	- หน้าต่างหมายเลข CW1	1.00	ชุด	259,700.00	259,700.00		-	259,700.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW2	1.00	ชุด	259,700.00	259,700.00				
	- หน้าต่างหมายเลข CW3	1.00	ชุด	4,194,800.00	4,194,800.00		-	4,194,800.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW4	1.00	ชุด	437,400.00	437,400.00		-	437,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW5	1.00	ชุด	437,400.00	437,400.00				
	- หน้าต่างหมายเลข CW6	1.00	ชุด	1,424,100.00	1,424,100.00		-	1,424,100.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW7	1.00	ชุด	4,178,000.00	4,178,000.00		-	4,178,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW6	-	ชุด	146,070.00	-		-	-	
	- หน้าต่างหมายเลข CW8	1.00	ชุด	4,272,300.00	4,272,300.00		-	4,272,300.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW9	1.00	ชุด	4,272,300.00	4,272,300.00		-	4,272,300.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW10	1.00	ชุด	261,200.00	261,200.00		-	261,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW11	1.00	ชุด	261,200.00	261,200.00		-	261,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW12	1.00	ชุด	414,500.00	414,500.00		-	414,500.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW13	1.00	ชุด	414,500.00	414,500.00		-	414,500.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW14	1.00	ชุด	468,900.00	468,900.00		-	468,900.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- หน้าต่างหมายเลข CW15	1.00	ชุด	468,900.00	468,900.00		-	468,900.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW16	1.00	ชุด	1,247,300.00	1,247,300.00		-	1,247,300.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW17	1.00	ชุด	1,247,300.00	1,247,300.00		-	1,247,300.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW18	1.00	ชุด	158,500.00	158,500.00		-	158,500.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW19	1.00	ชุด	149,200.00	149,200.00		-	149,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW20	1.00	ชุด	94,800.00	94,800.00		-	94,800.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW21	1.00	ชุด	277,200.00	277,200.00		-	277,200.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW22	1.00	ชุด	112,300.00	112,300.00		-	112,300.00	
	- หน้าต่างหมายเลข CW23	1.00	ชุด	112,300.00	112,300.00		-	112,300.00	
	รวมราคา ข้อ 2.6				**30,416,900.00**		-	**30,416,900.00**	
2.7	**งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม**								
	- T1 โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว	141.00	ชุด	8,905.00	1,255,605.00	461.00	65,001.00	1,320,606.00	
	- T2 โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)	92.00	ชุด	9,295.00	855,140.00	461.00	42,412.00	897,552.00	
	- T5 โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์วออกผนัง	7.00	ชุด	8,905.00	62,335.00	461.00	3,227.00	65,562.00	
	- S2 อ่างล้างมือแพทย์ ชนิดแขวนผนัง (SELF-CLOSING)	6.00	ชุด	7,854.00	47,124.00	461.00	2,766.00	49,890.00	
	- S3 อ่างล้างมือแพทย์ ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	24.00	ชุด	5,865.00	140,760.00	461.00	11,064.00	151,824.00	
	บุผิวหินแกรนิต (SELF-CLOSING)								
	- S5 อ่างล้างมือขนาดใหญ่ ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	64.00	ชุด	4,760.00	304,640.00	461.00	29,504.00	334,144.00	
	บุผิวหินแกรนิต (SELF-CLOSING)								
	- S5a อ่างล้างมือชนิดเคลือบ ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	175.00	ชุด	5,820.00	1,018,500.00	461.00	80,675.00	1,099,175.00	
	บุผิวหินแกรนิต (ก๊อกมือปัด)								
	- S6 อ่างล้างมือชนิดเคลือบ ชนิดฝังในเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	6.00	ชุด	6,672.50	40,035.00	461.00	2,766.00	42,801.00	
	(ฝังเรียบเสมอเคาน์เตอร์) บุผิวหินแกรนิตในประเทศ								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	(S6 ก๊อกเดี่ยว)/ (S6h ก๊อกผสม)								
	- S7 อ่างสเตนเลสสำเร็จรูป พร้อมที่พักจานมีตะแกรงกรองผง	-	ชุด	4,612.50	-	450.00	-	-	
	ชนิดฝังในเคาน์เตอร์ ค.ส.ล ผิวกระเบื้องเซรามิค				-		-	-	
	- S8as อ่าง SCRUB SINK (SENSOR)	13.00	ชุด	21,350.00	277,550.00	650.00	8,450.00	286,000.00	
	- S9 SLOP SINK	8.00	ชุด	18,800.00	150,400.00	650.00	5,200.00	155,600.00	
	- S10 อ่างล้างไม้ถูพื้น MOP SINK	10.00	ชุด	847.50	8,475.00	615.00	6,150.00	14,625.00	
	- S11 อ่างสเตนเลสสำเร็จรูป พร้อมขาตั้งสเตนเลส มีตะแกรงกรองผง	10.00	ชุด	4,612.50	46,125.00	461.00	4,610.00	50,735.00	
	และที่พักจาน								
	- S14 อ่างเฝือกชนิดฝังเรียบเสมอเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุหินสังเคราะห์สีขาว	1.00	ชุด	6,672.50	6,672.50	461.00	461.00	7,133.50	
	พร้อมถังกรองปูนพลาสเตอร์								
	- S18 อ่างล้างมือสำหรับผู้พิการ ชนิดแขวนผนังพร้อมกระจกเงา	12.00	ชุด	10,460.00	125,520.00	461.00	5,532.00	131,052.00	
	เหนืออ่าง (ก๊อกมือปัด)								
	- UR1 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังรุ่นใหญ่ FLUSH VALVE ชนิดปุ่มกด	68.00	ชุด	4,775.00	324,700.00	461.00	31,348.00	356,048.00	
	- SW1 ฝักบัวสายอ่อน (ก๊อกเดี่ยว)	11.00	ชุด	400.00	4,400.00	72.00	792.00	5,192.00	
	- SW13 ฝักบัวสายอ่อน (ก๊อกเดี่ยว) (น้ำร้อน)	96.00	ชุด	400.00	38,400.00	72.00	6,912.00	45,312.00	
	- SH. ที่ใส่สบู่	11.00	ชุด	370.00	4,070.00	123.00	1,353.00	5,423.00	
	- PH.1 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วน	226.00	ชุด	390.00	88,140.00	72.00	16,272.00	104,412.00	
	- PH.2 ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	6.00	ชุด	390.00	2,340.00	72.00	432.00	2,772.00	
	- CS ม่านอาบน้ำ (ไม่รวมในรายการก่อสร้าง)	-	ชุด		-		-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- TR.1 ราวแขวนผ้า	107.00	ชุด	750.00	80,250.00	70.00	7,490.00	87,740.00	
	- CS ม่านอาบน้ำ (ไม่รวมในรายการก่อสร้าง)	-	ชุด		-		-	-	
	- GB.1 ราวจับสเตนเลสรูปตัวแอล (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)	8.00	ชุด	2,428.00	19,424.00	108.00	864.00	20,288.00	
	(หมายเหตุ : GB.1 (L/R))								
	- GB.2 ราวทรงตัว ชนิดพับเก็บในแนวดิ่ง (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)	16.00	ชุด	6,052.00	96,832.00	108.00	1,728.00	98,560.00	
	- SP สายฉีดชำระ	185.00	ชุด	300.00	55,500.00	72.00	13,320.00	68,820.00	
	- FD1 ตะแกรงระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FLOOR DRAIN)	203.00	ชุด	250.00	50,750.00	77.00	15,631.00	66,381.00	
	- FD2 ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง (SCUPPER DRAIN)	107.00	ชุด	650.00	69,550.00	77.00	8,239.00	77,789.00	
	- FC3 ก๊อกล้างพื้น	193.00	ชุด	125.00	24,125.00	26.00	5,018.00	29,143.00	
	- NC NURSE CALL (ไม่รวมในรายการก่อสร้าง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- เคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้าห้องน้ำ	300.50	ชุด	2,450.00	736,225.00	950.00	285,475.00	1,021,700.00	
	- ขอบชั้น โถปัสสาวะชาย	45.00	ชุด	850.00	38,250.00	450.00	20,250.00	58,500.00	
	- กระจกห้องน้ำ ที่มีเคาน์เตอร์	300.50	ชุด	280.00	84,140.00	72.00	21,636.00	105,776.00	
	- กระจกห้องน้ำ อ่างเดียว	49.00	ชุด	280.00	13,720.00	72.00	3,528.00	17,248.00	
	- กระจกห้องน้ำ คนพิการ	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	72.00	432.00	2,112.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	69.00	ชุด	13,000.00	897,000.00	-	-	897,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.7				**6,968,377.50**		**708,538.00**	**7,676,915.50**	
2.8	**งานทาสี**								
	- ทาสีผนังภายใน	32,567.00	ตร.ม.	50.00	1,628,350.00	29.00	944,443.00	2,572,793.00	
	- ทาสีผนังภายนอก	12,551.00	ตร.ม.	60.00	753,060.00	32.00	401,632.00	1,154,692.00	
	- ทาสีพลาสติก ชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าจุลินทรีย์	4,095.00	ตร.ม.	50.00	204,750.00	31.00	126,945.00	331,695.00	
	- ทาสี Epoxy	870.00	ตร.ม.	140.00	121,800.00	35.00	30,450.00	152,250.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ทาสีเพดาน	15,551.00	ตร.ม.	45.00	699,795.00	31.00	482,081.00	1,181,876.00	
	- ทาสีเพดาน สีพลาสติก ชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าจุลินทรีย์	1,670.00	ตร.ม.	45.00	75,150.00	31.00	51,770.00	126,920.00	
	รวมราคา ข้อ 2.8				**3,482,905.00**		**2,037,321.00**	**5,520,226.00**	
2.9	**งานบันไดและทางลาด**								
	บันได หลัก MST-1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน F20 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS	339.00	เมตร	323.00	109,497.00	161.00	54,579.00	164,076.00	
	หรือ GLAZED PORCELAIN ขนาด 300x600 มม.								
	- ชานพัก F20 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS	102.50	ตร.ม.	323.00	33,107.50	161.00	16,502.50	49,610.00	
	หรือ GLAZED PORCELAIN ขนาด 00x600 มม.								
	- จมูกบันได อลูมิเนียม	339.00	เมตร	140.00	47,460.00	40.00	13,560.00	61,020.00	
	- ราวบันได	67.00	เมตร	1,650.00	110,550.00	650.00	43,550.00	154,100.00	
	- ราวบันไดข้างผนัง	262.00	เมตร	685.00	179,470.00	235.00	61,570.00	241,040.00	
	- ฝ้าเพดานแต่งผิวทาสี	325.50	ตร.ม.	26.00	8,463.00	30.00	9,765.00	18,228.00	
	บันได A-FST-1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน F1 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	226.00	เมตร	109.00	24,634.00	75.00	16,950.00	41,584.00	
	- ชานพัก F1 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	82.52	ตร.ม.	109.00	8,994.68	75.00	6,189.00	15,183.68	
	- จมูกบันไดเซาะร่อง	226.00	เมตร	30.00	6,780.00	30.00	6,780.00	13,560.00	
	- ราวบันไดเหล็ก	84.00	เมตร	1,350.00	113,400.00	550.00	46,200.00	159,600.00	
	- ฝ้าเพดานแต่งผิวทาสี	194.50	ตร.ม.	26.00	5,057.00	30.00	5,835.00	10,892.00	