

รายการประมาณราคา

สร้างอาคารทางการแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/400

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารทางการแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบเลขที่ 670019

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 399 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างอาคารทางการแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.	747,478,779.53	
2	งานครุภัณฑ์	142,900,763.30	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	61,095,250.81	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	951,474,793.64	
	ราคากลางประมาณการ	951,474,700.00	
	ราคากลาง **(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**		

น.อ. .....
(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(เศรษฐชัย ศรีทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(บรรยง ว่องเกษกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(คมกริช บินไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....
(สิทธิพงษ์ ปสันตา)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารทางการแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบเลขที่ 670019

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21,749,165.00	1.07	23,271,606.55	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
12	งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล	4,511,356.24	1.07	4,827,151.17	
13	งานครุภัณฑ์ระบบดับเพลิง	3,889,500.00	1.07	4,161,765.00	
14	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	103,402,094.00	1.07	110,640,240.58	
	รวมค่างานต้นทุน	133,552,115.24			
			รวมค่าก่อสร้าง	142,900,763.30	

น.อ. .....
(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(เศรษฐชัย ศรีทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(บรรยง ว่องเกษกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(คมกริช บินไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....
(สิทธิพงษ์ ปสันตา)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารทางการแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบเลขที่ 670019

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 353 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	163,382,428.67	1.1608	189,654,323.20	
2	งานสถาปัตยกรรม	189,497,058.00	1.1608	219,968,184.92	
3	งานสถาปัตยกรรมภายใน	12,837,173.00	1.1608	14,901,390.41	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	116,963,416.26	1.1608	135,771,133.59	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	2,276,346.43	1.1608	2,642,382.93	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน	15,232,076.00	1.1608	17,681,393.82	
7	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก	1,054,814.16	1.1608	1,224,428.27	
8	งานระบบดับเพลิง	14,733,612.50	1.1608	17,102,777.39	
9	งานระบบเครื่องกล	123,568,434.82	1.1608	143,438,239.13	
10	งานการทาง	4,388,805.89	1.1608	5,094,525.87	
	รวมค่างานต้นทุน	643,934,165.73			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 15 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก ....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7 .....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		747,478,779.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 35,208.00 **ตร.ม.** **เฉลี่ย** 18,070 บาท/ตร.ม.

ไม่รวม ข้อ 5,7,10

น.อ. .....
(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(เศรษฐชัย ศรีทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. .....
(ก้อง กระดังงา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(วสันต์ เชวงเศรษฐกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(บรรยง ว่องเกษกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(คมกริช บินไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....
(สิทธิพงษ์ ปสันตา)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารทางการแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แบบเลขที่ 670019

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้างชั้นฐานราก								
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	26.00	ต้น	-	-	800.00	20,800.00	20,800.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม	46.00	ต้น	-	-	1,100.00	50,600.00	50,600.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.	71.00	ต้น	-	-	1,500.00	106,500.00	106,500.00	
	งานขุดดินฐานราก และถมคืน	3,565.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	399,280.00	399,280.00	
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- คอนกรีตหยาบ	87.00	ลบ.ม.	2,410.00	209,670.00	426.00	37,062.00	246,732.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	1,638.00	ลบ.ม.	2,558.00	4,190,004.00	519.00	850,122.00	5,040,126.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	739.00	ตร.ม.	320.00	236,480.00	-	-	236,480.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,477.00	ตร.ม.	-	-	121.00	178,717.00	178,717.00	
	- ตะปู	370.00	กก.	31.81	11,769.70	-	-	11,769.70	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	8,095.00	กก.	20.55	166,352.25	3.60	29,142.00	195,494.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	35,200.00	กก.	20.65	726,880.00	3.60	126,720.00	853,600.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	5,064.00	กก.	20.65	104,571.60	3.10	15,698.40	120,270.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	4,461.00	กก.	20.65	92,119.65	3.10	13,829.10	105,948.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	150,979.00	กก.	20.65	3,117,716.35	3.10	468,034.90	3,585,751.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,114.00	กก.	28.42	173,759.88	-	-	173,759.88	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	5,733.00	กก.	322.00	1,846,026.00	28.00	160,524.00	2,006,550.00	
1.2	**งานโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน ชั้นที่2**								
	- คอนกรีตหยาบ	55.00	ลบ.ม.	2,410.00	132,550.00	426.00	23,430.00	155,980.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	792.00	ลบ.ม.	2,558.00	2,025,936.00	519.00	411,048.00	2,436,984.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,179.00	ตร.ม.	320.00	377,280.00	-	-	377,280.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,357.00	ตร.ม.	-	-	121.00	285,197.00	285,197.00	
	- ตะปู	590.00	กก.	31.81	18,767.90	-	-	18,767.90	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	1,604.00	กก.	20.55	32,962.20	3.60	5,774.40	38,736.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	22,036.00	กก.	20.65	455,043.40	3.60	79,329.60	534,373.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	14,964.00	กก.	20.65	309,006.60	3.10	46,388.40	355,395.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	89,414.00	กก.	20.65	1,846,399.10	3.10	277,183.40	2,123,582.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	35,532.00	กก.	20.65	733,735.80	3.10	110,149.20	843,885.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,907.00	กก.	28.42	139,456.94	-	-	139,456.94	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	2,772.00	กก.	322.00	892,584.00	28.00	77,616.00	970,200.00	
	- Expandable Water Stop	222.00	ม.	150.00	33,300.00	50.00	11,100.00	44,400.00	
	- Water stop 8 นิ้ว	69.00	ม.	300.00	20,700.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		20,700.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	214.00	ม.	400.00	85,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		85,600.00	
	- Water stop 12 นิ้ว	157.00	ม.	450.00	70,650.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		70,650.00	
	- งานทำกันซึมพื้นและผนังภายใน Water Tank ชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์	1,047.00	ตร.ม.	200.00	209,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		209,400.00	
1.3	**งานโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน ชั้นที่1**								
	- คอนกรีตหยาบ	308.00	ลบ.ม.	2,410.00	742,280.00	426.00	131,208.00	873,488.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	2,130.00	ลบ.ม.	2,558.00	5,448,540.00	519.00	1,105,470.00	6,554,010.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	2,422.00	ตร.ม.	320.00	775,040.00	-	-	775,040.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	4,843.00	ตร.ม.	-	-	121.00	586,003.00	586,003.00	
	- ตะปู	1,211.00	กก.	31.81	38,521.91	-	-	38,521.91	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	84.00	กก.	21.05	1,768.20	4.40	369.60	2,137.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	8,468.00	กก.	20.55	174,017.40	3.60	30,484.80	204,502.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	73,234.00	กก.	20.65	1,512,282.10	3.60	263,642.40	1,775,924.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	201,172.00	กก.	20.65	4,154,201.80	3.10	623,633.20	4,777,835.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	64,728.00	กก.	20.65	1,336,633.20	3.10	200,656.80	1,537,290.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	101,253.00	กก.	20.65	2,090,874.45	3.10	313,884.30	2,404,758.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	13,469.00	กก.	28.42	382,788.98	-	-	382,788.98	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	5,551.00	กก.	322.00	1,787,422.00	28.00	155,428.00	1,942,850.00	
	- Expandable Water Stop	448.00	ม.	150.00	67,200.00	50.00	22,400.00	89,600.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	433.00	ม.	400.00	173,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		173,200.00	
	- Water stop 12 นิ้ว	151.00	ม.	450.00	67,950.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		67,950.00	
	- งานทำกันซึมพื้นและผนังภายใน PIT ลิฟท์ บันได ชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์	182.00	ตร.ม.	200.00	36,400.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		36,400.00	
1.4	งานโครงสร้างชั้น 1								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	728.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,862,224.00	519.00	377,832.00	2,240,056.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,966.00	ตร.ม.	320.00	629,120.00	-	-	629,120.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,932.00	ตร.ม.	-	-	121.00	475,772.00	475,772.00	
	- ตะปู	983.00	กก.	31.81	31,269.23	-	-	31,269.23	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	192.00	กก.	21.05	4,041.60	4.40	844.80	4,886.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	2,655.00	กก.	20.55	54,560.25	3.60	9,558.00	64,118.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	38,032.00	กก.	20.65	785,360.80	3.60	136,915.20	922,276.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	5,289.00	กก.	20.65	109,217.85	3.10	16,395.90	125,613.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	52,470.00	กก.	20.65	1,083,505.50	3.10	162,657.00	1,246,162.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	60,503.00	กก.	20.65	1,249,386.95	3.10	187,559.30	1,436,946.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	5,492.00	กก.	28.42	156,082.64	-	-	156,082.64	
	- ระบบกันซึมพื้นและผนังภายใน SUMP 3 บ่อ ชนิด Two part Epoxies and Polysulphides	75.00	ตร.ม.	450.00	33,750.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		33,750.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	669.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,711,302.00	519.00	347,211.00	2,058,513.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,506.00	ตร.ม.	365.00	914,690.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		914,690.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	21,689.00	กก.	20.55	445,708.95	3.60	78,080.40	523,789.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	9,759.00	กก.	20.65	201,523.35	3.60	35,132.40	236,655.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	9,763.00	กก.	20.65	201,605.95	3.10	30,265.30	231,871.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,237.00	กก.	28.42	35,155.54	-	-	35,155.54	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,346.00	ตร.ม.	320.00	430,720.00	-	-	430,720.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,692.00	ตร.ม.	-	-	121.00	325,732.00	325,732.00	
	- ตะปู	673.00	กก.	31.81	21,408.13	-	-	21,408.13	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	56.00	กก.	322.00	18,032.00	28.00	1,568.00	19,600.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	43.00	ม.	400.00	17,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		17,200.00	
1.5	งานโครงสร้างชั้น 2								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	527.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,348,066.00	519.00	273,513.00	1,621,579.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,518.00	ตร.ม.	320.00	485,760.00	-	-	485,760.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,035.00	ตร.ม.	-	-	121.00	367,235.00	367,235.00	
	- ตะปู	759.00	กก.	31.81	24,143.79	-	-	24,143.79	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	1,813.00	กก.	21.05	38,163.65	4.40	7,977.20	46,140.85	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	22,585.00	กก.	20.55	464,121.75	3.60	81,306.00	545,427.75	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	26,869.00	กก.	20.65	554,844.85	3.60	96,728.40	651,573.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	26,284.00	กก.	20.65	542,764.60	3.10	81,480.40	624,245.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	66,288.00	กก.	20.65	1,368,847.20	3.10	205,492.80	1,574,340.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,316.00	กก.	28.42	122,660.72	-	-	122,660.72	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	90.00	กก.	322.00	28,980.00	28.00	2,520.00	31,500.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	618.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,580,844.00	519.00	320,742.00	1,901,586.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,338.00	ตร.ม.	365.00	853,370.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		853,370.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	19,914.00	กก.	20.55	409,232.70	3.60	71,690.40	480,923.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	6,194.00	กก.	20.65	127,906.10	3.60	22,298.40	150,204.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	9,109.00	กก.	20.65	188,100.85	3.10	28,237.90	216,338.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,057.00	กก.	28.42	30,039.94	-	-	30,039.94	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,253.00	ตร.ม.	320.00	400,960.00	-	-	400,960.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,505.00	ตร.ม.	-	-	121.00	303,105.00	303,105.00	
	- ตะปู	627.00	กก.	31.81	19,944.87	-	-	19,944.87	
1.6	**งานโครงสร้างชั้น 3**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	478.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,222,724.00	519.00	248,082.00	1,470,806.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,376.00	ตร.ม.	320.00	440,320.00	-	-	440,320.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,751.00	ตร.ม.	-	-	121.00	332,871.00	332,871.00	
	- ตะปู	688.00	กก.	31.81	21,885.28	-	-	21,885.28	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	273.00	กก.	21.05	5,746.65	4.40	1,201.20	6,947.85	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	22,178.00	กก.	20.55	455,757.90	3.60	79,840.80	535,598.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	23,673.00	กก.	20.65	488,847.45	3.60	85,222.80	574,070.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	22,985.00	กก.	20.65	474,640.25	3.10	71,253.50	545,893.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	44,429.00	กก.	20.65	917,458.85	3.10	137,729.90	1,055,188.75	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,407.00	กก.	28.42	96,826.94	-	-	96,826.94	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	119.00	กก.	322.00	38,318.00	28.00	3,332.00	41,650.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	772.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,974,776.00	519.00	400,668.00	2,375,444.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,902.00	ตร.ม.	365.00	1,059,230.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,059,230.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	25,800.00	กก.	20.55	530,190.00	3.60	92,880.00	623,070.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	11,304.00	กก.	20.65	233,427.60	3.60	40,694.40	274,122.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	11,306.00	กก.	20.65	233,468.90	3.10	35,048.60	268,517.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,453.00	กก.	28.42	41,294.26	-	-	41,294.26	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,542.00	ตร.ม.	320.00	493,440.00	-	-	493,440.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,084.00	ตร.ม.	-	-	121.00	373,164.00	373,164.00	
	- ตะปู	771.00	กก.	31.81	24,525.51	-	-	24,525.51	
1.7	**งานโครงสร้างชั้น 4**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	583.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,491,314.00	519.00	302,577.00	1,793,891.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,682.00	ตร.ม.	320.00	538,240.00	-	-	538,240.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,364.00	ตร.ม.	-	-	121.00	407,044.00	407,044.00	
	- ตะปู	841.00	กก.	31.81	26,752.21	-	-	26,752.21	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	294.00	กก.	21.05	6,188.70	4.40	1,293.60	7,482.30	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	24,674.00	กก.	20.55	507,050.70	3.60	88,826.40	595,877.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	28,458.00	กก.	20.65	587,657.70	3.60	102,448.80	690,106.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	27,731.00	กก.	20.65	572,645.15	3.10	85,966.10	658,611.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	45,914.00	กก.	20.65	948,124.10	3.10	142,333.40	1,090,457.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,813.00	กก.	28.42	108,365.46	-	-	108,365.46	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	119.00	กก.	322.00	38,318.00	28.00	3,332.00	41,650.00	
	งานพื้น POST TENSION								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	771.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,972,218.00	519.00	400,149.00	2,372,367.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,902.00	ตร.ม.	365.00	1,059,230.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,059,230.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	26,335.00	กก.	20.55	541,184.25	3.60	94,806.00	635,990.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	11,304.00	กก.	20.65	233,427.60	3.60	40,694.40	274,122.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	11,306.00	กก.	20.65	233,468.90	3.10	35,048.60	268,517.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,469.00	กก.	28.42	41,748.98	-	-	41,748.98	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,542.00	ตร.ม.	320.00	493,440.00	-	-	493,440.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,083.00	ตร.ม.	-	-	121.00	373,043.00	373,043.00	
	- ตะปู	771.00	กก.	31.81	24,525.51	-	-	24,525.51	
1.8	งานโครงสร้างชั้น 5								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	493.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,261,094.00	519.00	255,867.00	1,516,961.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,415.00	ตร.ม.	320.00	452,800.00	-	-	452,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,830.00	ตร.ม.	-	-	121.00	342,430.00	342,430.00	
	- ตะปู	708.00	กก.	31.81	22,521.48	-	-	22,521.48	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	273.00	กก.	21.05	5,746.65	4.40	1,201.20	6,947.85	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	22,596.00	กก.	20.55	464,347.80	3.60	81,345.60	545,693.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	22,029.00	กก.	20.65	454,898.85	3.60	79,304.40	534,203.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	26,297.00	กก.	20.65	543,033.05	3.10	81,520.70	624,553.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	33,083.00	กก.	20.65	683,163.95	3.10	102,557.30	785,721.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,129.00	กก.	28.42	88,926.18	-	-	88,926.18	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	119.00	กก.	322.00	38,318.00	28.00	3,332.00	41,650.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	771.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,972,218.00	519.00	400,149.00	2,372,367.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,902.00	ตร.ม.	365.00	1,059,230.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,059,230.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	26,460.00	กก.	20.55	543,753.00	3.60	95,256.00	639,009.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	11,304.00	กก.	20.65	233,427.60	3.60	40,694.40	274,122.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	11,306.00	กก.	20.65	233,468.90	3.10	35,048.60	268,517.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,473.00	กก.	28.42	41,862.66	-	-	41,862.66	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,542.00	ตร.ม.	320.00	493,440.00	-	-	493,440.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,083.00	ตร.ม.	-	-	121.00	373,043.00	373,043.00	
	- ตะปู	771.00	กก.	31.81	24,525.51	-	-	24,525.51	
1.9	**งานโครงสร้างชั้น 6**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	491.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,255,978.00	519.00	254,829.00	1,510,807.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,339.00	ตร.ม.	320.00	428,480.00	-	-	428,480.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,678.00	ตร.ม.	-	-	121.00	324,038.00	324,038.00	
	- ตะปู	670.00	กก.	31.81	21,312.70	-	-	21,312.70	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	281.00	กก.	21.05	5,915.05	4.40	1,236.40	7,151.45	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	26,288.00	กก.	20.55	540,218.40	3.60	94,636.80	634,855.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	17,499.00	กก.	20.65	361,354.35	3.60	62,996.40	424,350.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	28,412.00	กก.	20.65	586,707.80	3.10	88,077.20	674,785.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	35,996.00	กก.	20.65	743,317.40	3.10	111,587.60	854,905.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,243.00	กก.	28.42	92,166.06	-	-	92,166.06	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด ดาดฟ้าชั้น6	119.00	กก.	322.00	38,318.00	28.00	3,332.00	41,650.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	846.00	ลบ.ม.	2,558.00	2,164,068.00	519.00	439,074.00	2,603,142.00	
	- งานลวดอัดแรง	2,903.00	ตร.ม.	365.00	1,059,595.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,059,595.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	32,101.00	กก.	20.55	659,675.55	3.60	115,563.60	775,239.15	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	9,375.00	กก.	20.65	193,593.75	3.60	33,750.00	227,343.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	14,032.00	กก.	20.65	289,760.80	3.10	43,499.20	333,260.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,666.00	กก.	28.42	47,347.72	-	-	47,347.72	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,605.00	ตร.ม.	320.00	513,600.00	-	-	513,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,210.00	ตร.ม.	-	-	121.00	388,410.00	388,410.00	
	- ตะปู	803.00	กก.	31.81	25,543.43	-	-	25,543.43	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	1,434.00	กก.	322.00	461,748.00	28.00	40,152.00	501,900.00	
1.10	**งานโครงสร้างชั้น 7**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	426.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,089,708.00	519.00	221,094.00	1,310,802.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,226.00	ตร.ม.	320.00	392,320.00	-	-	392,320.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,446.00	ตร.ม.	-	-	121.00	295,966.00	295,966.00	
	- ตะปู	612.00	กก.	31.81	19,467.72	-	-	19,467.72	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	127.00	กก.	21.05	2,673.35	4.40	558.80	3,232.15	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,138.00	กก.	20.55	413,835.90	3.60	72,496.80	486,332.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	25,176.00	กก.	20.65	519,884.40	3.60	90,633.60	610,518.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	21,065.00	กก.	20.65	434,992.25	3.10	65,301.50	500,293.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	33,582.00	กก.	20.65	693,468.30	3.10	104,104.20	797,572.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,003.00	กก.	28.42	85,345.26	-	-	85,345.26	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด หลังคาชั้น7	307.00	กก.	322.00	98,854.00	28.00	8,596.00	107,450.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	416.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,064,128.00	519.00	215,904.00	1,280,032.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,698.00	ตร.ม.	365.00	619,770.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		619,770.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	15,012.00	กก.	20.55	308,496.60	3.60	54,043.20	362,539.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,865.00	กก.	20.65	100,462.25	3.60	17,514.00	117,976.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	6,615.00	กก.	20.65	136,599.75	3.10	20,506.50	157,106.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	795.00	กก.	28.42	22,593.90	-	-	22,593.90	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	913.00	ตร.ม.	320.00	292,160.00	-	-	292,160.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,825.00	ตร.ม.	-	-	121.00	220,825.00	220,825.00	
	- ตะปู	457.00	กก.	31.81	14,537.17	-	-	14,537.17	
1.11	**งานโครงสร้างชั้น 8**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	328.00	ลบ.ม.	2,558.00	839,024.00	519.00	170,232.00	1,009,256.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	966.00	ตร.ม.	320.00	309,120.00	-	-	309,120.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,932.00	ตร.ม.	-	-	121.00	233,772.00	233,772.00	
	- ตะปู	483.00	กก.	31.81	15,364.23	-	-	15,364.23	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	110.00	กก.	21.05	2,315.50	4.40	484.00	2,799.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	19,051.00	กก.	20.55	391,498.05	3.60	68,583.60	460,081.65	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	9,953.00	กก.	20.65	205,529.45	3.60	35,830.80	241,360.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	13,452.00	กก.	20.65	277,783.80	3.10	41,701.20	319,485.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	29,463.00	กก.	20.65	608,410.95	3.10	91,335.30	699,746.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,161.00	กก.	28.42	61,415.62	-	-	61,415.62	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	73.00	กก.	322.00	23,506.00	28.00	2,044.00	25,550.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	416.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,064,128.00	519.00	215,904.00	1,280,032.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,698.00	ตร.ม.	365.00	619,770.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		619,770.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	15,012.00	กก.	20.55	308,496.60	3.60	54,043.20	362,539.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,865.00	กก.	20.65	100,462.25	3.60	17,514.00	117,976.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	6,615.00	กก.	20.65	136,599.75	3.10	20,506.50	157,106.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	795.00	กก.	28.42	22,593.90	-	-	22,593.90	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	913.00	ตร.ม.	320.00	292,160.00	-	-	292,160.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,825.00	ตร.ม.	-	-	121.00	220,825.00	220,825.00	
	- ตะปู	457.00	กก.	31.81	14,537.17	-	-	14,537.17	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.12	งานโครงสร้างชั้น 9								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	326.00	ลบ.ม.	2,558.00	833,908.00	519.00	169,194.00	1,003,102.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	961.00	ตร.ม.	320.00	307,520.00	-	-	307,520.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,922.00	ตร.ม.	-	-	121.00	232,562.00	232,562.00	
	- ตะปู	481.00	กก.	31.81	15,300.61	-	-	15,300.61	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	102.00	กก.	21.05	2,147.10	4.40	448.80	2,595.90	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	18,857.00	กก.	20.55	387,511.35	3.60	67,885.20	455,396.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	9,953.00	กก.	20.65	205,529.45	3.60	35,830.80	241,360.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	13,452.00	กก.	20.65	277,783.80	3.10	41,701.20	319,485.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	29,463.00	กก.	20.65	608,410.95	3.10	91,335.30	699,746.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,155.00	กก.	28.42	61,245.10	-	-	61,245.10	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	73.00	กก.	322.00	23,506.00	28.00	2,044.00	25,550.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	416.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,064,128.00	519.00	215,904.00	1,280,032.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,698.00	ตร.ม.	365.00	619,770.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		619,770.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	15,012.00	กก.	20.55	308,496.60	3.60	54,043.20	362,539.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,865.00	กก.	20.65	100,462.25	3.60	17,514.00	117,976.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	6,615.00	กก.	20.65	136,599.75	3.10	20,506.50	157,106.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	795.00	กก.	28.42	22,593.90	-	-	22,593.90	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	913.00	ตร.ม.	320.00	292,160.00	-	-	292,160.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,825.00	ตร.ม.	-	-	121.00	220,825.00	220,825.00	
	- ตะปู	457.00	กก.	31.81	14,537.17	-	-	14,537.17	
1.13	งานโครงสร้างชั้น 10								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	330.00	ลบ.ม.	2,558.00	844,140.00	519.00	171,270.00	1,015,410.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	970.00	ตร.ม.	320.00	310,400.00	-	-	310,400.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,939.00	ตร.ม.	-	-	121.00	234,619.00	234,619.00	
	- ตะปู	485.00	กก.	31.81	15,427.85	-	-	15,427.85	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	110.00	กก.	21.05	2,315.50	4.40	484.00	2,799.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	19,167.00	กก.	20.55	393,881.85	3.60	69,001.20	462,883.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	10,171.00	กก.	20.65	210,031.15	3.60	36,615.60	246,646.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	13,596.00	กก.	20.65	280,757.40	3.10	42,147.60	322,905.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	28,981.00	กก.	20.65	598,457.65	3.10	89,841.10	688,298.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,161.00	กก.	28.42	61,415.62	-	-	61,415.62	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	73.00	กก.	322.00	23,506.00	28.00	2,044.00	25,550.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	416.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,064,128.00	519.00	215,904.00	1,280,032.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,698.00	ตร.ม.	365.00	619,770.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		619,770.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	15,012.00	กก.	20.55	308,496.60	3.60	54,043.20	362,539.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	4,865.00	กก.	20.65	100,462.25	3.60	17,514.00	117,976.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	6,615.00	กก.	20.65	136,599.75	3.10	20,506.50	157,106.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	795.00	กก.	28.42	22,593.90	-	-	22,593.90	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	913.00	ตร.ม.	320.00	292,160.00	-	-	292,160.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,825.00	ตร.ม.	-	-	121.00	220,825.00	220,825.00	
	- ตะปู	457.00	กก.	31.81	14,537.17	-	-	14,537.17	
1.14	**งานโครงสร้างชั้น ดาดฟ้า**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	500.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,279,000.00	519.00	259,500.00	1,538,500.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,460.00	ตร.ม.	320.00	467,200.00		-	467,200.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,920.00	ตร.ม.		-	121.00	353,320.00	353,320.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ตะปู	730.00	กก.	31.81	23,221.30		-	23,221.30	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	3,620.00	กก.	21.05	76,201.00	4.40	15,928.00	92,129.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	25,829.00	กก.	20.55	530,785.95	3.60	92,984.40	623,770.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	19,080.00	กก.	20.65	394,002.00	3.60	68,688.00	462,690.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	1,205.00	กก.	20.65	24,883.25	3.10	3,735.50	28,618.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	24,319.00	กก.	20.65	502,187.35	3.10	75,388.90	577,576.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	20,746.00	กก.	20.65	428,404.90	3.10	64,312.60	492,717.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,844.00	กก.	28.42	80,826.48	-	-	80,826.48	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture หลังคา กันสาด	163.00	กก.	322.00	52,486.00	28.00	4,564.00	57,050.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	481.00	ลบ.ม.	2,558.00	1,230,398.00	519.00	249,639.00	1,480,037.00	
	- งานลวดอัดแรง	1,529.00	ตร.ม.	365.00	558,085.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		558,085.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	20,924.00	กก.	20.55	429,988.20	3.60	75,326.40	505,314.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	6,003.00	กก.	20.65	123,961.95	3.60	21,610.80	145,572.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	9,003.00	กก.	20.65	185,911.95	3.10	27,909.30	213,821.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,078.00	กก.	28.42	30,636.76	-	-	30,636.76	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	827.00	ตร.ม.	320.00	264,640.00		-	264,640.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,653.00	ตร.ม.		-	121.00	200,013.00	200,013.00	
	- ตะปู	414.00	กก.	31.81	13,169.34	-	-	13,169.34	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	1,434.00	กก.	322.00	461,748.00	28.00	40,152.00	501,900.00	
1.15	**งานโครงสร้างชั้น หลังคา - ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc ทรงลูกบาศก์	281.00	ลบ.ม.	2,500.00	702,500.00	519.00	145,839.00	848,339.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	850.00	ตร.ม.	320.00	272,000.00		-	272,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,700.00	ตร.ม.		-	121.00	205,700.00	205,700.00	
	- ตะปู	425.00	กก.	31.81	13,519.25		-	13,519.25	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	516.00	กก.	21.05	10,861.80	4.40	2,270.40	13,132.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	16,631.00	กก.	20.55	341,767.05	3.60	59,871.60	401,638.65	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	19,459.00	กก.	20.65	401,828.35	3.60	70,052.40	471,880.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	1,088.00	กก.	20.65	22,467.20	3.10	3,372.80	25,840.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	18,943.00	กก.	20.65	391,172.95	3.10	58,723.30	449,896.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	4,057.00	กก.	20.65	83,777.05	3.10	12,576.70	96,353.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,824.00	กก.	28.42	51,838.08		-	51,838.08	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture ถังเก็บน้ำ	645.00	กก.	322.00	207,690.00	28.00	18,060.00	225,750.00	
	- Expandable Water Stop	37.00	ม.	150.00	5,550.00	50.00	1,850.00	7,400.00	
	- Water stop 8 นิ้ว	37.00	ม.	300.00	11,100.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,100.00	
	- ระบบกันซึมพื้นและผนังภายใน Water Tank ชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์	133.00	ตร.ม.	200.00	26,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		26,600.00	
1.16	งานโครงสร้างบันได								
	ST1								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	76.00	ลบ.ม.	2,558.00	194,408.00	519.00	39,444.00	233,852.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	208.00	ตร.ม.	320.00	66,560.00	-	-	66,560.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	415.00	ตร.ม.	-	-	121.00	50,215.00	50,215.00	
	- ตะปู	104.00	กก.	31.81	3,308.24	-	-	3,308.24	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	488.00	กก.	21.80	10,638.40	4.40	2,147.20	12,785.60	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	238.00	กก.	21.05	5,009.90	4.40	1,047.20	6,057.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	10,487.00	กก.	20.55	215,507.85	3.60	37,753.20	253,261.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	2,806.00	กก.	20.65	57,943.90	3.60	10,101.60	68,045.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	421.00	กก.	28.42	11,964.82	-	-	11,964.82	
	ST2 , ST2a								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	46.00	ลบ.ม.	2,558.00	117,668.00	519.00	23,874.00	141,542.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	168.00	ตร.ม.	320.00	53,760.00	-	-	53,760.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	336.00	ตร.ม.	-	-	121.00	40,656.00	40,656.00	
	- ตะปู	84.00	กก.	31.81	2,672.04		-	2,672.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	284.00	กก.	21.80	6,191.20	4.40	1,249.60	7,440.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	156.00	กก.	21.05	3,283.80	4.40	686.40	3,970.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	2,070.00	กก.	20.55	42,538.50	3.60	7,452.00	49,990.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	773.00	กก.	20.65	15,962.45	3.60	2,782.80	18,745.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	2,356.00	กก.	20.65	48,651.40	3.10	7,303.60	55,955.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	260.00	กก.	28.42	7,389.20	-	-	7,389.20	
	ST3								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	30.00	ลบ.ม.	2,558.00	76,740.00	519.00	15,570.00	92,310.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	100.00	ตร.ม.	320.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	200.00	ตร.ม.		-	121.00	24,200.00	24,200.00	
	- ตะปู	50.00	กก.	31.81	1,590.50		-	1,590.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	164.00	กก.	21.80	3,575.20	4.40	721.60	4,296.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	89.00	กก.	21.05	1,873.45	4.40	391.60	2,265.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	4,844.00	กก.	20.55	99,544.20	3.60	17,438.40	116,982.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	3,202.00	กก.	20.65	66,121.30	3.10	9,926.20	76,047.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.00	กก.	28.42	2,984.10	-	-	2,984.10	
	ST4 , ST4a								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	53.00	ลบ.ม.	2,558.00	135,574.00	519.00	27,507.00	163,081.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	107.00	ตร.ม.	320.00	34,240.00		-	34,240.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	214.00	ตร.ม.	-	-	121.00	25,894.00	25,894.00	
	- ตะปู	54.00	กก.	31.81	1,717.74		-	1,717.74	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	120.00	กก.	21.80	2,616.00	4.40	528.00	3,144.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	66.00	กก.	21.05	1,389.30	4.40	290.40	1,679.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	2,713.00	กก.	20.55	55,752.15	3.60	9,766.80	65,518.95	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	841.00	กก.	20.65	17,366.65	3.60	3,027.60	20,394.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	3,221.00	กก.	20.65	66,513.65	3.10	9,985.10	76,498.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	186.00	กก.	28.42	5,286.12	-	-	5,286.12	
	ST 5								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	4.00	ลบ.ม.	2,558.00	10,232.00	519.00	2,076.00	12,308.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	17.00	ตร.ม.	320.00	5,440.00		-	5,440.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	-	-	121.00	3,993.00	3,993.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	31.81	286.29	-	-	286.29	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	38.00	กก.	21.80	828.40	4.40	167.20	995.60	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	19.00	กก.	21.05	399.95	4.40	83.60	483.55	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	534.00	กก.	20.55	10,973.70	3.60	1,922.40	12,896.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	90.00	กก.	20.65	1,858.50	3.60	324.00	2,182.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	28.42	596.82	-	-	596.82	
1.17	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	งานเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาเหล็กทางเข้าอาคาร								
	- เหล็ก H350x350x12x19 มม. น้ำหนัก 822.0 กก./ท่อน	13.00	ท่อน	30,003.00	390,039.00	9,864.00	128,232.00	518,271.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เหล็ก H350x175x7x11 มม. น้ำหนัก 297.6.0 กก./ท่อน	36.00	ท่อน	11,011.20	396,403.20	3,571.20	128,563.20	524,966.40	
	- เหล็ก C150x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 40.56 กก./ท่อน	181.00	ท่อน	1,010.00	182,810.00	486.72	88,096.32	270,906.32	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 27 กก./ท่อน	11.00	ท่อน	675.00	7,425.00	324.00	3,564.00	10,989.00	
	- เหล็กแผ่น 750x550x20 mm.With Dowelbars 4DB28	4.00	แผ่น	2,171.00	8,684.00	877.15	3,508.60	12,192.60	
	- เหล็กแผ่น 550x550x20 mm.With Dowelbars 4DB20	10.00	แผ่น	1,500.10	15,001.00	669.91	6,699.10	21,700.10	
	- เหล็กแผ่น 550x350x20 mm.With Dowelbars 4DB20	11.00	แผ่น	1,031.67	11,348.37	462.67	5,089.37	16,437.74	
	- เหล็กแผ่น 200x175x10 mm.	8.00	แผ่น	74.52	596.16	32.97	263.76	859.92	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	1,116.00	ตร.ม.	125.00	139,500.00	35.00	39,060.00	178,560.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ SERVICE CATWALK								
	- เหล็ก C125x65x6x8 มม. น้ำหนัก 80.40 กก./ท่อน	76.00	ท่อน	2,010.00	152,760.00	964.80	73,324.80	226,084.80	
	- เหล็ก C100x50x5x7.5 มม. น้ำหนัก 56.16 กก./ท่อน	15.00	ท่อน	1,404.00	21,060.00	673.92	10,108.80	31,168.80	
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3 มม. น้ำหนัก 14.82 กก./ท่อน	105.00	ท่อน	370.50	38,902.50	177.84	18,673.20	57,575.70	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม. น้ำหนัก 8.16 กก./ท่อน	108.00	ท่อน	204.00	22,032.00	97.92	10,575.36	32,607.36	
	- เหล็กแผ่น 120x60x8 mm.	124.00	แผ่น	12.26	1,520.24	5.42	672.08	2,192.32	
	- เหล็กแผ่น 200x200x10 mm.With Dowelbars 4DB16	71.00	แผ่น	220.73	15,671.83	54.17	3,846.07	19,517.90	
	- เหล็กแผ่น 200x200x10 mm.	82.00	แผ่น	85.17	6,983.94	31.42	2,576.44	9,560.38	
	- Chemical Bolt M16	64.00	ชุด	145.50	9,312.00	76.00	4,864.00	14,176.00	
	- Checker Plate 3.2 มม. ขนาด 4ft x 8ft น้ำหนัก 89.7 กก./แผ่น	93.00	แผ่น	3,591.47	334,006.71	1,076.40	100,105.20	434,111.91	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	1,007.00	ตร.ม.	125.00	125,875.00	35.00	35,245.00	161,120.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ บันไดST6								
	- เหล็ก C250x90x9x13 มม. น้ำหนัก 207.6 กก./ท่อน	2.00	ท่อน	5,190.00	10,380.00	2,491.20	4,982.40	15,362.40	
	- เหล็ก H200x100x7x10 มม. น้ำหนัก 156.0 กก./ท่อน	1.00	ท่อน	5,772.00	5,772.00	1,872.00	1,872.00	7,644.00	
	- เหล็กฉาก 65x65x5 มม. น้ำหนัก 30 กก./ท่อน	15.00	ท่อน	726.90	10,903.50	360.00	5,400.00	16,303.50	
	- Checker Plate 3.2 มม. ขนาด 4ft x 8ft น้ำหนัก 89.7 กก./แผ่น	4.00	แผ่น	3,591.47	14,365.88	1,076.40	4,305.60	18,671.48	
	- เหล็กแผ่น 350x200x20 mm.With Dowelbars 4DB20	5.00	แผ่น	510.02	2,550.10	231.88	1,159.40	3,709.50	
	- เหล็กแผ่น 700x200x20 mm.With Dowelbars 4DB20	1.00	แผ่น	808.11	808.11	363.76	363.76	1,171.87	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	31.00	ตร.ม.	125.00	3,875.00	35.00	1,085.00	4,960.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ บันไดST7 - ST9								
	- เหล็ก H100x100x6x8 มม. น้ำหนัก 103.2 กก./ท่อน	1.00	ท่อน	3,642.96	3,642.96	1,238.40	1,238.40	4,881.36	
	- เหล็ก C200x80x7.5x11 มม. น้ำหนัก 147.6 กก./ท่อน	6.00	ท่อน	3,690.00	22,140.00	1,771.20	10,627.20	32,767.20	
	- เหล็กฉาก 75x75x9 มม. น้ำหนัก 59.76 กก./ท่อน	6.00	ท่อน	1,447.89	8,687.34	717.12	4,302.72	12,990.06	
	- เหล็กฉาก 60x60x5 มม. น้ำหนัก 26.7 กก./ท่อน	9.00	ท่อน	646.94	5,822.46	320.40	2,883.60	8,706.06	
	- Checker Plate 3.2 มม. ขนาด 4ft x 8ft น้ำหนัก 89.7 กก./แผ่น	6.00	แผ่น	3,591.47	21,548.82	1,076.40	6,458.40	28,007.22	
	- เหล็กแผ่น 450x150x20 mm.With Dowelbars 4DB20	3.00	แผ่น	499.37	1,498.11	227.17	681.51	2,179.62	
	- เหล็กแผ่น 300x200x20 mm.With Dowelbars 4DB20	3.00	แผ่น	467.43	1,402.29	269.56	808.68	2,210.97	
	- เหล็กแผ่น 200x200x20 mm.With Dowelbars 4DB20	3.00	แผ่น	382.27	1,146.81	162.84	488.52	1,635.33	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	91.00	ตร.ม.	125.00	11,375.00	35.00	3,185.00	14,560.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ โครงสร้างรับผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท								
	- เหล็ก H148x100x6x9 มม. น้ำหนัก 126.6 กก./ท่อน	42.00	ท่อน	4,684.20	196,736.40	1,519.20	63,806.40	260,542.80	
	- เหล็ก H150x75x5x7 มม. น้ำหนัก 84.0 กก./ท่อน	48.00	ท่อน	3,108.00	149,184.00	1,008.00	48,384.00	197,568.00	
	- เหล็ก C250x75x25x3.2 มม. น้ำหนัก 67.82 กก./ท่อน	91.00	ท่อน	1,695.50	154,290.50	813.84	74,059.44	228,349.94	
	- เหล็ก C150x75x20x3.2 มม. น้ำหนัก 48.1 กก./ท่อน	182.00	ท่อน	1,202.50	218,855.00	577.20	105,050.40	323,905.40	
	- เหล็ก C150x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 40.83 กก./ท่อน	165.00	ท่อน	1,010.00	166,650.00	486.96	80,348.40	246,998.40	
	- เหล็กแผ่น 140x90 มม. หนา 9 มม.	304.00	แผ่น	24.20	7,356.80	10.68	3,246.72	10,603.52	
	- เหล็กแผ่น 225x200x12 มม.With Dowelbars 4DB12	180.00	แผ่น	190.99	34,378.20	55.23	9,941.40	44,319.60	
	- เหล็กแผ่น 250x225x15 มม.With Dowelbars 4DB12	76.00	แผ่น	255.66	19,430.16	79.09	6,010.84	25,441.00	
	- เหล็กแผ่น 250x250x15 มม.With Dowelbars 4DB12	76.00	แผ่น	275.62	20,947.12	86.45	6,570.20	27,517.32	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	2,250.00	ตร.ม.	125.00	281,250.00	35.00	78,750.00	360,000.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ SEPARATOR BEAM								
	- เหล็ก H150x150x7x10 มม. น้ำหนัก 189 กก./ท่อน	19.00	ท่อน	6,671.70	126,762.30	2,268.00	43,092.00	169,854.30	
	- เหล็กแผ่น 300x300x10 mm.With Dowelbars 4DB16	66.00	แผ่น	327.19	21,594.54	144.78	9,555.48	31,150.02	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 2 เที่ยว	108.00	ตร.ม.	125.00	13,500.00	35.00	3,780.00	17,280.00	
1.18	**งานโครงสร้าง อุโมงค์ทางเชื่อม**								
	งานรื้อถอนทางเดินของเดิม	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		9,000.00	
	งานรื้อถอนผนังคอนกรีตชั้นใต้ดินของเดิม	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		12,000.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม.ยาว 18.50 ม.	8.00	ต้น	16,297.62	130,380.96	(ค่าของ + ค่าแรง)		130,380.96	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.ยาว 18.50 ม.	10.00	ต้น	37,880.95	378,809.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		378,809.50	
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม.	8.00	ต้น		-	350.00	2,800.00	2,800.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	10.00	ต้น		-	600.00	6,000.00	6,000.00	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก							-	
	- คอนกรีตหยาบ	14.00	ลบ.ม.	2,410.00	33,740.00	426.00	5,964.00	39,704.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	185.00	ลบ.ม.	2,558.00	473,230.00	519.00	96,015.00	569,245.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	322.00	ตร.ม.	320.00	103,040.00	-	-	103,040.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	644.00	ตร.ม.	-	-	121.00	77,924.00	77,924.00	
	- ตะปู	172.00	กก.	31.81	5,471.32	-	-	5,471.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	278.00	กก.	21.05	5,851.90	4.40	1,223.20	7,075.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	1,532.00	กก.	20.55	31,482.60	3.60	5,515.20	36,997.80	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	8,572.00	กก.	20.65	177,011.80	3.60	30,859.20	207,871.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	13,850.00	กก.	20.65	286,002.50	3.10	42,935.00	328,937.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD50	199.00	กก.	20.65	4,109.35	3.10	616.90	4,726.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	5,386.00	กก.	20.65	111,220.90	3.10	16,696.60	127,917.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	745.00	กก.	28.42	21,172.90	-	-	21,172.90	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	647.00	กก.	322.00	208,334.00	28.00	18,116.00	226,450.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- Expandable Water Stop	93.00	ม.	150.00	13,950.00	50.00	4,650.00	18,600.00	
	- NEO PREN PAD หนา 10 มม.	42.00	ม.	750.00	31,500.00	150.00	6,300.00	37,800.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	65.00	ม.	400.00	26,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		26,000.00	
	- Water stop 12 นิ้ว	48.00	ม.	450.00	21,600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		21,600.00	
	- POLY FOAM 1/2 นิ้ว หนา 0.2 ม.	10.00	แผ่น	50.00	500.00	10.00	100.00	600.00	
	- POLY FOAM 1/2 นิ้ว หนา 0.35 ม.	20.00	แผ่น	80.00	1,600.00	15.00	300.00	1,900.00	
	- Epoxy ฝังเหล็ก DOWELBAR DB12 ลึก 0.20 m.	186.00	จุด	70.00	13,020.00	21.00	3,906.00	16,926.00	
1.19	**งานโครงสร้างบ่อ Pre TREATMENT และ drop off**								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x ม.ยาว 18.50 ม.	10.00	ต้น	37,880.95	378,809.50	(ค่าของ + ค่าแรง)		378,809.50	
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	10.00	ต้น		-	600.00	6,000.00	6,000.00	
	คอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.	2,410.00	21,690.00	426.00	3,834.00	25,524.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 450 ksc ทรงลูกบาศก์	134.00	ลบ.ม.	2,558.00	342,772.00	519.00	69,546.00	412,318.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ำวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	252.00	ตร.ม.	320.00	80,640.00	-	-	80,640.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	505.00	ตร.ม.	-	-	121.00	61,105.00	61,105.00	
	- ตะปู	126.00	กก.	31.81	4,008.06	-	-	4,008.06	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	170.00	กก.	20.55	3,493.50	3.60	612.00	4,105.50	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD50	8,992.00	กก.	20.65	185,684.80	3.60	32,371.20	218,056.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD50	11,083.00	กก.	20.65	228,863.95	3.10	34,357.30	263,221.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD50	2,668.00	กก.	20.65	55,094.20	3.10	8,270.80	63,365.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	558.00	กก.	28.42	15,858.36		-	15,858.36	
	- กันซึมผสมคอนกรีต Crystalline admixture	469.00	กก.	322.00	151,018.00	28.00	13,132.00	164,150.00	
	- Expandable Water Stop	30.00	ม.	150.00	4,500.00	50.00	1,500.00	6,000.00	
	- Water stop 10 นิ้ว	30.00	ม.	400.00	12,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		12,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ระบบกันซึมพื้นและผนังภายใน ชนิด Two part Epoxies and Polysulphides	202.00	ตร.ม.	450.00	90,900.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		90,900.00	
1.20	**งานวิศวกรรมโครงสร้างอื่นๆ**								
	PLATFROM OF ROOF THANK								
	- เหล็ก H200x200x8x12 มม. น้ำหนัก 299.0 กก./ท่อน	4.00	ท่อน	10,554.70	42,218.80	3,588.00	14,352.00	56,570.80	
	- เหล็ก L65x65x6 มม. น้ำหนัก 35.46 กก./ท่อน	6.00	ท่อน	877.62	5,265.72	425.52	2,553.12	7,818.84	
	- เหล็กแผ่น 250x250x20 มม.With Dowelbars 4DB12	12.00	แผ่น	342.16	4,105.92	177.75	2,133.00	6,238.92	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 1 เที่ยว สีทับหน้า Polyurithan 2 เที่ยว	40.00	ตร.ม.	140.00	5,600.00	35.00	1,400.00	7,000.00	
	เหล็กกันกระแทกมุมเสา								
	- Steel Plate หนา 4 มม. With RB9	74.00	ชุด	260.00	19,240.00	54.00	3,996.00	23,236.00	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 2 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 1 เที่ยว	22.00	ตร.ม.	125.00	2,750.00	35.00	770.00	3,520.00	
	รางน้ำ								
	- ฝารางน้ำ L50x50x4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก./ท่อน	78.00	ท่อน	445.67	34,762.26	184.00	14,352.00	49,114.26	
	- ฝาตะแกรงรางน้ำ	213.00	ม.	1,658.00	353,154.00	622.00	132,486.00	485,640.00	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Epoxy สีรองพื้นกันสนิมEpoxy 2 เที่ยว สีทับหน้า Epoxy 1 เที่ยว	570.00	ตร.ม.	125.00	71,250.00	35.00	19,950.00	91,200.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	417.00	กก.	21.05	8,777.85	4.40	1,834.80	10,612.65	
	งานระบบกันซึมดาดฟ้า , พื้น พ.8								
	- งานทำระบบกันซึมพื้น ชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ พ.8	2,054.00	ตร.ม.	200.00	410,800.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		410,800.00	
	- งานทำระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า ชั้น6 ชนิดโพลียูทน กัน UV	1,366.00	ตร.ม.	450.00	614,700.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		614,700.00	
	- งานทำระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้า ชนิดโพลียูริทน กัน UV	1,098.00	ตร.ม.	450.00	494,100.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		494,100.00	
	- งานทำระบบกันซึมพื้นชั้นหลังคา ชนิดโพลียูริทน กัน UV	856.00	ตร.ม.	450.00	385,200.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		385,200.00	
	รวมงานโครงสร้าง				**134,839,848.38**		**28,542,580.29**	**163,382,428.67**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B2								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ท้องพื้น คสล. ฉาบแต่งผิว	510.00	ตร.ม.	100.00	51,000.00	99.00	50,490.00	101,490.00	C6
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล.	950.00	ตร.ม.	80.00	76,000.00	105.00	99,750.00	175,750.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีเคลือบ EPOXY	238.00	ตร.ม.	350.00	83,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		83,300.00	ผ3
	- ผนังซีเมนต์ขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ(ไม่รวมระบบกันซึม)	715.00	ตร.ม.	-	-	40.00	28,600.00	28,600.00	ผ6
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น (EPOXY CATING)	139.00	ตร.ม.	200.00	27,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,800.00	F3
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ (ไม่รวมระบบกันซึม)	335.00	ตร.ม.	95.00	31,825.00	82.00	27,470.00	59,295.00	F17
	- บัวเชิงผนังทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	66.00	ม.	35.00	2,310.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,310.00	
2.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B1								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	82.00	ตร.ม.	298.00	24,436.00	75.00	6,150.00	30,586.00	C1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	39.00	ตร.ม.	251.00	9,789.00	52.00	2,028.00	11,817.00	C3
	- ท้องพื้น คสล. ฉาบแต่งผิว	2,787.00	ตร.ม.	100.00	278,700.00	99.00	275,913.00	554,613.00	C6
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญ (10 ซม.)	229.00	ตร.ม.	284.00	65,036.00	94.00	21,526.00	86,562.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (20 ซม.)	782.00	ตร.ม.	584.00	456,688.00	176.00	137,632.00	594,320.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	585.00	เมตร	79.00	46,215.00	44.00	25,740.00	71,955.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 4 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	160.00	เมตร	120.00	19,200.00	62.00	9,920.00	29,120.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	2,022.00	ตร.ม.	120.00	242,640.00	80.00	161,760.00	404,400.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล. ภายในอาคาร	1,795.00	ตร.ม.	80.00	143,600.00	105.00	188,475.00	332,075.00	
	- จับเซี้ยม	1,908.00	ม.	30.00	57,240.00	30.00	57,240.00	114,480.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING	2,032.00	ตร.ม.	50.00	101,600.00	31.00	62,992.00	164,592.00	ผ1
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีเคลือบ EPOXY	1,811.00	ตร.ม.	350.00	633,850.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		633,850.00	ผ3
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ WALL TILE ขนาด 30 x 60 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	550.00	11,000.00	189.00	3,780.00	14,780.00	ผ4
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดเรียบ	1,883.00	ตร.ม.	-	-	64.00	120,512.00	120,512.00	F1
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น (EPOXY CATING)	895.00	ตร.ม.	200.00	179,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		179,000.00	F3
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบทำผิวระบบสีเคลือบพื้นEPOXY SELF LEVELINGหนา 3 มม.	14.00	ตร.ม.	550.00	7,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,700.00	F4
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60 x 60 ซม.	113.00	ตร.ม.	420.00	47,460.00	222.00	25,086.00	72,546.00	F6
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 60 x 60 ซม.	65.00	ตร.ม.	450.00	29,250.00	222.00	14,430.00	43,680.00	F7
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 60 ซม.	4.00	ตร.ม.	450.00	1,800.00	222.00	888.00	2,688.00	F8
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	88.00	เมตร	220.00	19,360.00	60.00	5,280.00	24,640.00	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 ม.ม.	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	60.00	2,400.00	6,400.00	
	- บัวเชิงผนังทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	398.00	เมตร	35.00	13,930.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,930.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู								
	- ป3a	1.00	ชุด	15,339.00	15,339.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,339.00	
	- SH1	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,200.00	
	- SH2	1.00	ชุด	13,600.00	13,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,600.00	
	- SH3	1.00	ชุด	12,650.00	12,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,650.00	
	- SH4	1.00	ชุด	15,550.00	15,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,550.00	
	- SF1 x	4.00	ชุด	15,777.00	63,108.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,108.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- SF2 x	3.00	ชุด	32,650.00	97,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		97,950.00	
	- SF2.1 x	9.00	ชุด	32,650.00	293,850.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		293,850.00	
	- SF3 x	4.00	ชุด	15,777.00	63,108.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,108.00	
	- SF4 f	1.00	ชุด	205,000.00	205,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		205,000.00	
	- S1 x	1.00	ชุด	13,479.00	13,479.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,479.00	
	- S2 x	5.00	ชุด	23,549.00	117,745.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		117,745.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- T1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,582.00	6,582.00	500.00	500.00	7,082.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	810.00	810.00	120.00	120.00	930.00	
	- P.H. (ไม่รวมในผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)	1.00	ชุด	675.00	675.00	70.00	70.00	745.00	
	- S3 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,040.00	5,040.00	500.00	500.00	5,540.00	
	- UR.1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,132.00	4,132.00	500.00	500.00	4,632.00	
	- กระจกเงายาซอบด้วย SILICONE (ยาวตามเคาน์เตอร์)	2.00	ม.	500.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.40 ม.	2.00	ม.	3,500.00	7,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,000.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	2,908.00	ตรม.	45.00	130,860.00	34.00	98,872.00	229,732.00	
	งานอื่นๆ								
	งานจราจร								
	- คันหยุดรถสำเร็จรูป (ขนาด 0.15x0.125x1.80 ม.)	54.00	ชุด	380.00	20,520.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,520.00	
	- ทาสีตีเส้น สีจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	60.00	ตร.ม.	240.00	14,400.00	50.00	3,000.00	17,400.00	
	- ทาสีเครื่องหมายผู้พิการ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,000.00	
	- งานฝาสแตนเลส ปิดช่องเปิด								
	- ฝาสแตนเลส ขนาด 1.50 x 1.50 ม. พับขึ้นรูป	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,000.00	
	- แนวราวกันกระแทก TYP-A	58.00	ม.	1,395.00	80,910.00	300.00	17,400.00	98,310.00	
2.3	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1**								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	2,019.00	ตร.ม.	298.00	601,662.00	75.00	151,425.00	753,087.00	C1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	253.00	ตร.ม.	251.00	63,503.00	52.00	13,156.00	76,659.00	C3
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร์	140.00	ตร.ม.	301.00	42,140.00	52.00	7,280.00	49,420.00	C5
	- ท้องพื้น คสล. ฉาบแต่งผิว	76.00	ตร.ม.	100.00	7,600.00	99.00	7,524.00	15,124.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญ (10 ซม.)	1,153.00	ตร.ม.	284.00	327,452.00	94.00	108,382.00	435,834.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (15 ซม.)	666.00	ตร.ม.	570.00	379,620.00	167.00	111,222.00	490,842.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (20 ซม.)	834.00	ตร.ม.	584.00	487,056.00	176.00	146,784.00	633,840.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (25 ซม.)	44.00	ตร.ม.	622.00	27,368.00	189.00	8,316.00	35,684.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	1,054.00	เมตร	79.00	83,266.00	44.00	46,376.00	129,642.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 4 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	351.00	เมตร	120.00	42,120.00	62.00	21,762.00	63,882.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	5,306.00	ตร.ม.	120.00	636,720.00	80.00	424,480.00	1,061,200.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล.	1,098.00	ตร.ม.	80.00	87,840.00	105.00	115,290.00	203,130.00	
	- จับเซี้ยม	3,202.00	ม.	30.00	96,060.00	30.00	96,060.00	192,120.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING	4,628.00	ตร.ม.	50.00	231,400.00	31.00	143,468.00	374,868.00	ผ1
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ WALL TILE ขนาด 30 x 60 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	521.00	ตร.ม.	550.00	286,550.00	189.00	98,469.00	385,019.00	ผ4
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	386.00	ตร.ม.	473.00	182,578.00	130.00	50,180.00	232,758.00	G1
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	85.00	ตร.ม.	503.00	42,755.00	130.00	11,050.00	53,805.00	G2
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีเคลือบ EPOXY	75.00	ตร.ม.	350.00	26,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		26,250.00	ผ3
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดเรียบ	74.00	ตร.ม.	-	-	64.00	4,736.00	4,736.00	F1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมันเรียบ	5.00	ตร.ม.	113.00	565.00	87.00	435.00	1,000.00	F2
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น (EPOXY CATING)	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,600.00	F3
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 30 x 30 ซม. สลับทรายล้าง อัตราส่วนกระเบื้องต่อทรายล้าง 70 : 30	574.00	ตร.ม.	469.00	269,206.00	184.00	105,616.00	374,822.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60 x 60 ซม.	1,804.00	ตร.ม.	420.00	757,680.00	222.00	400,488.00	1,158,168.00	F6
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 30 x 30 ซม. หรือ 60 x 60 ซม.	47.00	ตร.ม.	450.00	21,150.00	222.00	10,434.00	31,584.00	F7
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 60 ซม.	157.00	ตร.ม.	450.00	70,650.00	222.00	34,854.00	105,504.00	F8
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	701.00	ตร.ม.	1,200.00	841,200.00	120.00	84,120.00	925,320.00	F9
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น หนา 2.5 มม. ขนาด 0.45x0.45 ม.	245.00	ตร.ม.	400.00	98,000.00	60.00	14,700.00	112,700.00	F11
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	946.00	ตร.ม.	200.00	189,200.00	50.00	47,300.00	236,500.00	
	- พื้นทรายล้าง	138.00	ตร.ม.	394.00	54,372.00	104.00	14,352.00	68,724.00	
	- ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	172.00	ตร.ม.			45.00	7,740.00	7,740.00	
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	1,287.00	เมตร	220.00	283,140.00	60.00	77,220.00	360,360.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	28.00	เมตร	100.00	2,800.00	60.00	1,680.00	4,480.00	
	- บัวเชิงผนังทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	30.00	เมตร	35.00	1,050.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,050.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู								
	- ป1 x	8.00	ชุด	13,751.00	110,008.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		110,008.00	
	- ป1 c	3.00	ชุด	10,100.00	30,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,300.00	
	- ป1a	3.00	ชุด	13,408.00	40,224.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,224.00	
	- ป1a x	12.00	ชุด	15,323.00	183,876.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		183,876.00	
	- ป2 x	2.00	ชุด	13,806.00	27,612.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,612.00	
	- ป3 x	3.00	ชุด	13,714.00	41,142.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		41,142.00	
	- ป3a	3.00	ชุด	15,339.00	46,017.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		46,017.00	
	- ป3a x	5.00	ชุด	17,254.00	86,270.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		86,270.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ป4	1.00	ชุด	14,366.00	14,366.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,366.00	
	- SH1	6.00	ชุด	7,200.00	43,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,200.00	
	- SH2	2.00	ชุด	13,600.00	27,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,200.00	
	- SH3	3.00	ชุด	12,650.00	37,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		37,950.00	
	- SH4	1.00	ชุด	15,550.00	15,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,550.00	
	- SF1 x	7.00	ชุด	15,777.00	110,439.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		110,439.00	
	- SF2 x	2.00	ชุด	32,650.00	65,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,300.00	
	- SF2.1 x	1.00	ชุด	32,650.00	32,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,650.00	
	- SF3 x	6.00	ชุด	15,777.00	94,662.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		94,662.00	
	- SF4 f	2.00	ชุด	205,000.00	410,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		410,000.00	
	- SF5 f	1.00	ชุด	195,000.00	195,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		195,000.00	
	- SF6 f	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		200,000.00	
	- S1 x	2.00	ชุด	13,479.00	26,958.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		26,958.00	
	- S4	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		85,000.00	
	- SL2	1.00	ชุด	178,840.00	178,840.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		178,840.00	
	- TL2	1.00	ชุด	291,450.00	291,450.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		291,450.00	
	- T3 x	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,000.00	
	- T4	3.00	ชุด	207,000.00	621,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		621,000.00	
	- A1	10.00	ชุด	23,040.00	230,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		230,400.00	
	- A2	3.00	ชุด	23,700.00	71,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		71,100.00	
	- A3	3.00	ชุด	21,800.00	65,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,400.00	
	- A4 s	8.00	ชุด	114,980.00	919,840.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		919,840.00	
	- A4 e	1.00	ชุด	114,980.00	114,980.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		114,980.00	
	- A5	3.00	ชุด	21,940.00	65,820.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,820.00	
	- A8	1.00	ชุด	320,900.00	320,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		320,900.00	
	- A9	1.00	ชุด	105,550.00	105,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		105,550.00	
	- A12	1.00	ชุด	13,060.00	13,060.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,060.00	
	- DA1 s	1.00	ชุด	330,000.00	330,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		330,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- DA3 s	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		60,000.00	
	- DA4 s	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		70,000.00	
	- DA5 s	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		250,000.00	
	- DA13	1.00	ชุด	270,000.00	270,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		270,000.00	
	หน้าต่าง								
	- A1	7.00	ชุด	19,116.00	133,812.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		133,812.00	
	- A2	4.00	ชุด	8,514.00	34,056.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,056.00	
	- A3	5.00	ชุด	38,232.00	191,160.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		191,160.00	
	- A4	2.00	ชุด	55,896.00	111,792.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		111,792.00	
	- A5	1.00	ชุด	75,120.00	75,120.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		75,120.00	
	- A6	1.00	ชุด	39,726.00	39,726.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,726.00	
	- A10	1.00	ชุด	26,124.00	26,124.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		26,124.00	
	- A11	3.00	ชุด	17,358.00	52,074.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		52,074.00	
	- A12	1.00	ชุด	43,392.00	43,392.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,392.00	
	- A19	1.00	ชุด	260,000.00	260,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		260,000.00	
	- A23	1.00	ชุด	88,500.00	88,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		88,500.00	
	- A48	1.00	ชุด	229,500.00	229,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		229,500.00	
	- A49	1.00	ชุด	830,000.00	830,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		830,000.00	
	- A51	1.00	ชุด	256,000.00	256,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		256,000.00	
	- GL2	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		53,460.00	
	- W1 ขนาด 3.00x1.00 ม.	1.00	ชุด	7,655.00	7,655.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,655.00	
	- W1 ขนาด 3.00x3.00 ม.	2.00	ชุด	15,310.00	30,620.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,620.00	
	- W7 ขนาด 1.45x5.00 ม.	1.00	ชุด	30,620.00	30,620.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,620.00	
	- PL 1 ช่องแสงหน้าต่างติดตายกระจกใส 8mm.พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาดรวม 1.65 x 4.50 ม.	1.00	ชุด	22,275.00	22,275.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		22,275.00	
	- กล่องไฟตกแต่งขนาด ขนาด 0.60 x 4.50 x 0.20 เมตร	4.50	ม.	2,000.00	9,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,000.00	
	- PL 2 ช่องแสงหน้าต่างติดตายกระจกใส 8mm.พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาดรวม 1.65 x 5.90 ม.	1.00	ชุด	29,205.00	29,205.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		29,205.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- กล่องไฟตกแต่งขนาด ขนาด 0.60 x 5.90 x 0.20 เมตร	5.90	ม.	2,000.00	11,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,800.00	
	- PL 3 ประตู พร้อมช่องแสง. ขนาดรวม 2.40 x 10.95 ม.	1.00	ชุด	78,840.00	78,840.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		78,840.00	
	- PL 4 ช่องแสงหน้าต่างติดตายกระจกใส 8mm. พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาดรวม 1.65 x 5.20 ม.	1.00	ชุด	25,740.00	25,740.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,740.00	
	- กล่องไฟตกแต่งขนาด ขนาด 0.60 x 5.20 x 0.20 เมตร	5.20	ม.	2,000.00	10,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,400.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- T1 พร้อมอุปกรณ์	21.00	ชุด	6,582.00	138,222.00	500.00	10,500.00	148,722.00	
	- T2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,809.00	6,809.00	500.00	500.00	7,309.00	
	- สายฉีดชำระ	22.00	ชุด	810.00	17,820.00	120.00	2,640.00	20,460.00	
	- P.H. (ไม่รวมในผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)	10.00	ชุด	675.00	6,750.00	70.00	700.00	7,450.00	
	- S2 พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	5,191.00	46,719.00	500.00	4,500.00	51,219.00	
	- S3 พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	5,040.00	45,360.00	500.00	4,500.00	49,860.00	
	- S5 พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	4,909.00	63,817.00	500.00	6,500.00	70,317.00	
	- S6 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,212.00	16,848.00	500.00	2,000.00	18,848.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- S18 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,261.00	7,261.00	500.00	500.00	7,761.00	
	- UR.1 พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	4,132.00	49,584.00	500.00	6,000.00	55,584.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF	12.00	ชุด	13,500.00	162,000.00	800.00	9,600.00	171,600.00	
	- GB.1	1.00	ชุด	2,533.00	2,533.00	70.00	70.00	2,603.00	
	- GB.2	1.00	ชุด	2,083.00	2,083.00	105.00	105.00	2,188.00	
	- GB.4	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	105.00	210.00	8,010.00	
	- กระจกเงายาขอบด้วย SILICONE (ยาวตามเคาน์เตอร์)	11.00	ม.	500.00	5,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,500.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี (ยาวตามเคาน์เตอร์)	15.00	ม.	4,150.00	62,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		62,250.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี ขนาด 60x90 ซม.	1.00	ชุด	560.00	560.00	70.00	70.00	630.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค กว้าง 0.10 ม. หลัง S2								
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม.	5.00	ม.	4,500.00	22,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		22,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.55 ม.	15.00	ม.	4,250.00	63,750.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,750.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.40 ม.	11.00	ม.	3,500.00	38,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		38,500.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- TOP เคาน์เตอร์ กว้าง 0.10 ม.	19.00	ม.	1,000.00	19,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,000.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	2,494.00	ตรม.	45.00	112,230.00	31.00	77,314.00	189,544.00	
	งานอื่นๆ								
	- ราวกันตก TYP-xxx								
	- ราวสแตนเลส สูง 1.00 ม. (ทางลาด)	60.00	ม.	3,000.00	180,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		180,000.00	
	- ราวสแตนเลส สูง 0.80 ม. (ทางบริการ)	30.00	ม.	2,000.00	60,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		60,000.00	
	- แนวราวกันกระแทก TYP-A	255.00	ม.	1,395.00	355,725.00	300.00	76,500.00	432,225.00	
2.4	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2**								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 Mpa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน	160.00	ตร.ม.	680.00	108,800.00	80.00	12,800.00	121,600.00	
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี	53.00	ม.	200.00	10,600.00	60.00	3,180.00	13,780.00	
	- ตะเข่รางสแตนเลส สำเร็จรูป	5.00	ม.	620.00	3,100.00	25.00	125.00	3,225.00	
	- รางระบายน้ำแผ่นสแตนเลส กว้างรวม 1.70 ม. พับขึ้นรูป	51.00	ม.	3,000.00	153,000.00	1,000.00	51,000.00	204,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	2,038.00	ตร.ม.	298.00	607,324.00	75.00	152,850.00	760,174.00	C1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	450.00	ตร.ม.	343.00	154,350.00	75.00	33,750.00	188,100.00	C2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	428.00	ตร.ม.	251.00	107,428.00	52.00	22,256.00	129,684.00	C3
	- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมอบสี แบบ SQUARE CELL เป็นตะแกรงอะลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ขนาดช่อง 7.5X7.5 ซม.	108.00	ตร.ม.	2,250.00	243,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		243,000.00	C4
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	122.00	ตร.ม.	301.00	36,722.00	52.00	6,344.00	43,066.00	C5
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญ (10 ซม.)	975.00	ตร.ม.	284.00	276,900.00	94.00	91,650.00	368,550.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (15 ซม.)	571.00	ตร.ม.	570.00	325,470.00	167.00	95,357.00	420,827.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (20 ซม.)	596.00	ตร.ม.	584.00	348,064.00	176.00	104,896.00	452,960.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	922.00	เมตร	79.00	72,838.00	44.00	40,568.00	113,406.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 4 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	358.00	เมตร	120.00	42,960.00	62.00	22,196.00	65,156.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	4,264.00	ตร.ม.	120.00	511,680.00	80.00	341,120.00	852,800.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล. ภายในอาคาร	836.00	ตร.ม.	80.00	66,880.00	105.00	87,780.00	154,660.00	
	- จับเซี้ยม	3,315.00	ม.	30.00	99,450.00	30.00	99,450.00	198,900.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING (ภายใน)	2,796.00	ตร.ม.	50.00	139,800.00	31.00	86,676.00	226,476.00	W1
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีเคลือบ EPOXY	148.00	ตร.ม.	350.00	51,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		51,800.00	W3
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ WALL TILE ขนาด 30 x 60 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	333.00	ตร.ม.	550.00	183,150.00	189.00	62,937.00	246,087.00	W4
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	390.00	ตร.ม.	473.00	184,470.00	130.00	50,700.00	235,170.00	G1
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	115.00	ตร.ม.	503.00	57,845.00	130.00	14,950.00	72,795.00	G2
	- แนวกันควัน	54.00	ม.	1,500.00	81,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		81,000.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น (EPOXY CATING) พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	30.00	ตร.ม.	200.00	6,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,000.00	F3
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60 x 60 ซม.	1,566.00	ตร.ม.	420.00	657,720.00	222.00	347,652.00	1,005,372.00	F6
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 30 x 30 ซม. หรือ 60 x 60 ซม. (เฉพาะผนังที่ไม่บุกระเบื้อง)	48.00	ตร.ม.	450.00	21,600.00	222.00	10,656.00	32,256.00	F7
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 60 ซม.	146.00	ตร.ม.	450.00	65,700.00	222.00	32,412.00	98,112.00	F8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	688.00	ตร.ม.	1,200.00	825,600.00	120.00	82,560.00	908,160.00	F9
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น หนา 2.5 มม. ขนาด 45 x 45 ซม.	60.00	ตร.ม.	400.00	24,000.00	60.00	3,600.00	27,600.00	F11
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	748.00	ตร.ม.	200.00	149,600.00	50.00	37,400.00	187,000.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า (ไม่รวมระบบกันซึม)	26.00	ตร.ม.	-	-	64.00	1,664.00	1,664.00	F14
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	744.00	เมตร	220.00	163,680.00	60.00	44,640.00	208,320.00	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 ม.ม.	35.00	เมตร	100.00	3,500.00	60.00	2,100.00	5,600.00	
	- บัวเชิงผนังทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	22.00	เมตร	35.00	770.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		770.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู								
	- $ป1_C$	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,100.00	
	- $ป1_x$	3.00	ชุด	13,751.00	41,253.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		41,253.00	
	- ป1a	4.00	ชุด	13,408.00	53,632.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		53,632.00	
	- $ป1a_x$	8.00	ชุด	15,232.00	121,856.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		121,856.00	
	- $ป2_x$	2.00	ชุด	13,806.00	27,612.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,612.00	
	- $ป3a_x$	6.00	ชุด	17,254.00	103,524.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		103,524.00	
	- ป4	1.00	ชุด	14,366.00	14,366.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,366.00	
	- $ป5_x$	1.00	ชุด	22,156.00	22,156.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		22,156.00	
	- SH1	7.00	ชุด	7,200.00	50,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,400.00	
	- SH2	2.00	ชุด	13,600.00	27,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,200.00	
	- SH3	3.00	ชุด	12,650.00	37,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		37,950.00	
	- SH4	1.00	ชุด	15,550.00	15,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,550.00	
	- SH6	1.00	ชุด	9,100.00	9,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,100.00	
	- $SF1_x$	5.00	ชุด	15,777.00	78,885.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		78,885.00	
	- $SF2_x$	2.00	ชุด	32,650.00	65,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,300.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- $SF2.1_X$	1.00	ชุด	32,650.00	32,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,650.00	
	- $SF3_X$	3.00	ชุด	15,777.00	47,331.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		47,331.00	
	- $SF4_F$	4.00	ชุด	205,000.00	820,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		820,000.00	
	- $SF6_F$	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		200,000.00	
	- $SF7_F$	1.00	ชุด	180,000.00	180,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		180,000.00	
	- $S1_X$	1.00	ชุด	13,479.00	13,479.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,479.00	
	- A1	9.00	ชุด	23,040.00	207,360.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		207,360.00	
	- A2	3.00	ชุด	23,700.00	71,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		71,100.00	
	- A3	4.00	ชุด	21,800.00	87,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		87,200.00	
	- $A4_S$	1.00	ชุด	134,980.00	134,980.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		134,980.00	
	- $A5_X$	2.00	ชุด	21,940.00	43,880.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,880.00	
	- A6	2.00	ชุด	21,940.00	43,880.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,880.00	
	- DA12	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000.00	
	หน้าต่าง								
	- A1	8.00	ชุด	19,116.00	152,928.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		152,928.00	
	- A3	11.00	ชุด	38,232.00	420,552.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		420,552.00	
	- A4	3.00	ชุด	55,896.00	167,688.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		167,688.00	
	- A5	1.00	ชุด	75,120.00	75,120.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		75,120.00	
	- A6	1.00	ชุด	39,726.00	39,726.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,726.00	
	- A8	2.00	ชุด	43,884.00	87,768.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		87,768.00	
	- A9	2.00	ชุด	17,082.00	34,164.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,164.00	
	- A19	1.00	ชุด	260,000.00	260,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		260,000.00	
	- A22	1.00	ชุด	36,500.00	36,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		36,500.00	
	- A23	1.00	ชุด	88,500.00	88,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		88,500.00	
	- A46	1.00	ชุด	243,500.00	243,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		243,500.00	
	- A47	1.00	ชุด	210,000.00	210,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		210,000.00	
	- A50	1.00	ชุด	698,000.00	698,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		698,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- A51	1.00	ชุด	256,000.00	256,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		256,000.00	
	- GL2	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		53,460.00	
	- W1 ขนาด 1.00x3.00 ม.	1.00	ชุด	7,655.00	7,655.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,655.00	
	- W1 ขนาด 2.00x3.00 ม.	1.00	ชุด	15,310.00	15,310.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,310.00	
	- W1 ขนาด 4.00x3.00 ม.	1.00	ชุด	30,620.00	30,620.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,620.00	
	- PL 5 ช่องแสงหน้าต่างติดตายกระจกใส 8mm. พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาดรวม 1.65 x 4.40 ม.	1.00	ชุด	21,780.00	21,780.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,780.00	
	- กล่องไฟตกแต่งขนาด ขนาด 0.60 x 4.40 x 0.20 เมตร	4.40	ม.	2,000.00	8,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,800.00	
	- PL 6 ช่องแสงหน้าต่างติดตายกระจกใส 8mm. พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาดรวม 1.65 x 14.85 ม.	1.00	ชุด	73,507.00	73,507.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		73,507.00	
	- กล่องไฟตกแต่งขนาด ขนาด 0.60 x 14.85 x 0.20 เมตร	14.85	ม.	2,000.00	29,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		29,700.00	
	- PL 7ประตูกระจกใส +ช่องแสง Tembered 8 mm. พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาดรวม 3.00 x 6.30 ม.	1.00	ชุด	94,500.00	94,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		94,500.00	
	- ช่องแสงหน้าต่างติดตายกระจกใส 8mm. ขนาดรวม 1.65 x 12.80 ม.	1.00	ชุด	63,360.00	63,360.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,360.00	
	- PL 8 ช่องแสงหน้าต่างติดตายกระจกใส 8mm. พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาดรวม 1.65 x 6.40 ม.	1.00	ชุด	31,680.00	31,680.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		31,680.00	
	- กล่องไฟตกแต่งขนาด ขนาด 0.60 x 6.40 x 0.20 เมตร	6.40	ม.	2,000.00	12,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,800.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- T1 พร้อมอุปกรณ์	18.00	ชุด	6,582.00	118,476.00	500.00	9,000.00	127,476.00	
	- T2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,809.00	6,809.00	500.00	500.00	7,309.00	
	- สายฉีดชำระ	19.00	ชุด	810.00	15,390.00	120.00	2,280.00	17,670.00	
	- P.H. (ไม่รวมในผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)	7.00	ชุด	675.00	4,725.00	70.00	490.00	5,215.00	
	- S2 พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	5,191.00	51,910.00	500.00	5,000.00	56,910.00	
	- S3 พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	5,040.00	30,240.00	500.00	3,000.00	33,240.00	
	- S5 พร้อมอุปกรณ์	15.00	อัน	4,909.00	73,635.00	500.00	7,500.00	81,135.00	
	- S6 พร้อมอุปกรณ์	2.00	อัน	4,212.00	8,424.00	500.00	1,000.00	9,424.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- S18 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,261.00	7,261.00	500.00	500.00	7,761.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- UR.1 พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	4,132.00	37,188.00	500.00	4,500.00	41,688.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF	12.00	ชุด	13,500.00	162,000.00	800.00	9,600.00	171,600.00	
	- GB.1	1.00	ชุด	2,533.00	2,533.00	70.00	70.00	2,603.00	
	- GB.2	1.00	ชุด	2,083.00	2,083.00	105.00	105.00	2,188.00	
	- GB.4	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	105.00	210.00	8,010.00	
	- กระจกเงายาขอบด้วย SILICONE (ยาวตามเคาน์เตอร์)	7.00	ม.	500.00	3,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,500.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี (ยาวตามเคาน์เตอร์)	17.00	ม.	4,150.00	70,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		70,550.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี ขนาด 60x90 ซม.	1.00	ชุด	560.00	560.00	70.00	70.00	630.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม.	3.00	ม.	4,500.00	13,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.55 ม.	17.00	ม.	4,250.00	72,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		72,250.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.40 ม.	7.00	ม.	3,500.00	24,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,500.00	
	- TOP เคาน์เตอร์ กว้าง 0.10 ม.	19.00	ม.	1,000.00	19,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,000.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	2,511.00	ตรม.	45.00	112,995.00	34.00	85,374.00	198,369.00	
	งานอื่นๆ								
	- ราวกันตก กระจกเทมเปอร์ หนา 16.89 มม. สูง 1.20 ม.	48.00	ม.	5,000.00	240,000.00	1,700.00	81,600.00	321,600.00	
	- แนวราวกันกระแทก TYP-A	172.00	ม.	1,395.00	239,940.00	300.00	51,600.00	291,540.00	
2.5	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3**								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	2,205.00	ตร.ม.	298.00	657,090.00	75.00	165,375.00	822,465.00	C1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	210.00	ตร.ม.	343.00	72,030.00	75.00	15,750.00	87,780.00	C2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	532.00	ตร.ม.	251.00	133,532.00	52.00	27,664.00	161,196.00	C3
	- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมอบสี แบบ SQUARE CELL เป็นตะแกรงอะลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ขนาดช่อง 7.5X7.5 ซม.	108.00	ตร.ม.	2,250.00	243,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		243,000.00	C4
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	182.00	ตร.ม.	301.00	54,782.00	52.00	9,464.00	64,246.00	C5
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (10 ซม.)	2,150.00	ตร.ม.	284.00	610,600.00	94.00	202,100.00	812,700.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (15 ซม.)	384.00	ตร.ม.	570.00	218,880.00	167.00	64,128.00	283,008.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (20 ซม.)	511.00	ตร.ม.	584.00	298,424.00	176.00	89,936.00	388,360.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (25 ซม.)	86.00	ตร.ม.	622.00	53,492.00	189.00	16,254.00	69,746.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ปŌ 6 มม.@ 0.20 ม.	1,521.00	เมตร	79.00	120,159.00	44.00	66,924.00	187,083.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 4 เส้น ปŌ 6 มม.@ 0.20 ม.	359.00	เมตร	120.00	43,080.00	62.00	22,258.00	65,338.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	6,262.00	ตร.ม.	120.00	751,440.00	80.00	500,960.00	1,252,400.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล. ภายในอาคาร	914.00	ตร.ม.	80.00	73,120.00	105.00	95,970.00	169,090.00	
	- จับเซี้ยม	4,665.00	ม.	30.00	139,950.00	30.00	139,950.00	279,900.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING(ภายใน)	3,770.00	ตร.ม.	50.00	188,500.00	31.00	116,870.00	305,370.00	ผ1
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดกันเชื้อราและจุลินทรีย์	845.00	ตร.ม.	60.00	50,700.00	31.00	26,195.00	76,895.00	ผ2
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีเคลือบ EPOXY	161.00	ตร.ม.	350.00	56,350.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		56,350.00	ผ3
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ WALL TILE ขนาด 30 x 60 ซม. สูงขนฝ้าเพดาน	613.00	ตร.ม.	550.00	337,150.00	189.00	115,857.00	453,007.00	ผ4
	- ผนัง WR1	57.00	ตร.ม.	349.00	19,893.00	95.00	5,415.00	25,308.00	
	- ผนัง WR2	20.00	ตร.ม.	349.00	6,980.00	95.00	1,900.00	8,880.00	
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	643.00	ตร.ม.	473.00	304,139.00	130.00	83,590.00	387,729.00	G1
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	117.00	ตร.ม.	503.00	58,851.00	130.00	15,210.00	74,061.00	G2
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น (EPOXY CATING) พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	41.00	ตร.ม.	200.00	8,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		8,200.00	F3
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบทำผิวระบบสีเคลือบพื้น EPOXY SELF LEVELING หนา 3 มม. พร้อมบัวสูง 10 ซม.	769.00	ตร.ม.	550.00	422,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		422,950.00	F4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60 x 60 ซม.	1,052.00	ตร.ม.	420.00	441,840.00	222.00	233,544.00	675,384.00	F6
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 30 x 30 ซม. หรือ 60 x 60 ซม. พร้อมบัว PVC.สำเร็จรูป สูง 10 (เฉพาะผนังที่ไม่บุกระเบื้อง)	49.00	ตร.ม.	450.00	22,050.00	222.00	10,878.00	32,928.00	F7
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 60 ซม.	191.00	ตร.ม.	450.00	85,950.00	222.00	42,402.00	128,352.00	F8
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	634.00	ตร.ม.	1,200.00	760,800.00	120.00	76,080.00	836,880.00	F9
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น หนา 2.5 มม. ขนาด 45 x 45 ซม.	338.00	ตร.ม.	400.00	135,200.00	60.00	20,280.00	155,480.00	F11
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	972.00	ตร.ม.	200.00	194,400.00	50.00	48,600.00	243,000.00	
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	1,038.00	เมตร	220.00	228,360.00	60.00	62,280.00	290,640.00	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 ม.ม.	35.00	เมตร	100.00	3,500.00	60.00	2,100.00	5,600.00	
	- บัวเชิงผนังทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	303.00	เมตร	35.00	10,605.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,605.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป1$_x$	11.00	ชุด	13,751.00	151,261.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		151,261.00	
	- ป1a	2.00	ชุด	13,408.00	26,816.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		26,816.00	
	- ป1a$_x$	25.00	ชุด	15,323.00	383,075.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		383,075.00	
	- ป2$_x$	5.00	ชุด	13,806.00	69,030.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		69,030.00	
	- ป2a$_x$	3.00	ชุด	16,986.00	50,958.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,958.00	
	- ป3$_x$	1.00	ชุด	13,714.00	13,714.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,714.00	
	- ป3a$_x$	5.00	ชุด	17,254.00	86,270.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		86,270.00	
	- ป4	1.00	ชุด	14,366.00	14,366.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,366.00	
	- SH1	6.00	ชุด	7,200.00	43,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,200.00	
	- SH2	2.00	ชุด	13,600.00	27,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,200.00	
	- SH3	2.00	ชุด	12,650.00	25,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,300.00	
	- SH4	1.00	ชุด	15,550.00	15,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,550.00	
	- SH6	1.00	ชุด	9,100.00	9,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,100.00	
	- SF1$_x$	5.00	ชุด	15,777.00	78,885.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		78,885.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- $SF2_X$	3.00	ชุด	32,650.00	97,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		97,950.00	
	- $SF2.1_X$	1.00	ชุด	32,650.00	32,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,650.00	
	- $SF3_X$	3.00	ชุด	15,777.00	47,331.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		47,331.00	
	- $SF4_F$	1.00	ชุด	205,000.00	205,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		205,000.00	
	- $SF5_F$	1.00	ชุด	195,000.00	195,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		195,000.00	
	- $SF6_F$	2.00	ชุด	200,000.00	400,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		400,000.00	
	- $SF8_F$	1.00	ชุด	160,000.00	160,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		160,000.00	
	- $SF9_F$	1.00	ชุด	220,000.00	220,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		220,000.00	
	- $S1_X$	3.00	ชุด	13,479.00	40,437.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,437.00	
	- SL1	1.00	ชุด	218,840.00	218,840.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		218,840.00	
	- SL3	1.00	ชุด	140,742.00	140,742.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		140,742.00	
	- A1	10.00	ชุด	23,040.00	230,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		230,400.00	
	- A2	8.00	ชุด	23,700.00	189,600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		189,600.00	
	- A3	6.00	ชุด	21,800.00	130,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		130,800.00	
	- $A4_S$	5.00	ชุด	134,980.00	674,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		674,900.00	
	- A5	3.00	ชุด	21,940.00	65,820.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,820.00	
	- $A5_C$	3.00	ชุด	21,940.00	65,820.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		65,820.00	
	- A6	1.00	ชุด	21,940.00	21,940.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,940.00	
	- A12	9.00	ชุด	13,060.00	117,540.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		117,540.00	
	- DA3	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		60,000.00	
	- DA12	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000.00	
	หน้าต่าง								
	- A1	6.00	ชุด	19,116.00	114,696.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		114,696.00	
	- A3	11.00	ชุด	38,232.00	420,552.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		420,552.00	
	- A4	2.00	ชุด	55,896.00	111,792.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		111,792.00	
	- A5	1.00	ชุด	75,120.00	75,120.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		75,120.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- A6	1.00	ชุด	39,726.00	39,726.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,726.00	
	- A8	1.00	ชุด	43,884.00	43,884.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,884.00	
	- A9	2.00	ชุด	17,082.00	34,164.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,164.00	
	- A19	1.00	ชุด	260,000.00	260,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		260,000.00	
	- A22	1.00	ชุด	36,500.00	36,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		36,500.00	
	- A23	1.00	ชุด	88,500.00	88,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		88,500.00	
	- A28	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		140,000.00	
	- A29	1.00	ชุด	307,000.00	307,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		307,000.00	
	- A30	1.00	ชุด	206,802.00	206,802.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		206,802.00	
	- A31	1.00	ชุด	233,160.00	233,160.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		233,160.00	
	- A32	1.00	ชุด	290,376.00	290,376.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		290,376.00	
	- A33	1.00	ชุด	209,286.00	209,286.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		209,286.00	
	- A34	1.00	ชุด	207,396.00	207,396.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		207,396.00	
	- A35	1.00	ชุด	592,000.00	592,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		592,000.00	
	- A46	1.00	ชุด	243,500.00	243,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		243,500.00	
	- A47	1.00	ชุด	210,000.00	210,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		210,000.00	
	- A52	1.00	ชุด	111,000.00	111,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		111,000.00	
	- GL-3	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,000.00	
	- W1 ขนาด 2.00x3.00 ม.	4.00	ชุด	15,310.00	61,240.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		61,240.00	
	- W2	3.00	ชุด	8,700.00	26,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		26,100.00	
	- W3	1.00	ชุด	29,970.00	29,970.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		29,970.00	
	- W5	1.00	ชุด	9,390.00	9,390.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,390.00	
	- W7 ขนาด 1.00x1.45 ม.	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,630.00	
	- W7 ขนาด 2.00x1.45 ม.	3.00	ชุด	7,260.00	21,780.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,780.00	
	- W7 ขนาด 3.00x1.45 ม.	1.00	ชุด	10,890.00	10,890.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,890.00	
	- W7 ขนาด 4.00x1.45 ม.	1.00	ชุด	14,520.00	14,520.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,520.00	
	- W7 ขนาด 5.00x1.45 ม.	1.00	ชุด	18,150.00	18,150.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,150.00	
	- W7 ขนาด 8.00x1.45 ม.	1.00	ชุด	29,040.00	29,040.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		29,040.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- WL1	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		140,000.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- T1 พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	6,582.00	157,968.00	500.00	12,000.00	169,968.00	
	- T2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,809.00	6,809.00	500.00	500.00	7,309.00	
	- สายฉีดชำระ	25.00	ชุด	810.00	20,250.00	120.00	3,000.00	23,250.00	
	- P.H. (ไม่รวมในผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)	8.00	ชุด	675.00	5,400.00	70.00	560.00	5,960.00	
	- S2 พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	5,191.00	72,674.00	500.00	7,000.00	79,674.00	
	- S3 พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	5,040.00	35,280.00	500.00	3,500.00	38,780.00	
	- S5 พร้อมอุปกรณ์	20.00	อัน	4,909.00	98,180.00	500.00	10,000.00	108,180.00	
	- S6 พร้อมอุปกรณ์	6.00	อัน	4,212.00	25,272.00	500.00	3,000.00	28,272.00	
	- S8 พร้อมอุปกรณ์	1.00	อัน	35,374.00	35,374.00	500.00	500.00	35,874.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- S18 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,261.00	7,261.00	500.00	500.00	7,761.00	
	- UR.1 พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	4,132.00	49,584.00	500.00	6,000.00	55,584.00	
	- SW. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,334.00	7,002.00	70.00	210.00	7,212.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.00	ชุด	681.00	2,043.00	70.00	210.00	2,253.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF	21.00	ชุด	13,500.00	283,500.00	800.00	16,800.00	300,300.00	
	- GB.1	1.00	ชุด	2,533.00	2,533.00	70.00	70.00	2,603.00	
	- GB.2	1.00	ชุด	2,083.00	2,083.00	105.00	105.00	2,188.00	
	- GB.4	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	105.00	210.00	8,010.00	
	- กระจกเงายาขอบด้วย SILICONE (ยาวตามเคาน์เตอร์)	8.00	ม.	500.00	4,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,000.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี (ยาวตามเคาน์เตอร์)	22.00	ม.	4,150.00	91,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		91,300.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี ขนาด 60x90 ซม.	1.00	ชุด	560.00	560.00	70.00	70.00	630.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม.	11.00	ม.	4,500.00	49,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		49,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.55 ม.	22.00	ม.	4,250.00	93,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		93,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.40 ม.	8.00	ม.	3,500.00	28,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,000.00	
	- TOP เคาน์เตอร์ กว้าง 0.10 ม.	19.00	ม.	1,000.00	19,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		19,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	3,187.00	ตรม.	45.00	143,415.00	34.00	108,358.00	251,773.00	
	งานอื่นๆ								
	- แนวราวกันกระแทก TYP-A	184.00	ม.	1,395.00	256,680.00	300.00	55,200.00	311,880.00	
2.6	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	1,856.00	ตร.ม.	298.00	553,088.00	75.00	139,200.00	692,288.00	C1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	220.00	ตร.ม.	343.00	75,460.00	75.00	16,500.00	91,960.00	C2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	371.00	ตร.ม.	251.00	93,121.00	52.00	19,292.00	112,413.00	C3
	- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมอบสี แบบ SQUARE CELL เป็นตะแกรงอะลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ขนาดช่อง 7.5X7.5 ซม.	77.00	ตร.ม.	2,250.00	173,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		173,250.00	C4
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	262.00	ตร.ม.	301.00	78,862.00	52.00	13,624.00	92,486.00	C5
	- ท้องพื้น คสล. ฉาบแต่งผิว	244.00	ตร.ม.	100.00	24,400.00	99.00	24,156.00	48,556.00	C6
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อทาสีชนิดกันเชื้อรา บนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40X1.00 ม. ด้านบนปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ หนา 12 มม. ทาสี 2 ด้านบนโครงคร่าวเหล็ก	339.00	ตร.ม.	343.00	116,277.00	75.00	25,425.00	141,702.00	C8
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญ (10 ซม.)	2,389.00	ตร.ม.	284.00	678,476.00	94.00	224,566.00	903,042.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (15 ซม.)	631.00	ตร.ม.	570.00	359,670.00	167.00	105,377.00	465,047.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (20 ซม.)	1,034.00	ตร.ม.	584.00	603,856.00	176.00	181,984.00	785,840.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (25 ซม.)	923.00	ตร.ม.	622.00	574,106.00	189.00	174,447.00	748,553.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	1,812.00	เมตร	79.00	143,148.00	44.00	79,728.00	222,876.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 4 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	1,175.00	เมตร	120.00	141,000.00	62.00	72,850.00	213,850.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	9,954.00	ตร.ม.	120.00	1,194,480.00	80.00	796,320.00	1,990,800.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล. ภายในอาคาร	1,347.00	ตร.ม.	80.00	107,760.00	105.00	141,435.00	249,195.00	
	- จับเซี้ยม	6,761.00	ม.	30.00	202,830.00	30.00	202,830.00	405,660.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING(ภายใน)	1,495.00	ตร.ม.	50.00	74,750.00	31.00	46,345.00	121,095.00	ผ1
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดกันเชื้อราและจุลินทรีย์	3,182.00	ตร.ม.	60.00	190,920.00	31.00	98,642.00	289,562.00	ผ2
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีเคลือบ EPOXY	79.00	ตร.ม.	350.00	27,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,650.00	ผ3
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ WALL TILE ขนาด 30 x 60 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	940.00	ตร.ม.	550.00	517,000.00	189.00	177,660.00	694,660.00	ผ4
	- ผนังบุแผ่น COMPACT LAMIMATE หนา 8 มม.บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	388.00	ตร.ม.	3,350.00	1,299,800.00	1,150.00	446,200.00	1,746,000.00	ผ5
	- ผนัง WR1	295.00	ตร.ม.	349.00	102,955.00	95.00	28,025.00	130,980.00	
	- ผนัง WR2	122.00	ตร.ม.	349.00	42,578.00	95.00	11,590.00	54,168.00	
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	135.00	ตร.ม.	473.00	63,855.00	130.00	17,550.00	81,405.00	G1
	- ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	440.00	ตร.ม.	503.00	221,320.00	130.00	57,200.00	278,520.00	G2
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น (EPOXY CATING) พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	19.00	ตร.ม.	200.00	3,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,800.00	F3
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60 x 60 ซม. พร้อมบัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป สูง 10 ซม.	633.00	ตร.ม.	420.00	265,860.00	222.00	140,526.00	406,386.00	F6
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 30 x 30 ซม. หรือ 60 x 60 ซม. พร้อมบัว PVC.สำเร็จรูป สูง 10 (เฉพาะผนังที่ไม่บุกระเบื้อง)	49.00	ตร.ม.	450.00	22,050.00	222.00	10,878.00	32,928.00	F7
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด GLAZED PORCELAIN ชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 60 ซม.	291.00	ตร.ม.	450.00	130,950.00	222.00	64,602.00	195,552.00	F8
	- กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	1,398.00	ตร.ม.	1,200.00	1,677,600.00	120.00	167,760.00	1,845,360.00	F9
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น หนา 2.5 มม. ขนาด 45 x 45 ซม.	302.00	ตร.ม.	400.00	120,800.00	60.00	18,120.00	138,920.00	F11

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ต้านทานกระแสไฟฟ้าสถิต (CONDUCTIVE) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.0 มม.	325.00	ตร.ม.	1,500.00	487,500.00	350.00	113,750.00	601,250.00	F12
	- Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	2,025.00	ตร.ม.	200.00	405,000.00	50.00	101,250.00	506,250.00	
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความหนารวม 5 มม.	1,266.00	เมตร	220.00	278,520.00	60.00	75,960.00	354,480.00	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 ม.ม.	35.00	เมตร	100.00	3,500.00	60.00	2,100.00	5,600.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	146.00	เมตร	19.00	2,774.00	40.00	5,840.00	8,614.00	
	- บัวเชิงผนังทาสี EPOXY สูง 10 ซม.	22.00	เมตร	35.00	770.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		770.00	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู								
	- ป1	3.00	ชุด	11,836.00	35,508.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,508.00	
	- $ป1_x$	9.00	ชุด	13,751.00	123,759.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		123,759.00	
	- $ป1a_x$	13.00	ชุด	15,323.00	199,199.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		199,199.00	
	- $ป2_x$	2.00	ชุด	13,806.00	27,612.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,612.00	
	- $ป2a_x$	2.00	ชุด	16,986.00	33,972.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		33,972.00	
	- $ป3_x$	2.00	ชุด	13,714.00	27,428.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,428.00	
	- $ป3a_x$	9.00	ชุด	17,254.00	155,286.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		155,286.00	
	- ป4	1.00	ชุด	14,366.00	14,366.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		14,366.00	
	- $ป5a_x$	1.00	ชุด	28,516.00	28,516.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,516.00	
	- SH1	7.00	ชุด	7,200.00	50,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,400.00	
	- SH2	2.00	ชุด	13,600.00	27,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,200.00	
	- SH3	2.00	ชุด	12,650.00	25,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		25,300.00	
	- SH4	1.00	ชุด	15,550.00	15,550.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		15,550.00	
	- SH6	1.00	ชุด	9,100.00	9,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,100.00	
	- $SF1_x$	4.00	ชุด	15,777.00	63,108.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,108.00	
	- $SF2_x$	3.00	ชุด	32,650.00	97,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		97,950.00	
	- $SF2.1_x$	1.00	ชุด	32,650.00	32,650.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,650.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- $SF3_X$	4.00	ชุด	15,777.00	63,108.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		63,108.00	
	- $SF4_F$	1.00	ชุด	205,000.00	205,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		205,000.00	
	- $SF5_F$	1.00	ชุด	195,000.00	195,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		195,000.00	
	- $SF7_F$	2.00	ชุด	180,000.00	360,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		360,000.00	
	- $S1_X$	1.00	ชุด	13,479.00	13,479.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,479.00	
	- TL1	6.00	ชุด	320,450.00	1,922,700.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		1,922,700.00	
	- TL3	11.00	ชุด	55,000.00	605,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		605,000.00	
	- $T5_E$	2.00	ชุด	217,000.00	434,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		434,000.00	
	- $A1_C$	4.00	ชุด	23,040.00	92,160.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		92,160.00	
	- $A1_E$	1.00	ชุด	23,040.00	23,040.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		23,040.00	
	- A5	9.00	ชุด	21,940.00	197,460.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		197,460.00	
	- $A5_C$	1.00	ชุด	21,940.00	21,940.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,940.00	
	- $A5_X$	1.00	ชุด	21,940.00	21,940.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,940.00	
	- $A6_X$	1.00	ชุด	21,940.00	21,940.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		21,940.00	
	- A10	11.00	ชุด	24,380.00	268,180.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		268,180.00	
	- $A10_C$	2.00	ชุด	24,380.00	48,760.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		48,760.00	
	- $A10_E$	4.00	ชุด	24,380.00	97,520.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		97,520.00	
	- A11	2.00	ชุด	12,020.00	24,040.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,040.00	
	- A12	3.00	ชุด	13,060.00	39,180.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,180.00	
	- $A13_E$	1.00	ชุด	24,040.00	24,040.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		24,040.00	
	- $A14_E$	5.00	ชุด	11,420.00	57,100.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		57,100.00	
	- A16	1.00	ชุด	13,060.00	13,060.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,060.00	
	- DA12	1.00	ชุด	11,970.00	11,970.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		11,970.00	
	หน้าต่าง								
	- A1	8.00	ชุด	19,116.00	152,928.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		152,928.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- A3	11.00	ชุด	38,232.00	420,552.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		420,552.00	
	- A4	3.00	ชุด	55,896.00	167,688.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		167,688.00	
	- A5	1.00	ชุด	75,120.00	75,120.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		75,120.00	
	- A6	1.00	ชุด	39,726.00	39,726.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		39,726.00	
	- A8	2.00	ชุด	43,884.00	87,768.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		87,768.00	
	- A9	2.00	ชุด	17,082.00	34,164.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,164.00	
	- A20เข้ามุม	1.00	ชุด	391,000.00	391,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		391,000.00	
	- A24	1.00	ชุด	54,170.00	54,170.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		54,170.00	
	- A25	1.00	ชุด	139,450.00	139,450.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		139,450.00	
	- A36	1.00	ชุด	228,500.00	228,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		228,500.00	
	- A37	1.00	ชุด	434,000.00	434,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		434,000.00	
	- A38	1.00	ชุด	398,000.00	398,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		398,000.00	
	- A39	1.00	ชุด	419,000.00	419,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		419,000.00	
	- A40	1.00	ชุด	618,000.00	618,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		618,000.00	
	- A41	1.00	ชุด	395,900.00	395,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		395,900.00	
	- A42	1.00	ชุด	395,900.00	395,900.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		395,900.00	
	- A43	1.00	ชุด	416,180.00	416,180.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		416,180.00	
	- A46	1.00	ชุด	243,500.00	243,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		243,500.00	
	- A47	1.00	ชุด	210,000.00	210,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		210,000.00	
	- A53	1.00	ชุด	158,680.00	158,680.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		158,680.00	
	- W8	3.00	ชุด	6,770.00	20,310.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		20,310.00	
	- WL2	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		200,000.00	
	- GL4	1.00	ชุด	32,360.00	32,360.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,360.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- T1 พร้อมอุปกรณ์	27.00	ชุด	6,582.00	177,714.00	500.00	13,500.00	191,214.00	
	- T2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,809.00	6,809.00	500.00	500.00	7,309.00	
	- สายฉีดชำระ	28.00	ชุด	810.00	22,680.00	120.00	3,360.00	26,040.00	
	- P.H. (ไม่รวมในผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)	12.00	ชุด	675.00	8,100.00	70.00	840.00	8,940.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- S2 พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	5,191.00	25,955.00	500.00	2,500.00	28,455.00	
	- S3 พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	5,040.00	55,440.00	500.00	5,500.00	60,940.00	
	- S5 พร้อมอุปกรณ์	23.00	อัน	4,909.00	112,907.00	500.00	11,500.00	124,407.00	
	- S6 พร้อมอุปกรณ์	2.00	อัน	4,212.00	8,424.00	500.00	1,000.00	9,424.00	
	- S8a พร้อมอุปกรณ์ (ยาว 3.00 ม. ก๊อก 3 ตัว)	2.00	ชุด	25,871.00	51,742.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		51,742.00	
	- S8a พร้อมอุปกรณ์ (ยาว 2.00 ม. ก๊อก 2 ตัว)	2.00	ชุด	38,368.00	76,736.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		76,736.00	
	- S9 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,519.00	13,519.00	500.00	500.00	14,019.00	
	- S10 (Mop Sink)	1.00	ชุด	697.00	697.00	25.00	25.00	722.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.00	ชุด	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	
	- S11 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,670.00	5,670.00	300.00	300.00	5,970.00	
	- S18 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,261.00	7,261.00	500.00	500.00	7,761.00	
	- UR.1 พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	4,132.00	57,848.00	500.00	7,000.00	64,848.00	
	- SW. พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	2,334.00	14,004.00	70.00	420.00	14,424.00	
	- SH.	2.00	ชุด	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ราวแขวนผ้า	6.00	ชุด	681.00	4,086.00	70.00	420.00	4,506.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF	20.00	ชุด	13,500.00	270,000.00	800.00	16,000.00	286,000.00	
	- GB.1	1.00	ชุด	2,533.00	2,533.00	70.00	70.00	2,603.00	
	- GB.2	1.00	ชุด	2,083.00	2,083.00	105.00	105.00	2,188.00	
	- GB.4	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	105.00	210.00	8,010.00	
	- กระจกเงายาขอบด้วย SILICONE (ยาวตามเคาน์เตอร์)	14.00	ม.	500.00	7,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,000.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี (ยาวตามเคาน์เตอร์)	22.00	ม.	4,150.00	91,300.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		91,300.00	
	- กระจกเงาขอบเจียรปรี ขนาด 60x90 ซม.	1.00	ชุด	560.00	560.00	70.00	70.00	630.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม.	4.00	ม.	4,500.00	18,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		18,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.55 ม.	22.00	ม.	4,250.00	93,500.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		93,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.40 ม.	14.00	ม.	3,500.00	49,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		49,000.00	
	- TOP เคาน์เตอร์ กว้าง 0.10 ม.	28.00	ม.	1,000.00	28,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		28,000.00	
	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	2,780.00	ตรม.	45.00	125,100.00	34.00	94,520.00	219,620.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ทาสีฝ้าเพดานชนิดกันเชื้อรา	339.00	ตรม.	55.00	18,645.00	34.00	11,526.00	30,171.00	
	งานอื่นๆ								
	- แนวราวกันกระแทก TYP-A	158.00	ม.	1,395.00	220,410.00	300.00	47,400.00	267,810.00	
	- แนวราวกันกระแทก TYP-B	106.00	ม.	1,305.00	138,330.00	300.00	31,800.00	170,130.00	
2.7	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5**								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	1,570.00	ตร.ม.	298.00	467,860.00	75.00	117,750.00	585,610.00	C1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	190.00	ตร.ม.	343.00	65,170.00	75.00	14,250.00	79,420.00	C2
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	540.00	ตร.ม.	251.00	135,540.00	52.00	28,080.00	163,620.00	C3
	- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมอบสี แบบ SQUARE CELL เป็นตะแกรงอะลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ขนาดช่อง 7.5X7.5 ซม.	109.00	ตร.ม.	2,250.00	245,250.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		245,250.00	C4
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ทีบาร์	291.00	ตร.ม.	301.00	87,591.00	52.00	15,132.00	102,723.00	C5
	- ท้องพื้น คสล. ฉาบแต่งผิว	48.00	ตร.ม.	100.00	4,800.00	99.00	4,752.00	9,552.00	C6
	- ฝ้าเพดานแผ่นดูดซับเสียงและฉนวนกันความร้อน ชนิดแผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์หรือแมกนีไซต์ ขนาด 0.60x0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติ โครงคร่าว ทีบาร์เหล็กเคลือบสี	303.00	ตร.ม.	580.00	175,740.00	52.00	15,756.00	191,496.00	C7
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อทาสีชนิดกันเชื้อรา บนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40X1.00 ม. ด้านบนปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ หนา 12 มม. ทาสี 2 ด้านบนโครงคร่าวเหล็ก	135.00	ตร.ม.	343.00	46,305.00	75.00	10,125.00	56,430.00	C8
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญ (10 ซม.)	1,926.00	ตร.ม.	284.00	546,984.00	94.00	181,044.00	728,028.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (15 ซม.)	410.00	ตร.ม.	570.00	233,700.00	167.00	68,470.00	302,170.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (20 ซม.)	627.00	ตร.ม.	584.00	366,168.00	176.00	110,352.00	476,520.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (25 ซม.)	360.00	ตร.ม.	622.00	223,920.00	189.00	68,040.00	291,960.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม.	1,402.00	เมตร	79.00	110,758.00	44.00	61,688.00	172,446.00	