

รายการประมาณราคา

สร้างชั้นฐานรองรับเส้นทางลำเลียงวัสดุ บริเวณพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตำบลช่างเคิ่ง
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สร้างชั้นฐานรองรับเส้นทางลำเลียงวัสดุ บริเวณพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 680055 CE 1/7 - 680055 CE 7/7, 680055 ST 1/2 - 680055 ST 2/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชย.ทอ.

แบบ ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า, ปร.4 มีจำนวน 4 หน้า, ปร.4 (พ) มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างชั้นฐานรองรับเส้นทางลำเลียงวัสดุ บริเวณพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน	8,132,096.99	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าขนส่ง	1,857,948.00	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปัดเศษทิ้งทุกรายการ
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	9,990,044.99	
	ราคากลาง	9,990,000.00	
	ราคากลาง	**(เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)**	

(บรรยง ว่องเกษกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(คมกริช บินไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจรีย์ นีรนาทธนา)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

งานก่อสร้าง สร้างชั้นฐานรองรับเส้นทางลำเลียงวัสดุ บริเวณพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 680055 CE 1/7 - 680055 CE 7/7, 680055 ST 1/2 - 680055 ST 2/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชย.ทอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า, ปร.4 (พ) มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน-ปรับพื้นที่	539,096.00	1.3004	701,040.43	
2	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ	1,322,338.00	1.3004	1,719,568.33	
3	รวมงานก่อสร้างถนน STA 0+0.00 - STA 0+050.00 เป็นเงิน	206,935.75	1.3004	269,099.24	
4	รวมงานก่อสร้างถนน STA 0+050 - STA 0+123 เป็นเงิน	4,185,165.31	1.3004	5,442,388.96	
	รวมค่างานต้นทุน	**6,253,535.06**			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**8,132,096.96**	

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างประมาณ ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(บรรยง ว่องเกษกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(คมกริช บินไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจรีย์ นีรนาทธนา)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

งานก่อสร้าง สร้างชั้นฐานรองรับเส้นทางลำเลียงวัสดุ บริเวณพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ แบบเลขที่ 680055 CE 1/7 - 680055 CE 7/7, 680055 ST 1/2 - 680055 ST 2/

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชย.ทอ.

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	**งานรื้อถอน-ปรับพื้นที่**								
	- รื้อถอน ปรับพื้นที่ตามแนวก่อสร้างถนน	739.00	ตร.ม.	-	-	15.00	11,085.00	11,085.00	
	- ขุด ตัดดินเดิม ขึ้นรูปคันทาง	357.00	ลบ.ม.	-	-	118.00	42,126.00	42,126.00	
	- ตัก ขนดินเดิม ออกไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง	357.00	ลบ.ม.	-	-	127.00	45,339.00	45,339.00	
	- บดอัดแน่นดินเดิม ตามแนวก่อสร้างถนน	739.00	ตร.ม.	-	-	14.00	10,346.00	10,346.00	
	- ทุบรื้อพื้นทางเท้า ค.ส.ล. ของเดิมและ CURB ค.ส.ล.ของเดิม พร้อมขนทิ้ง	213.00	ตร.ม.		-	150.00	31,950.00	31,950.00	
	- ปรับพื้นที่คืนสภาพเดิมพร้อมปลูกหญ้า ตามแนวปรับพื้นที่ก่อสร้างถนน	360.00	ตร.ม.		-	390.00	140,400.00	140,400.00	
	- ล้อมย้ายต้นไม้เดิม	58.00	ต้น		-	3,000.00	174,000.00	174,000.00	
	- รื้อย้ายระบบไฟฟ้า - ประปาของเดิม	1.00	งาน		-	83,850.00	83,850.00	83,850.00	
	รวมงานรื้อถอน-ปรับพื้นที่ เป็นเงิน							**539,096.00**	
2	**งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ**								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก	224.00	ม.	2,910.00	651,840.00	1,358.00	304,192.00	956,032.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก	8.00	ม.	5,585.00	44,680.00	2,390.00	19,120.00	63,800.00	
	- รางระบายน้ำคอนกรีต STEP DRAIN	10.00	ม.	2,897.00	28,970.00	1,760.00	17,600.00	46,570.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.30x0.50 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	16.00	บ่อ	6,274.00	100,384.00	2,292.00	36,672.00	137,056.00	
	- บ่อตกตะกอน ค.ส.ล. ขนาด 1.50x6.00 ม. ลึก 1.00 ม.	1.00	บ่อ	42,400.00	42,400.00	12,980.00	12,980.00	55,380.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- โครงเหล็กใส่มีเดียดักตะกอน	1.00	งาน	13,050.00	13,050.00	4,300.00	4,300.00	17,350.00	
	- หินแม่น้ำก้อนใหญ่ ขนาด 15-30 ซม.	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	- หินกรวด ขนาด 5-15 ซม.	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- วัสดุกรอง (มีเดีย) ขนาด 1-3 ซม.	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	รวมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ เป็นเงิน							**1,322,338.00**	
3	**งานก่อสร้างถนน STA 0+0.00 - STA 0+050**	150.00	ตร.ม.						
	- หินคลุกหนา 0.20 ม. พร้อมบดอัดแน่นตามรายการ	30.00	ลบ.ม.	397.00	11,910.00	88.10	2,643.00	14,553.00	
	- หินคลุกเผื่อบดอัดแน่น 50%	15.00	ลบ.ม.	397.00	5,955.00	-	-	5,955.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	9.00	ลบ.ม.	528.00	4,752.00	104.00	936.00	5,688.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงลูกบาศก์	24.00	ลบ.ม.	1,971.00	47,304.00	327.00	7,848.00	55,152.00	
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 5 มม.@ 0.20 ม.# ตามแบบ	150	ตร.ม.	39.00	5,850.00	5.00	750.00	6,600.00	
	- เหล็ก DB 12 mm.	125.00	กก.	19.62	2,452.50	3.60	450.00	2,902.50	
	- เหล็ก RB 19 mm.	291.00	กก.	19.55	5,689.05	3.60	1,047.60	6,736.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	34.42	1,032.60	-	-	1,032.60	
	- ท่อเหล็กดำ ø 2" มม.ภายในอัดไขเต็ม	-	ชุด	107.00	-	20.00	-	-	
	- ไม้อัดชานอ้อยชุบน้ำมัน	3.00	แผ่น	1,200.00	3,600.00	300.00	900.00	4,500.00	
	- ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	320.00	4,800.00	139.00	2,085.00	6,885.00	
	- ตะปู	7.00	กก.	26.00	182.00	-	-	182.00	
	- ตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต	100.00	ม.	-	-	23.63	2,363.00	2,363.00	
	- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต	100.00	ม.	28.00	2,800.00	14.77	1,477.00	4,277.00	
	- ค่าบ่มคอนกรีต	100.00	ตร.ม.	-	-	9.41	941.00	941.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ติดตั้งหลักนำทางคอนกรีต (GUIDE POST)	81.00	ต้น	640.00	51,840.00	100.00	8,100.00	59,940.00	
	- แผ่นตาข่ายพลาสติกสังเคราะห์สำหรับกักเก็บดิน (Geocell)	40.00	ตร.ม.	465.00	18,600.00	116.00	4,640.00	23,240.00	
	- ลาน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. พร้อมชั้นฐาน	6.00	ตร.ม.	818.00	4,908.00	180.00	1,080.00	5,988.00	
	รวมงานก่อสร้างถนน STA 0+0.00 - STA 0+050.00 เป็นเงิน							**206,935.75**	
4	**งานก่อสร้างถนน STA 0+050 - STA 0+123**								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเหล็กชนิดเกลียวหมุนเจาะ รับ นน.บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 5.5 ตัน/ต้น	182.00	ต้น	20,000.00	3,640,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,640,000.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x3.2 มม. (น้ำหนัก 19.44 กก./ท่อน)	303.00	ท่อน	419.00	126,957.00	194.00	58,782.00	185,739.00	
	- ปูนเกร้าท์สำเร็จรูปชนิด Non - Shrink (25 กก./ถุง)	450.00	ถุง	150.00	67,500.00	25.00	11,250.00	78,750.00	
	งานวัสดุรองก้นพื้น								
	- ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	528.00	5,280.00	104.00	1,040.00	6,320.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงลูกบาศก์	46.00	ลบ.ม.	1,971.96	90,710.16	327.00	15,042.00	105,752.16	
	- ตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต	73.00	ม.	-	-	23.63	1,724.99	1,724.99	
	- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต	73.00	ม.	28.00	2,044.00	14.77	1,078.21	3,122.21	
	- ค่าบ่มคอนกรีต	219.00	ตร.ม.	-	-	9.41	2,060.79	2,060.79	
	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้แบบ	31.00	ตร.ม.	320.00	9,920.00		-	9,920.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	31.00	ตร.ม.		-	139.00	4,309.00	4,309.00	
	- ตะปู	8.00	กก.	70.09	560.72	(ค่าของ + ค่าแรง)		560.72	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	5,652.00	กก.	19.62	110,892.24	3.60	20,347.20	131,239.44	
	- เหล็ก RB 19 mm.	424.00	กก.	19.55	8,289.20	3.60	1,526.40	9,815.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.00	กก.	34.42	5,851.40	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,851.40	
	รวมงานก่อสร้างถนน STA 0+050 - STA 0+123 เป็นเงิน							**4,185,165.31**	
	รวมงานทั้งหมดเป็นเงิน							**6,253,535.06**	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	อาคาร		
งานก่อสร้าง	สร้างชั้นฐานรองรับเส้นทางลำเลียงวัสดุ บริเวณพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่	แบบเลขที่	680055 CE 1/7 - 680055 CE 7/7, 680055 ST 1/2 - 680055 ST 2/2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ชย.ทอ.		
คำนวณราคากลางโดย		เมื่อวันที่	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับผู้ควบคุมงาน	1	งาน	248,400.00	248,400.00	
2	ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้ควบคุมงาน	1	งาน	31,500.00	31,500.00	
3	ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1	งาน	414,000.00	414,000.00	
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับขนย้ายเครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1	งาน	52,000.00	52,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 (รั้วชั่วคราวบังสายตา พร้อมตาข่ายกันฝุ่น)	1	งาน	430,500.00	430,500.00	
6	ค่าขนส่งคนงานก่อสร้าง กรณีไม่ให้ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	162,000.00	162,000.00	
7	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม	1	งาน	20,000.00	20,000.00	
8	ค่าใช้จ่ายการขนส่งวัสดุก่อสร้างจากที่ราบขึ้นไปยังสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	378,000.00	378,000.00	
					-	
				รวมค่าใช้จ่าย	**1,736,400.00**	
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	**121,548.00**	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
				ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	**1,857,948.00**	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ขย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ชย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ร้างขั้นฐานรองรับเส้นทางลำเลียงวัสดุ บริเวณพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 6 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	14.00	- ทุบรื้อพื้นทางเท้า ค.ส.ล. ของเดิมและ CURB ค.ส.ล.ของเดิม พร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ - ล้อมย้ายต้นไม้เดิม, รื้อย้ายระบบไฟฟ้า - ประปาของเดิม - รื้อถอน ปรับพื้นที่ตามแนวก่อสร้างถนน ได้พื้นที่ตามแบบกำหนดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างรั้วชั่วคราวบังสายตา พร้อมตาข่ายกันฝุ่น ตามแบบกำหนดแล้วเสร็จ	60
2	7.00	- ก่อสร้างถนน STA 0+0.00 - STA 0+050 ตามแบบแล้วเสร็จ - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. พร้อมชั้นฐานตามแบบแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นตาข่ายพลาสติกสังเคราะห์สำหรับกักเก็บดิน (Geocell) ตามแบบแล้วเสร็จ	105
3	29.50	- ติดตั้งเสาเข็มเหล็กชนิดเกลียวหมุนเจาะ พร้อมเกร้าท์คอนกรีต แล้วเสร็จ ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	135
4	19.50	- ติดตั้งเสาเข็มเหล็กชนิดเกลียวหมุนเจาะ พร้อมเกร้าท์คอนกรีต ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	165
5	12.00	- ก่อสร้างถนน STA 0+050 - STA 0+123 ตามแบบแล้วเสร็จ	210
6	18.00	- ปรับพื้นที่คืนสภาพเดิมพร้อมปลูกหญ้า ตามแนวปรับพื้นที่ก่อสร้างถนน ตามแบบแล้วเสร็จ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแล้วเสร็จ - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแล้วเสร็จ - ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.30x0.50 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแล้วเสร็จ - ก่อสร้างบ่อตกตะกอน ค.ส.ล. พร้อมโครงเหล็กใส่มีเดียดักตะกอน ตามแบบแล้วเสร็จ - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต STEP DRAIN แล้วเสร็จ - ติดตั้งหลักนำทางคอนกรีต (GUIDE POST) แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง และทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ ทุกประการ	270
รวม 6 งวด	100.00		270

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ เมื่อปฏิบัติงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ