

รายการประมาณราคา

สร้างรั้วกั้นน้ำ ด้านทิศใต้ ที่ สนามบินดอนเมือง จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการหรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สร้างรั้วกั้นน้ำ ด้านทิศใต้ ที่ สนามบินดอนเมือง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง

แบบเลขที่ 680063 CE 1/5 - 680063 CE 5/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพอากาศ

แบบ ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า, ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างรั้วกั้นน้ำ ด้านทิศใต้ ที่ สนามบินดอนเมือง จำนวน 1 งาน	3,955,875.95	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งปัดเศษทิ้งทุกรายการ
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	3,955,875.95	
	ราคากลาง	3,955,800.00	
	ราคากลาง	**(สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)**	

น.ท. .....
(คมกริช บินไธสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(อาจรีย์ นีรนาทธนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(ณัฐกิตต์ เพชรอาวุธ)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

งานก่อสร้าง สร้างรั้วกั้นน้ำ ด้านทิศใต้ ที่ สนามบินดอนเมือง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง

แบบเลขที่ 680063 CE 1/5 - 680063 CE 5/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมงานรื้อถอนและปรับพื้นที่ เป็นเงิน	32,357.20	1.3040	42,193.79	
2	รวมงานก่อสร้างรั้วกั้นน้ำ เป็นเงิน	3,001,290.00	1.3040	3,913,682.16	
	รวมค่างานต้นทุน	3,033,647.20			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		3,955,875.95	

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างประมาณ **ตร.ม.** **เฉลี่ย** **บาท/ตร.ม.**

น.ท. .....

(คมกริช บินไธสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....

(อาจรีย์ นีรนาทธนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....

(ณัฐกิตต์ เพชรอาวุธ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

งานก่อสร้าง สร้างรั้วกั้นน้ำ ด้านทิศใต้ ที่ สนามบินดอนเมือง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง แบบเลขที่ 680063 CE 1/5 - 680063 CE 5/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพอากาศ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	**งานรื้อถอนและปรับพื้นที่**								
	- รื้อถอนรั้วกั้นน้ำพร้อมชั้นฐาน ของเดิม	72.00	ม.		-	143.00	10,296.00	10,296.00	
	- รื้อถอนรั้วสังกะสี ของเดิม	183.00	ม.		-	30.00	5,490.00	5,490.00	
	- ถากถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	620.00	ตร.ม.		-	1.76	1,091.20	1,091.20	
	- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1,032.00	ตร.ม.		-	15.00	15,480.00	15,480.00	
	รวมงานรื้อถอนและปรับพื้นที่ เป็นเงิน				-		32,357.20	32,357.20	
2	**งานก่อสร้างรั้วกั้นน้ำ ความยาว 258 ม.**								
	- เสาเข็มไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6.00 ม.	518.00	ต้น	1,395.00	722,610.00	270.00	139,860.00	862,470.00	
	- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 1.20 ม.	258.00	ม.	675.00	174,150.00	365.00	94,170.00	268,320.00	
	- ก่อสร้างงานฐานราก และคลีบ ค.ส.ล.	258.00	ม.	2,450.00	632,100.00	460.00	118,680.00	750,780.00	
	- ก่อสร้างผนัง ค.ส.ล.	258.00	ม.	3,350.00	864,300.00	990.00	255,420.00	1,119,720.00	
	รวมงานก่อสร้างรั้วกั้นน้ำ เป็นเงิน				2,393,160.00		608,130.00	3,001,290.00	
	รวมงานทั้งหมด เป็นเงิน				**2,393,160.00**		**640,487.20**	**3,033,647.20**	