รายการราคา

สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการหรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอื่นๆ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม

แบบเลขที่ 680020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 349 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน ส.ค. พ.ศ. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ตำบลกระตีบ	142,559,068.23	
	อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน		
2	งานครุภัณฑ์	26,330,780.42	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษในการก่อสร้าง	1,110,232.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	**170,000,080.65**	
	ราคากลางประมาณการ	170,000,000.00	
	ราคากลาง **(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)**		

น.อ. .....
(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(ทวีทรัพย์ สัญจรดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(รจน์ ลับไพรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....
(อรรถพล สีแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ตำบลกระตีบ

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม

แบบเลขที่ 680020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 301 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน ต.ค. พ.ศ. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	36,658,893.17	1.1949	43,803,711.44	
2	งานสถาปัตยกรรม	31,780,417.90	1.1949	37,974,421.34	
3	งานสถาปัตยกรรมภายใน	ไม่รวมในราคาค่าก่อสร้าง			
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	18,666,022.57	1.1949	22,304,030.36	
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	2,073,220.28	1.1949	2,477,290.91	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
6	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน	5,050,488.10	1.1949	6,034,828.23	
7	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก	34,857.00	1.1949	41,650.62	
8	งานระบบดับเพลิง	1,197,199.00	1.1949	1,430,533.08	
9	งานระบบเครื่องกล	13,825,960.94	1.1949	16,520,640.72	
10	งานระบบก๊าซทางการแพทย์	8,239,011.70	1.1949	9,844,795.08	
11	งานภูมิสถาปัตยกรรม	103,600.00	1.1949	123,791.64	
12	งานการทาง	1,676,604.58	1.1949	2,003,374.81	
	รวมค่างานต้นทุน	119,306,275.24			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....15 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7 .....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**142,559,068.23**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 8,216.00 **ตร.ม. เฉลี่ย** 22,377.96 **บาท/ตร.ม.**

ไม่รวม ข้อ 5,7,11,12

น.อ. .....

(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....

(ทวีทรัพย์ สัญจรดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....

(รจน์ ลับไพรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....

(อรรถพล สีแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม

แบบเลขที่ 680020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 46 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน ส.ค. พ.ศ. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4,008,882.00	1.07	4,289,503.74	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
14	งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล	1,601,162.00	1.07	1,713,243.34	
15	งานครุภัณฑ์ระบบดับเพลิง	189,400.00	1.07	202,658.00	
16	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	9,874,262.00	1.07	10,565,460.34	
17	งานครุภัณฑ์ระบบก๊าซทางการแพทย์	3,434,500.00	1.07	3,674,915.00	
18	งานครุภัณฑ์ระบบลิฟต์	5,500,000.00	1.07	5,885,000.00	
19	งานครุภัณฑ์สายช่างโยธาฯ				
	รวมค่างานต้นทุน	24,608,206.00			
			รวมค่าก่อสร้าง	26,330,780.42	

น.อ. .....

(จักรพงษ์ สุจริตธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....

(ทวีทรัพย์ สัญจรดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....

(รจน์ ลับไพรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....

(อรรถพล สีแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.ฯ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/350

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม แบบเลขที่ 680020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการแพทย์ทหารอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ส.ค. พ.ศ. 68

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
1.1	งานฐานรากเสาเข็ม				7,955,580.07		1,127,358.19	9,082,938.26	
1.2	งานโครงสร้างชั้นที่ 1				5,327,293.00		1,321,524.73	6,648,817.73	
1.3	งานโครงสร้างชั้นที่ 2				3,869,209.22		888,886.07	4,758,095.29	
1.4	งานโครงสร้างชั้นที่ 3				3,661,504.61		842,779.49	4,504,284.10	
1.5	งานโครงสร้างชั้นงานระบบ				1,347,555.22		386,235.27	1,733,790.50	
1.6	งานโครงสร้างชั้นที่ 4				3,297,712.60		737,326.84	4,035,039.43	
1.7	งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า				3,406,717.37		710,800.42	4,117,517.79	
1.8	งานโครงสร้างชั้นหลังคา				764,988.17		189,298.08	954,286.26	
1.9	งานโครงสร้างเหล็ก				364,506.17		133,171.07	497,677.24	
1.10	งานโครงสร้างถังบำบัด				230,426.60		96,019.98	326,446.58	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง				30,225,493.03		6,433,400.14	36,658,893.17	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.1	**งานฐานรากเสาเข็ม**								
	- Spun PILE 300 x 15.00 m.	9.00	ต้น	8,475.00	76,275.00	-	-	76,275.00	
	- Spun PILE 400 x 15.00 m.	6.00	ต้น	11,475.00	68,850.00	-	-	68,850.00	
	- Spun PILE 500 x 15.00 m.	10.00	ต้น	15,450.00	154,500.00	-	-	154,500.00	
	- Spun PILE 600 x 15.00 m.	180.00	ต้น	21,900.00	3,942,000.00	-	-	3,942,000.00	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม								
	- Spun PILE 300 x 15.00 m.	9.00	ต้น		-	175.00	1,575.00	1,575.00	
	- Spun PILE 400 x 15.00 m.	6.00	ต้น		-	225.00	1,350.00	1,350.00	
	- Spun PILE 500 x 15.00 m.	10.00	ต้น		-	275.00	2,750.00	2,750.00	
	- Spun PILE 600 x 15.00 m.	180.00	ต้น		-	375.00	67,500.00	67,500.00	
	ค่า Mobilization งานเสาเข็ม	1.00	เหมา	370,000.00	370,000.00	-	-	370,000.00	
	งานดินขุด	1,799.98	ลบ.ม.		-	142.00	255,597.16	255,597.16	
	งานดินถม	1,117.70	ลบ.ม.		-	112.00	125,182.40	125,182.40	
	งานคอนกรีตหยาบ	48.30	ลบ.ม.	2,140.19	103,371.18	426.00	20,575.80	123,946.98	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	665.68	ลบ.ม.	2,429.91	1,617,542.49	519.00	345,487.92	1,963,030.41	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	287.50	ตร.ม.	320.00	91,998.40		-	91,998.40	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	578.74	ตร.ม.			121.00	70,027.54	70,027.54	
	ตะปู	175.77	กก.	46.73	8,213.73	-	-	8,213.73	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB-9 mm. SR24	570.82	กก.	19.47	11,113.87	4.40	2,511.61	13,625.47	
	DB-12 mm. SD40	7,298.48	กก.	18.89	137,868.29	3.60	26,274.53	164,142.82	
	DB-16 mm. SD40	10,308.42	กก.	18.83	194,107.55	3.60	37,110.31	231,217.86	
	DB-25 mm. SD40	55,295.46	กก.	19.10	1,056,143.29	3.10	171,415.93	1,227,559.21	
	ลวดผูกเหล็ก	1,469.46	กก.	84.11	123,596.28		-	123,596.28	
	รวมงานข้อที่ 1.1				**7,955,580.07**		**1,127,358.19**	**9,082,938.26**	
1.2	**งานโครงสร้างชั้นที่ 1**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	693.52	ลบ.ม.	2,429.91	1,685,191.18	519.00	359,936.88	2,045,128.06	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =240 ksc. (Cylinder)	9.24	ลบ.ม.	2,252.34	20,811.62	519.00	4,795.56	25,607.18	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,921.01	ตร.ม.	320.00	614,723.20		-	614,723.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,842.03	ตร.ม.			121.00	464,885.63	464,885.63	
	ตะปู	1,248.10	กก.	46.73	58,323.71	-	-	58,323.71	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB-6 mm. SR24	51.13	กก.	20.62	1,054.30	4.40	224.97	1,279.27	
	RB-9 mm. SR24	26.95	กก.	19.47	524.72	4.40	118.58	643.30	
	DB-12 mm. SD40	21,418.05	กก.	18.89	404,586.96	3.60	77,104.98	481,691.94	
	DB-16 mm. SD40	65,249.63	กก.	18.83	1,228,650.53	3.60	234,898.67	1,463,549.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	DB-20 mm. SD40	10,410.15	กก.	18.75	195,190.31	3.10	32,271.47	227,461.78	
	DB-28 mm. SD40	42,637.30	กก.	19.65	837,822.95	3.10	132,175.63	969,998.58	
	ลวดผูกเหล็ก	2,795.86	กก.	84.11	235,159.78	-	-	235,159.78	
	งานก่ออิฐมวลเบาเสริมระดับ	92.32	ตร.ม.	280.00	25,849.60	80.00	7,385.60	33,235.20	
	Expansion Joint	64.80	ม.	150.00	9,720.00	50.00	3,240.00	12,960.00	
	โฟม (หนา 10 มม.)	13.00	ตร.ม.	30.00	390.00	15.00	195.00	585.00	
	ทรายปรับระดับ	2.64	ลบ.ม.	280.37	740.18	104.00	274.56	1,014.74	
	หินคลุก	13.20	ลบ.ม.	420.56	5,551.39	271.00	3,577.20	9,128.59	
	Wire Mesh 4 mm. @200 #	88.00	ตรม.	34.12	3,002.56	5.00	440.00	3,442.56	
	รวมงานข้อที่ 1.2				**5,327,293.00**		**1,321,524.73**	**6,648,817.73**	
1.3	**งานโครงสร้างชั้น 2**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	550.35	ลบ.ม.	2,429.91	1,337,300.97	519.00	285,631.65	1,622,932.62	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)+crystalline	77.26	ลบ.ม.	3,556.91	274,806.87	519.00	40,097.94	314,904.81	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,468.42	ตร.ม.	320.00	469,894.40		-	469,894.40	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,936.84	ตร.ม.			121.00	355,357.64	355,357.64	
	ตะปู	881.05	กก.	46.73	41,171.56	-	-	41,171.56	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	RB-6 mm. SR24	51.13	กก.	20.62	1,054.30	4.40	224.97	1,279.27	
	RB-9 mm. SR24	602.91	กก.	19.47	11,738.66	4.40	2,652.80	14,391.46	
	DB-12 mm. SD40	29,123.63	กก.	18.89	550,145.37	3.60	104,845.07	654,990.44	
	DB-16 mm. SD40	5,354.00	กก.	18.83	100,815.82	3.60	19,274.40	120,090.22	
	DB-20 mm. SD40	11,455.46	กก.	18.75	214,789.88	3.10	35,511.93	250,301.80	
	DB-25 mm. SD40	-	กก.	19.10	-	3.10	-	-	
	DB-28 mm. SD40	14,609.57	กก.	19.65	287,078.05	3.10	45,289.67	332,367.72	
	ลวดผูกเหล็ก	1,223.93	กก.	84.11	102,944.75	-	-	102,944.75	
	วัสดุพื้นคอนกรีตอัดแรง Post Tension (SPT1)	1,136.83	ตร.ม.	420.00	477,468.60		-	477,468.60	
	รวมงานข้อที่ 1.3				**3,869,209.22**		**888,886.07**	**4,758,095.29**	
1.4	**งานโครงสร้างชั้น 3**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	615.30	ลบ.ม.	2,429.91	1,495,123.62	519.00	319,340.70	1,814,464.32	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,415.41	ตร.ม.	320.00	452,931.20		-	452,931.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,830.82	ตร.ม.			121.00	342,529.22	342,529.22	
	ตะปู	849.25	กก.	46.73	39,685.45	-	-	39,685.45	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB-6 mm. SR24	51.13	กก.	20.62	1,054.30	4.40	224.97	1,279.27	
	RB-9 mm. SR24	598.29	กก.	19.47	11,648.71	4.40	2,632.48	14,281.18	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	DB-12 mm. SD40	22,472.26	กก.	18.89	424,500.99	3.60	80,900.14	505,401.13	
	DB-16 mm. SD40	4,733.27	กก.	18.83	89,127.47	3.60	17,039.77	106,167.25	
	DB-20 mm. SD40	11,678.61	กก.	18.75	218,973.94	3.10	36,203.69	255,177.63	
	DB-28 mm. SD40	14,164.04	กก.	19.65	278,323.39	3.10	43,908.52	322,231.91	
	ลวดผูกเหล็ก	1,073.95	กก.	84.11	90,329.93	-	-	90,329.93	
	วัสดุพื้นคอนกรีตอัดแรง Post Tension (SPT2)	1,298.63	ตร.ม.	420.00	545,424.60		-	545,424.60	
	พุกเคมี M10	197.00	ตัว	73.00	14,381.00		-	14,381.00	
	รวมงานข้อที่ 1.4				**3,661,504.61**		**842,779.49**	**4,504,284.10**	
1.5	**งานโครงสร้างชั้นงานระบบ**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	212.55	ลบ.ม.	2,429.91	516,477.37	519.00	110,313.45	626,790.82	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	743.34	ตร.ม.	320.00	237,868.80		-	237,868.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,486.68	ตร.ม.			121.00	179,888.28	179,888.28	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	RB-6 mm. SR24	51.13	กก.	20.62	1,054.30	4.40	224.97	1,279.27	
	RB-9 mm. SR24	178.09	กก.	19.47	3,467.41	4.40	783.60	4,251.01	
	DB-12 mm. SD40	11,096.26	กก.	18.89	209,608.35	3.60	39,946.54	249,554.89	
	DB-16 mm. SD40	2,549.55	กก.	18.83	48,008.03	3.60	9,178.38	57,186.41	
	DB-20 mm. SD40	9,026.88	กก.	18.75	169,254.00	3.10	27,983.33	197,237.33	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	DB-28 mm. SD40	5,779.59	กก.	19.65	113,568.94	3.10	17,916.73	131,485.67	
	ลวดผูกเหล็ก	573.63	กก.	84.11	48,248.02	-	-	48,248.02	
	รวมงานข้อที่ 1.5				**1,347,555.22**		**386,235.27**	**1,733,790.50**	
1.6	**งานโครงสร้างชั้น 4**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	583.25	ลบ.ม.	2,429.91	1,417,245.01	519.00	302,706.75	1,719,951.76	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,180.00	ตร.ม.	320.00	377,600.00		-	377,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,360.00	ตร.ม.			121.00	285,560.00	285,560.00	
	ตะปู	708.00	กก.	46.73	33,084.84	-	-	33,084.84	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB-6 mm. SR24	51.13	กก.	20.62	1,054.30	4.40	224.97	1,279.27	
	RB-9 mm. SR24	579.87	กก.	19.47	11,290.07	4.40	2,551.43	13,841.50	
	DB-12 mm. SD40	21,311.49	กก.	18.89	402,574.05	3.60	76,721.36	479,295.41	
	DB-16 mm. SD40	5,385.68	กก.	18.83	101,412.35	3.60	19,388.45	120,800.80	
	DB-20 mm. SD40	7,947.74	กก.	18.75	149,020.13	3.10	24,637.99	173,658.12	
	DB-28 mm. SD40	7,839.30	กก.	19.65	154,042.25	3.10	24,301.83	178,344.08	
	ลวดผูกเหล็ก	862.30	กก.	84.11	72,528.05	-	-	72,528.05	
	วัสดุพื้นคอนกรีตอัดแรง Post Tension (SPT3)	1,321.57	ตร.ม.	420.00	555,059.40		-	555,059.40	
	Wire Mesh 4 mm. @200 #	246.81	ตรม.	34.12	8,421.16	5.00	1,234.05	9,655.21	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	พุกเคมี M10	197.00	ตัว	73.00	14,381.00		-	14,381.00	
	รวมงานข้อที่ 1.6				**3,297,712.60**		**737,326.84**	**4,035,039.43**	
1.7	**งานโครงสร้างดาดฟ้า**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	205.64	ลบ.ม.	2,429.91	499,686.69	519.00	106,727.16	606,413.85	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)+crystalline	315.75	ลบ.ม.	3,556.91	1,123,094.33	519.00	163,874.25	1,286,968.58	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	1,184.67	ตร.ม.	320.00	379,094.40		-	379,094.40	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,369.35	ตร.ม.			121.00	286,691.35	286,691.35	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB-6 mm. SR24	51.13	กก.	20.62	1,054.30	4.40	224.97	1,279.27	
	RB-9 mm. SR24	26.95	กก.	19.47	524.72	4.40	118.58	643.30	
	DB-12 mm. SD40	17,986.30	กก.	18.89	339,761.21	3.60	64,750.68	404,511.89	
	DB-16 mm. SD40	7,843.61	กก.	18.83	147,695.25	3.60	28,237.01	175,932.26	
	DB-20 mm. SD40	5,094.29	กก.	18.75	95,517.92	3.10	15,792.30	111,310.22	
	DB-28 mm. SD40	12,593.26	กก.	19.65	247,457.63	3.10	39,039.12	286,496.75	
	ลวดผูกเหล็ก	871.91	กก.	84.11	73,336.44	-	-	73,336.44	
	วัสดุพื้นคอนกรีตอัดแรง Post Tension (SPT4)	1,068.71	ตร.ม.	420.00	448,858.20		-	448,858.20	
	Wire Mesh 4 mm. @200 #	1,069.00	ตรม.	34.12	36,474.28	5.00	5,345.00	41,819.28	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	พุกเคมี M10	194.00	ตัว	73.00	14,162.00		-	14,162.00	
	รวมงานข้อที่ 1.7				**3,406,717.37**		**710,800.42**	**4,117,517.79**	
1.8	**งานโครงสร้างชั้นหลังคา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)	39.43	ลบ.ม.	2,429.91	95,811.35	519.00	20,464.17	116,275.52	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)+crystalline	67.78	ลบ.ม.	3,556.91	241,087.36	519.00	35,177.82	276,265.18	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	343.16	ตร.ม.	320.00	109,811.20		-	109,811.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	686.32	ตร.ม.			121.00	83,044.72	83,044.72	
	ตะปู	205.90	กก.	46.73	9,621.71	-	-	9,621.71	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB-12 mm. SD40	8,976.44	กก.	18.89	169,564.94	3.60	32,315.18	201,880.12	
	DB-20 mm. SD40	2,123.50	กก.	18.75	39,815.60	3.10	6,582.85	46,398.44	
	DB-28 mm. SD40	3,778.50	กก.	19.65	74,247.51	3.10	11,713.35	85,960.86	
	ลวดผูกเหล็ก	297.57	กก.	84.11	25,028.51	-	-	25,028.51	
	รวมงานข้อที่ 1.8				**764,988.17**		**189,298.08**	**954,286.26**	
1.9	**งานโครงสร้างเหล็ก**								
	H-300x150x6.5x9 mm(wt=36.7 kg/m.)	2,481.84	กก.	34.20	84,871.48	12.00	29,782.08	114,653.56	
	HSS-60x60x3.2 mm(wt=5.5 kg/m.)	3,175.70	กก.	27.59	87,617.56	12.00	38,108.40	125,725.96	
	HSS-100x100x4.0 mm(wt=11.73 kg/m.)	2,965.08	กก.	27.59	81,806.56	12.00	35,580.96	117,387.52	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- Steel Plate	1,182.19	กก.	27.61	32,643.81	12.00	14,186.28	46,830.09	
	- งานทาสีเหล็ก (ทาสีกันสนิม1เที่ยว สีน้ำมันทับหน้า2เที่ยว)	182.51	ตร.ม.	125.00	22,813.75	35.00	6,387.85	29,201.60	
	- งานทาสีกันไฟ 3 ชม.	182.51	ตร.ม.	300.00	54,753.00	50.00	9,125.50	63,878.50	
	รวมงานข้อที่ 1.9				**364,506.17**		**133,171.07**	**497,677.24**	
1.10	**งานโครงสร้างถังบำบัด**								
1.10.1	บ่อดักกลิ่น								
	เสาเข็มคอนกรีตรูปหกเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15x6.0 ม.	2.00	ต้น	602.00	1,204.00	176.00	352.00	1,556.00	
	งานดินขุด	4.05	ลบ.ม.	-	-	142.00	575.10	575.10	
	งานดินถม	2.90	ลบ.ม.	-	-	112.00	324.80	324.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)+crystalline	0.62	ลบ.ม.	3,556.91	2,205.28	519.00	321.78	2,527.06	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	2,140.19	535.05	426.00	106.50	641.55	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	2.78	ตร.ม.	320.00	889.60		-	889.60	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	5.55	ตร.ม.			121.00	671.55	671.55	
	ตะปู	1.81	กก.	46.73	84.58	-	-	84.58	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB-12 mm. SD40	60.93	กก.	18.89	1,150.97	3.60	219.35	1,370.32	
	DB-16 mm. SD40	41.66	กก.	18.83	784.46	3.60	149.98	934.43	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ลวดผูกเหล็ก	2.05	กก.	84.11	172.58	-	-	172.58	
	Waterstop 8"	3.40	ม.	165.00	561.00		-	561.00	
1.10.2	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP TANK)								
	เสาเข็มคอนกรีตรูปหกเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15x6.0 ม.	9.00	ต้น	602.00	5,418.00	176.00	1,584.00	7,002.00	
	งานดินขุด	16.65	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,364.30	2,364.30	
	งานดินถม	10.66	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,193.92	1,193.92	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)+crystalline	1.66	ลบ.ม.	3,556.91	5,904.47	519.00	861.54	6,766.01	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.41	ลบ.ม.	2,140.19	877.48	426.00	174.66	1,052.14	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	6.81	ตร.ม.	320.00	2,179.20		-	2,179.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	13.61	ตร.ม.			121.00	1,646.81	1,646.81	
	ตะปู	4.49	กก.	46.73	209.82	-	-	209.82	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB-12 mm. SD40	148.45	กก.	18.89	2,804.22	3.60	534.42	3,338.64	
	DB-16 mm. SD40	107.02	กก.	18.83	2,015.19	3.60	385.27	2,400.46	
	ลวดผูกเหล็ก	5.11	กก.	84.11	429.75	-	-	429.75	
1.10.3	ถังเติมคลอรีน								
	เสาเข็มคอนกรีตรูปหกเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15x6.0 ม.	9.00	ต้น	602.00	5,418.00	176.00	1,584.00	7,002.00	
	งานดินขุด	16.65	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,364.30	2,364.30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานดินถม	9.40	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,052.80	1,052.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)+crystalline	1.75	ลบ.ม.	3,556.91	6,224.59	519.00	908.25	7,132.84	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.41	ลบ.ม.	2,140.19	877.48	426.00	174.66	1,052.14	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	7.30	ตร.ม.	320.00	2,336.00		-	2,336.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	14.60	ตร.ม.			121.00	1,766.60	1,766.60	
	ตะปู	4.82	กก.	46.73	225.18	-	-	225.18	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-							
	DB-12 mm. SD40	150.32	กก.	18.89	2,839.54	3.60	541.15	3,380.70	
	DB-16 mm. SD40	112.62	กก.	18.83	2,120.63	3.60	405.43	2,526.07	
	ลวดผูกเหล็ก	5.24	กก.	84.11	440.74	-	-	440.74	
1.10.4	บ่อบำบัดน้ำเสีย (WWTP-01)								
	เสาเข็มคอนกรีตรูปหกเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15x6.0 ม.	88.00	ต้น	602.00	52,976.00	176.00	15,488.00	68,464.00	
	งานดินขุด	173.61	ลบ.ม.	-	-	142.00	24,652.62	24,652.62	
	งานดินถม	53.85	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,031.20	6,031.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' =320 ksc. (Cylinder)+crystalline	20.13	ลบ.ม.	3,556.91	71,600.60	519.00	10,447.47	82,048.07	
	งานคอนกรีตหยาบ	2.55	ลบ.ม.	2,140.19	5,457.48	426.00	1,086.30	6,543.78	
	งานไม้แบบ								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ไม้ใช้ทำแบบพร้อมค่ร่าวและค้ำยัน (ใช้ไม้อัด)	50.95	ตร.ม.	320.00	16,304.00		-	16,304.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	101.90	ตร.ม.			121.00	12,329.90	12,329.90	
	ตะปู	33.63	กก.	46.73	1,571.53	-	-	1,571.53	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB-12 mm. SD40	976.29	กก.	18.89	18,442.12	3.60	3,514.64	21,956.76	
	DB-20 mm. SD40	711.83	กก.	18.75	13,346.85	3.10	2,206.68	15,553.53	
	ลวดผูกเหล็ก	33.53	กก.	84.11	2,820.21	-	-	2,820.21	
	รวมงานข้อที่ 1.10				**230,426.60**		**96,019.98**	**326,446.58**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1				6,611,581.30		2,015,452.00	8,627,033.30	
2.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2				5,159,836.70		1,466,054.00	6,625,890.70	
2.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3				8,189,266.60		1,512,015.00	9,701,281.60	
2.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้น MEP				1,244,014.40		410,078.00	1,654,092.40	
2.5	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4				2,235,918.30		661,434.00	2,897,352.30	
2.6	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้าและหลังคา				1,827,489.60		447,278.00	2,274,767.60	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				25,268,106.90		6,512,311.00	31,780,417.90	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.1	**งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 1**								
2.1.1	งานฝ้าเพดาน				676,595.00		567,240.00	1,243,835.00	
2.1.2	งานผนัง				1,364,896.00		527,720.00	1,892,616.00	
2.1.3	งานตกแต่งผิวผนัง				114,412.00		60,948.00	175,360.00	
2.1.4	งานทาสี				329,990.00		98,946.00	428,936.00	
2.1.5	งานพื้นผิว				610,813.10		272,047.00	882,860.10	
2.1.6	งานบัวเชิงผนัง				107,240.00		33,872.00	141,112.00	
2.1.7	งานประตู				2,277,936.00		217,700.00	2,495,636.00	
2.1.8	งานหน้าต่าง				282,420.00		53,520.00	335,940.00	
2.1.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				525,528.00		50,270.00	575,798.00	
2.1.10	งานระบบกันซึมและกันความร้อน				10,500.00		3,500.00	14,000.00	
2.1.11	งานอื่นๆ				311,251.20		129,689.00	440,940.20	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 1				**6,611,581.30**		**2,015,452.00**	**8,627,033.30**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.1.1	**งานฝ้าเพดาน**								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ	294.00	ตร.ม.	298.00	87,612.00	75.00	22,050.00	109,662.00	
	บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต			-					
C2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. เคลือบสีสำเร็จรูป	71.00	ตร.ม.	251.00	17,821.00	52.00	3,692.00	21,513.00	
	บนโครงเคร่า T-BAR 60 x 60 ม.			-					
C3	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น บนโครงเคร่า	61.00	ตร.ม.	326.00	19,886.00	52.00	3,172.00	23,058.00	
	T-BAR 60 x 60 ม.			-					
C4	- ฝ้าเพดานแต่งผิวท้องพื้น	38.00	ตร.ม.	24.00	912.00	87.00	3,306.00	4,218.00	
C6	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ด้านบนปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์			-					
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบรอยต่อเรียบ	16.00	ตร.ม.	298.00	4,768.00	75.00	1,200.00	5,968.00	
	บนโครงเหล็กชุบสังกะสี @0.40 x 1.20 ม.			-					
	- ด้านบนปิดทับด้วนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม.	16.00	ตร.ม.	568.80	9,100.80	95.00	1,520.00	10,620.80	
	บนโครงเคร่าเหล็ก (ดูแบบโครงสร้าง)			-					
C7	- ฝ้าเพดานไม้ MDF หนา 6 มม. บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยไม้	33.00	ตร.ม.	720.00	23,760.00	200.00	6,600.00	30,360.00	
	MDF หนา 2.6 มม. ปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกลามิเนตลายไม้			-					
C9	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี รูปตัว G พร้อมโครงเคร่า	296.00	ตร.ม.	855.00	253,080.00	500.00	148,000.00	401,080.00	
C10	- ฝ้าเพดานแผ่น Aluminium Composite หนา 4 มม.	250.00	ตร.ม.	1,000.00	250,000.00	1,500.00	375,000.00	625,000.00	
	- ฝ้าทำระดับ	36.00	ม.	268.20	9,655.20	75.00	2,700.00	12,355.20	
	รวมราคา ข้อ 2.1.1				**676,595.00**		**567,240.00**	**1,243,835.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.1.2	**งานผนัง**								
	ผนังภายนอก								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	300.00	ตร.ม.	284.00	85,200.00	94.00	28,200.00	113,400.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	85.00	ตร.ม.	568.00	48,280.00	188.00	15,980.00	64,260.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 25 ซม.	160.00	ตร.ม.	660.60	105,696.00	217.00	34,720.00	140,416.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	210.00	ตร.ม.	79.00	16,590.00	44.00	9,240.00	25,830.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	55.00	ตร.ม.	158.00	8,690.00	44.00	2,420.00	11,110.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 25 ซม.	55.00	ตร.ม.	197.00	10,835.00	44.00	2,420.00	13,255.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	735.00	ตร.ม.	75.00	55,125.00	95.00	69,825.00	124,950.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	170.00	ตร.ม.	200.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	ผนังภายใน			-					
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	1,035.00	ตร.ม.	284.00	293,940.00	94.00	97,290.00	391,230.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	395.00	ตร.ม.	568.00	224,360.00	188.00	74,260.00	298,620.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 25 ซม.	225.00	ตร.ม.	660.60	148,635.00	217.00	48,825.00	197,460.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	725.00	ตร.ม.	79.00	57,275.00	44.00	31,900.00	89,175.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	260.00	ตร.ม.	158.00	41,080.00	44.00	11,440.00	52,520.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 25 ซม.	145.00	ตร.ม.	197.00	28,565.00	44.00	6,380.00	34,945.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายใน	2,155.00	ตร.ม.	75.00	161,625.00	44.00	94,820.00	256,445.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	225.00	ตร.ม.	200.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.2				**1,364,896.00**		**527,720.00**	**1,892,616.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.1.3	**งานตกแต่งผิวผนัง**								
	- 4 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ชนิด WALL TILE ขนาด 30x60 ซม.สูงชนฝ้าเพดาน	284.00	ตร.ม.	350.00	99,400.00	181.00	51,404.00	150,804.00	
	- 5 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ชนิด WALL TILE ขนาด 30x30 ซม.สูงชนฝ้าเพดาน	24.00	ตร.ม.	333.00	7,992.00	181.00	4,344.00	12,336.00	
	- เส้นเซาะร่องผนัง PVC	260.00	ม.	27.00	7,020.00	20.00	5,200.00	12,220.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.3				**114,412.00**		**60,948.00**	**175,360.00**	
2.1.4	**งานทาสี**								
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING	1,400.00	ตร.ม.	50.00	70,000.00	34.00	47,600.00	117,600.00	
	- งานทาสีอะคริลิค ชนิดกันเชื้อราและจุลินทรีย์	160.00	ตร.ม.	58.50	9,360.00	30.00	4,800.00	14,160.00	
	- งานทาสีเคลือบ EPOXY	820.00	ตร.ม.	225.00	184,500.00	-	-	184,500.00	
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ภายนอก	905.00	ตร.ม.	50.00	45,250.00	34.00	30,770.00	76,020.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	464.00	ตร.ม.	45.00	20,880.00	34.00	15,776.00	36,656.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.4				**329,990.00**		**98,946.00**	**428,936.00**	
2.1.5	**งานผิวพื้น**								
	- 2 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดมัน	13.00	ตร.ม.	113.00	1,469.00	87.00	1,131.00	2,600.00	
	- 3 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น EPOXY								
	- พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน	183.00	ตร.ม.	113.00	20,679.00	87.00	15,921.00	36,600.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ผิวทาสีเคลือบ EPOXY COATING (300 MICRON)	183.00	ตร.ม.	200.00	36,600.00	-	-	36,600.00	
	- 4 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดเรียบ ทำผิวระบบสีเคลือบพื้น EPOXY			-					
	- พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน	67.00	ตร.ม.	113.00	7,571.00	87.00	5,829.00	13,400.00	
	- ผิวทาสีเคลือบ EPOXY SELF LEVELING 3 mm.	67.00	ตร.ม.	550.00	36,850.00	-	-	36,850.00	
	- 6 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60x60 ซม.	657.00	ตร.ม.	450.00	295,650.00	222.00	145,854.00	441,504.00	
	- 7 พื้น คสล.ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 60x60 ซม.	34.00	ตร.ม.	450.00	15,300.00	222.00	7,548.00	22,848.00	
	- 8 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด GLAZED PORCELAIN	70.00	ตร.ม.	450.00	31,500.00	222.00	15,540.00	47,040.00	
	ชนิดไม่ลื่น ขนาด 60x60 ซม.			-					
	- 13 พื้น คสล.ทำผิวทรายล้าง	180.00	ตร.ม.	394.00	70,920.00	104.00	18,720.00	89,640.00	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุ	961.00	ตร.ม.	98.10	94,274.10	64.00	61,504.00	155,778.10	
	รวมราคา ข้อ 2.1.5				**610,813.10**		**272,047.00**	**882,860.10**	
2.1.6	**งานบัวเชิงผนัง**								
	- 3,4 บัวเชิงผนังทำผิวเคลือบ EPOXY ขนาด 10 ซม.	188.00	เมตร	60.00	11,280.00	34.00	6,392.00	17,672.00	
	- 6,9 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	418.00	เมตร	220.00	91,960.00	60.00	25,080.00	117,040.00	
	- 7 บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	60.00	2,400.00	6,400.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.6				**107,240.00**		**33,872.00**	**141,112.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.1.7	**งานประตู**								
	งานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข 1a	7.00	ชุด	6,960.00	48,720.00	1,450.00	10,150.00	58,870.00	
	- ประตูหมายเลข 2	7.00	ชุด	7,960.00	55,720.00	1,850.00	12,950.00	68,670.00	
	- ประตูหมายเลข 3	2.00	ชุด	8,400.00	16,800.00	2,000.00	4,000.00	20,800.00	
	- ประตูหมายเลข 3a	5.00	ชุด	7,160.00	35,800.00	1,600.00	8,000.00	43,800.00	
	- ประตูหมายเลข 6	1.00	ชุด	16,400.00	16,400.00	4,250.00	4,250.00	20,650.00	
	- ประตูหมายเลข 7	1.00	ชุด	16,160.00	16,160.00	3,600.00	3,600.00	19,760.00	
	- ประตูหมายเลข 8	5.00	ชุด	15,440.00	77,200.00	4,000.00	20,000.00	97,200.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	18.00	ชุด	3,080.00	55,440.00	100.00	1,800.00	57,240.00	
	- ประตูหมายเลข SH1	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	850.00	1,700.00	8,100.00	
	- ประตูหมายเลข SH2	1.00	ชุด	12,120.00	12,120.00	2,850.00	2,850.00	14,970.00	
	- ประตูหมายเลข SH4	1.00	ชุด	9,080.00	9,080.00	2,000.00	2,000.00	11,080.00	
	งานประตูเหล็กกันไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข SF1	5.00	ชุด	16,000.00	80,000.00	2,000.00	10,000.00	90,000.00	
	- ประตูหมายเลข SF2	2.00	ชุด	32,400.00	64,800.00	3,500.00	7,000.00	71,800.00	
	- ประตูหมายเลข SF4	5.00	ชุด	34,000.00	170,000.00	3,500.00	17,500.00	187,500.00	
	- ประตูหมายเลข SF5	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	2,000.00	4,000.00	28,000.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	7.00	ชุด	3,080.00	21,560.00	100.00	700.00	22,260.00	
	- Door Closer Single Action "X" คู่	7.00	ชุด	6,160.00	43,120.00	200.00	1,400.00	44,520.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	งานประตูเหล็กธรรมดา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข S1	1.00	ชุด	9,280.00	9,280.00	3,000.00	3,000.00	12,280.00	
	- ประตูหมายเลข S5	1.00	ชุด	10,880.00	10,880.00	3,000.00	3,000.00	13,880.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	1.00	ชุด	3,080.00	3,080.00	100.00	100.00	3,180.00	
	งานประตูเหล็กกันรังสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข SL1	4.00	ชุด	260,000.00	1,040,000.00	9,000.00	36,000.00	1,076,000.00	
	- ประตูหมายเลข SL2	3.00	ชุด	17,600.00	52,800.00	4,000.00	12,000.00	64,800.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายใน								
	- ประตูหมายเลข A1	2.00	ชุด	26,144.00	52,288.00	4,660.00	9,320.00	61,608.00	
	- ประตูหมายเลข A2	1.00	ชุด	19,408.00	19,408.00	2,590.00	2,590.00	21,998.00	
	- ประตูหมายเลข A3 (AUTO)	1.00	ชุด	66,168.00	66,168.00	4,290.00	4,290.00	70,458.00	
	- ประตูหมายเลข A8	10.00	ชุด	9,408.00	94,080.00	1,020.00	10,200.00	104,280.00	
	- ประตูหมายเลข A10	2.00	ชุด	8,016.00	16,032.00	910.00	1,820.00	17,852.00	
	- ประตูหมายเลข A16	1.00	ชุด	17,440.00	17,440.00	3,390.00	3,390.00	20,830.00	
	- ประตูหมายเลข A17	1.00	ชุด	17,144.00	17,144.00	1,950.00	1,950.00	19,094.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายนอก								
	- ประตูหมายเลข EA1 (AUTO)	1.00	ชุด	101,784.00	101,784.00	15,700.00	15,700.00	117,484.00	
	- ประตูหมายเลข EA2	1.00	ชุด	24,232.00	24,232.00	2,440.00	2,440.00	26,672.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.7				**2,277,936.00**		**217,700.00**	**2,495,636.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.1.8	**งานหน้าต่าง**								
	งานหน้าต่างอลูมิเนียม								
	- หน้าต่างหมายเลข W1	2.00	ชุด	10,800.00	21,600.00	2,080.00	4,160.00	25,760.00	
	- หน้าต่างหมายเลข W2	1.00	ชุด	19,359.00	19,359.00	6,170.00	6,170.00	25,529.00	
	- หน้าต่างหมายเลข W3	1.00	ชุด	7,812.00	7,812.00	1,370.00	1,370.00	9,182.00	
	- หน้าต่างหมายเลข W4	1.00	ชุด	3,231.00	3,231.00	400.00	400.00	3,631.00	
	- หน้าต่างหมายเลข W5	1.00	ชุด	12,420.00	12,420.00	3,180.00	3,180.00	15,600.00	
	งานหน้าต่างอลูมิเนียมภายใน กันรังสี								
	- หน้าต่างหมายเลข WL1	3.00	ชุด		-	800.00	2,400.00	2,400.00	
	- หน้าต่างหมายเลข WL2	1.00	ชุด		-	800.00	800.00	800.00	
	งานหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข GL1	1.00	ชุด		-	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL2	1.00	ชุด		-	3,320.00	3,320.00	3,320.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL3	1.00	ชุด		-	550.00	550.00	550.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL7	1.00	ชุด		-	360.00	360.00	360.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL8	1.00	ชุด		-	290.00	290.00	290.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL9	1.00	ชุด		-	250.00	250.00	250.00	
	งานหน้าต่างผนังกระจกภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข EW1	4.00	ชุด	9,774.00	39,096.00	1,030.00	4,120.00	43,216.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW2	1.00	ชุด	17,163.00	17,163.00	2,210.00	2,210.00	19,373.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- หน้าต่างหมายเลข EW3	3.00	ชุด	30,483.00	91,449.00	5,170.00	15,510.00	106,959.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW5	1.00	ชุด	11,907.00	11,907.00	780.00	780.00	12,687.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW6	1.00	ชุด	26,622.00	26,622.00	1,190.00	1,190.00	27,812.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW7	1.00	ชุด	7,605.00	7,605.00	670.00	670.00	8,275.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW12	1.00	ชุด	9,729.00	9,729.00	1,580.00	1,580.00	11,309.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW13	1.00	ชุด	14,427.00	14,427.00	2,360.00	2,360.00	16,787.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.8				**282,420.00**		**53,520.00**	**335,940.00**	
2.1.9	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์**								
T1	- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว	12.00	ชุด	11,070.00	132,840.00	450.00	5,400.00	138,240.00	
T2	- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว (สำหรับคนพิการ)	1.00	ชุด	11,070.00	11,070.00	450.00	450.00	11,520.00	
UR1	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังรุ่นใหญ่ FLUSH VALVE ชนิดปุ่มกด	2.00	ชุด	13,140.00	26,280.00	450.00	900.00	27,180.00	
S2	- อ่างล้างมือแพทย์ชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	6,615.00	6,615.00	450.00	450.00	7,065.00	
S3	- อ่างล้างมือแพทย์สำเร็จรูป	5.00	ชุด	5,778.00	28,890.00	450.00	2,250.00	31,140.00	
S4	- อ่างล้างมือแพทย์ชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	6,615.00	6,615.00	450.00	450.00	7,065.00	
S5	- อ่างล้างมือขนาดใหญ่ ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ คสล.	6.00	ชุด	5,085.00	30,510.00	450.00	2,700.00	33,210.00	
S6	- อ่างล้างมือชนิดฝังเรียบเสมอเคาน์เตอร์ คสล. (ก๊อกมือปัด)	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00	450.00	1,350.00	21,600.00	
S10	- อ่างล้างไม้ถูพื้น (MOP SINK)	1.00	ชุด	2,340.00	2,340.00	800.00	800.00	3,140.00	
S16	- อ่างทั่วไปฝังเคาน์เตอร์ (ไม่รวมในรายการ)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
S18	- อ่างล้างมือแขวนผนัง คนพิการ	1.00	ชุด	6,345.00	6,345.00	450.00	450.00	6,795.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
SW	- ฝักบัวสายอ่อน (ก๊อกเดี่ยว)	4.00	ชุด	2,340.00	9,360.00	70.00	280.00	9,640.00	
RS1	- สายชำระ	13.00	ชุด	621.00	8,073.00	70.00	910.00	8,983.00	
	- Stop Valve (โถสุขภัณฑ์,อ่างล้างหน้า,สายฉีดชำระ))	43.00	ชุด	234.00	10,062.00	35.00	1,505.00	11,567.00	
PH	- ที่ใส่กระดาษชำระ	13.00	ชุด	954.00	12,402.00	70.00	910.00	13,312.00	
SH	- ที่วางสบู่	4.00	ชุด	468.00	1,872.00	120.00	480.00	2,352.00	
TR	- ที่แขวนผ้า	4.00	ชุด	1,170.00	4,680.00	70.00	280.00	4,960.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	9.00	ชุด	125.00	1,125.00	25.00	225.00	1,350.00	
GB1	- ราวจับสแตนเลสรูปตัวแอล	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	70.00	70.00	3,670.00	
GB2	- ราวจับสแตนเลส พนักแขนแบบพับเก็บได้	1.00	ชุด	4,941.00	4,941.00	105.00	105.00	5,046.00	
GB4	- ราวจับสแตนเลสรูปตัวที (อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด	5,175.00	10,350.00	105.00	210.00	10,560.00	
	- กระจกเงายาวตลอดเคาน์เตอร์ S5	5.70	ม.	3,600.00	20,520.00	150.00	855.00	21,375.00	
	- กระจกเงาอย่างดี ขนาด 60x80 ซม. ขอบเจียรปรี (S3,S4,S18)	7.00	ชุด	504.00	3,528.00	70.00	490.00	4,018.00	
S3	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	4.30	ม.	1,800.00	7,740.00	1,000.00	4,300.00	12,040.00	
S5	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	7.10	ม.	2,700.00	19,170.00	1,500.00	10,650.00	29,820.00	
S6	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	6.30	ม.	2,700.00	17,010.00	1,500.00	9,450.00	26,460.00	
S16	- เคาน์เตอร์ (ไม่รวมในรายการ)	5.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังพร้อมประตูและอุปกรณ์	6.00	ชุด	11,610.00	69,660.00	-	-	69,660.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังพร้อมประตูและอุปกรณ์ (เฉพาะบานหน้า)	4.00	ชุด	10,800.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	- ทับหลังปูหินแกรนิตเหนือโถปัสสาวะชาย	1.80	ม.	900.00	1,620.00	500.00	900.00	2,520.00	
	- ทับหลังปูหินแกรนิตเหนือที่อาบน้ำ	3.40	ม.	900.00	3,060.00	500.00	1,700.00	4,760.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ขอบพื้นแกรนิต กว้าง 10 ซม. หนา 2 ซม. ขอบพื้นประตูหน้าห้องน้ำ	10.00	ม.	180.00	1,800.00	175.00	1,750.00	3,550.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.9				**525,528.00**		**50,270.00**	**575,798.00**	
2.1.10	**งานระบบกันซึมและกันความร้อน**								
	- วัสดุฉาบผิวกันซึมชนิดทา (ภายในพื้นห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง)	70.00	ตร.ม.	150.00	10,500.00	50.00	3,500.00	14,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.10				**10,500.00**		**3,500.00**	**14,000.00**	
2.1.11	**งานอื่นๆ**								
	ตกแต่งบันได 1								
	- ลูกตั้งลูกนอนผิวปูกระเบื้องเซรามิค	58.00	ม.	252.00	14,616.00	158.00	9,164.00	23,780.00	
	- 6 ชานพักผิวปูกระเบื้องเซรามิค	14.00	ตร.ม.	545.40	7,635.60	222.00	3,108.00	10,743.60	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	58.00	ม.	180.00	10,440.00	42.00	2,436.00	12,876.00	
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ชานพักและขอบข้าง	56.00	ตร.ม.	80.00	4,480.00	105.00	5,880.00	10,360.00	
	- 6 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	32.00	ม.	220.00	7,040.00	60.00	1,920.00	8,960.00	
	- ราวกลาง ราวจับสแตนเลส เสาลูกกรงเหล็ก	14.00	ม.	1,665.00	23,310.00	700.00	9,800.00	33,110.00	
	- ราวข้างผนัง สแตนเลส	37.00	ม.	540.00	19,980.00	300.00	11,100.00	31,080.00	
	ตกแต่งบันได 2								
	- 2 ลูกตั้งลูกนอนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	40.00	ม.	101.70	4,068.00	87.00	3,480.00	7,548.00	
	- 2 ชานพักบันไดผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	101.70	813.60	87.00	696.00	1,509.60	
	- จมูกบันไดเซาะร่องกันลื่น 3 ร่อง	40.00	ม.	-	-	130.00	5,200.00	5,200.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ขานพักและขอบข้าง	17.00	ม.	80.00	1,360.00	105.00	1,785.00	3,145.00	
	- ราวกลาง เหล็กกลม	12.00	ม.	1,440.00	17,280.00	600.00	7,200.00	24,480.00	
	- ราวข้างผนัง เหล็กกลม	12.00	ม.	225.00	2,700.00	100.00	1,200.00	3,900.00	
	ตกแต่งบันได ชั้นที่ 1 โดยรอบ								
	- ลูกตั้งลูกนอนผิวปูกระเบื้องเซรามิค	97.00	ม.	252.00	24,444.00	158.00	15,326.00	39,770.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	97.00	ม.	200.00	19,400.00	42.00	4,074.00	23,474.00	
	ราวกันตก								
	- ราวกันตก (ก่ออิฐฉาบปูนทาสีสูง 0.40ม. + ราวเหล็กสูง 0.50ม.)	56.00	ม.	630.00	35,280.00	400.00	22,400.00	57,680.00	
	- ราวกันตก ระเบียงหลังบันได 1. (เหล็ก Flat Bar สูง 1.00 ม.)	4.00	ม.	1,800.00	7,200.00	750.00	3,000.00	10,200.00	
	ยกขอบ								
	- ยกขอบ (W) 0.10ม. (H) 0.10 ม.	106.00	ม.	99.00	10,494.00	70.00	7,420.00	17,914.00	
	ราวกันกระแทก								
	- ราวกันกระแทก TYPE A (ชนิดติดแนบผนัง)	31.00	เมตร	1,485.00	46,035.00	250.00	7,750.00	53,785.00	
	- ราวกันกระแทก TYPE C (ชนิดมีมือจับ)	13.50	เมตร	4,050.00	54,675.00	500.00	6,750.00	61,425.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1.11				311,251.20		129,689.00	440,940.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.2	**งานสถาปัตยกรรม ขั้นที่ 2**								
2.2.1	งานฝ้าเพดาน				473,589.40		190,335.00	663,924.40	
2.2.2	งานผนัง				1,012,043.00		383,820.00	1,395,863.00	
2.2.3	งานตกแต่งผิวผนัง				112,505.00		60,067.00	172,572.00	
2.2.4	งานทาสี				195,520.00		102,240.00	297,760.00	
2.2.5	งานพื้นผิว				537,631.10		261,358.00	798,989.10	
2.2.6	งานบัวเชิงผนัง				110,460.00		31,720.00	142,180.00	
2.2.7	งานประตู				998,000.00		145,900.00	1,143,900.00	
2.2.8	งานหน้าต่าง				657,162.00		75,730.00	732,892.00	
2.2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				504,912.00		41,665.00	546,577.00	
2.2.10	งานระบบกันซึมและกันความร้อน				173,850.00		3,350.00	177,200.00	
2.2.11	งานอื่นๆ				384,164.20		169,869.00	554,033.20	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม ขั้นที่ 2				5,159,836.70		1,466,054.00	6,625,890.70	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.2.1	**งานฝ้าเพดาน**								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ	704.00	ตร.ม.	298.00	209,792.00	75.00	52,800.00	262,592.00	
	บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต			-					
C2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. เคลือบสีสำเร็จรูป	56.00	ตร.ม.	251.00	14,056.00	52.00	2,912.00	16,968.00	
	บนโครงเคร่า T-BAR 60 x 60 ม.			-					
C3	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น บนโครงเคร่า T-BAR 60 x 60 ม.	71.00	ตร.ม.	326.00	23,146.00	52.00	3,692.00	26,838.00	
C4	- ฝ้าเพดานแต่งผิวท้องพื้น	13.00	ตร.ม.	24.00	312.00	87.00	1,131.00	1,443.00	
C7	- ฝ้าเพดานไม้ MDF หนา 6 มม. บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยไม้	7.00	ตร.ม.	720.00	5,040.00	200.00	1,400.00	6,440.00	
	MDF หนา 2.6 มม. ปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกลามิเนตลายไม้			-					
C9	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี รูปตัว G พร้อมโครงเคร่า	255.00	ตร.ม.	855.00	218,025.00	500.00	127,500.00	345,525.00	
	- ฝ้าทำระดับ	12.00	ม.	268.20	3,218.40	75.00	900.00	4,118.40	
	รวมราคา ข้อ 2.2.1				**473,589.40**		**190,335.00**	**663,924.40**	
2.2.2	**งานผนัง**								
	ผนังภายนอก								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	470.00	ตร.ม.	284.00	133,480.00	94.00	44,180.00	177,660.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	35.00	ตร.ม.	568.00	19,880.00	188.00	6,580.00	26,460.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 25 ซม.	45.00	ตร.ม.	660.60	29,727.00	217.00	9,765.00	39,492.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	330.00	ตร.ม.	79.00	26,070.00	44.00	14,520.00	40,590.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	25.00	ตร.ม.	158.00	3,950.00	44.00	1,100.00	5,050.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 25 ซม.	10.00	ตร.ม.	197.00	1,970.00	44.00	440.00	2,410.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	450.00	ตร.ม.	75.00	33,750.00	95.00	42,750.00	76,500.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	170.00	ตร.ม.	200.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	ผนังภายใน								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	1,355.00	ตร.ม.	284.00	384,820.00	94.00	127,370.00	512,190.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	95.00	ตร.ม.	568.00	53,960.00	188.00	17,860.00	71,820.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 25 ซม.	35.00	ตร.ม.	660.60	23,121.00	217.00	7,595.00	30,716.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	950.00	ตร.ม.	79.00	75,050.00	44.00	41,800.00	116,850.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	65.00	ตร.ม.	158.00	10,270.00	44.00	2,860.00	13,130.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 25 ซม.	10.00	ตร.ม.	197.00	1,970.00	44.00	440.00	2,410.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายใน	1,365.00	ตร.ม.	75.00	102,375.00	44.00	60,060.00	162,435.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	270.00	ตร.ม.	200.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- G1 ผนังยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน บนโครงเคร่าโลหะ	50.00	ตร.ม.	473.00	23,650.00	130.00	6,500.00	30,150.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2				**1,012,043.00**		**383,820.00**	**1,395,863.00**	
2.2.3	**งานตกแต่งผิวผนัง**								
	- 4 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ชนิด WALL TILE ขนาด 30x60 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	247.00	ตร.ม.	350.00	86,450.00	181.00	44,707.00	131,157.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- 5 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ชนิด WALL TILE ขนาด 30x30 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	60.00	ตร.ม.	333.00	19,980.00	181.00	10,860.00	30,840.00	
	- เส้นเซาะร่องผนัง PVC	225.00	ม.	27.00	6,075.00	20.00	4,500.00	10,575.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.3				**112,505.00**		**60,067.00**	**172,572.00**	
2.2.4	**งานทาสี**								
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING	980.00	ตร.ม.	50.00	49,000.00	34.00	33,320.00	82,320.00	
	- งานทาสีอะคริลิค ชนิดกันเชื้อราและจุลินทรีย์	620.00	ตร.ม.	58.50	36,270.00	30.00	18,600.00	54,870.00	
	- งานทาสีเคลือบ EPOXY	180.00	ตร.ม.	225.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ภายนอก	630.00	ตร.ม.	50.00	31,500.00	34.00	21,420.00	52,920.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	850.00	ตร.ม.	45.00	38,250.00	34.00	28,900.00	67,150.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.4				**195,520.00**		**102,240.00**	**297,760.00**	
2.2.5	**งานผิวพื้น**								
	- 2 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดมัน	3.00	ตร.ม.	113.00	339.00	87.00	261.00	600.00	
	- 3 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น EPOXY			-					
	- พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน	19.00	ตร.ม.	113.00	2,147.00	87.00	1,653.00	3,800.00	
	- ผิวทาสีเคลือบ EPOXY COATING (300 MICRON)	19.00	ตร.ม.	200.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- 6 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60x60 ซม.	438.00	ตร.ม.	450.00	197,100.00	222.00	97,236.00	294,336.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- 7 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 60x60 ซม.	86.00	ตร.ม.	450.00	38,700.00	222.00	19,092.00	57,792.00	
	- 8 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด GLAZED PORCELAIN	67.00	ตร.ม.	450.00	30,150.00	222.00	14,874.00	45,024.00	
	ชนิดไม่ลื่น ขนาด 60x60 ซม.			-					
	- 9 พื้น คสล. ปูกระเบื้องยางม้วน ชนิด HOMOGENEOUS ประเภททั่วไป	235.00	ตร.ม.	507.60	119,286.00	200.00	47,000.00	166,286.00	
	หนา 2 มม. พร้อมเส้นเชื่อมร้อน (WELDING ROD) สีเดียวกับเนื้อ			-					
	กระเบื้องยางที่บริเวณรอยต่อของกระเบื้องยาง			-					
	- 12 พื้นขัดเรียบ ทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า (ไม่รวมกันซึม)	364.00	ตร.ม.	113.00	41,132.00	87.00	31,668.00	72,800.00	
	- ซีเมนต์ปรับระดับพื้นผิว (CEMENT SELF LEVELING) ก่อนปูกระเบื้องยาง	235.00	ตร.ม.	200.00	47,000.00	50.00	11,750.00	58,750.00	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุ	591.00	ตร.ม.	98.10	57,977.10	64.00	37,824.00	95,801.10	
	รวมราคา ข้อ 2.2.5				**537,631.10**		**261,358.00**	**798,989.10**	
2.2.6	**งานบัวเชิงผนัง**								
	- 3,4 บัวเชิงผนังทำผิวเคลือบ EPOXY ขนาด 10 ซม.	70.00	เมตร	60.00	4,200.00	34.00	2,380.00	6,580.00	
	- 6,9 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	478.00	เมตร	220.00	105,160.00	60.00	28,680.00	133,840.00	
	- 7 บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	11.00	เมตร	100.00	1,100.00	60.00	660.00	1,760.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.6				**110,460.00**		**31,720.00**	**142,180.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.2.7	**งานประตู**								
	งานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข 1a	16.00	ชุด	6,960.00	111,360.00	1,450.00	23,200.00	134,560.00	
	- ประตูหมายเลข 2	5.00	ชุด	7,960.00	39,800.00	1,850.00	9,250.00	49,050.00	
	- ประตูหมายเลข 3	2.00	ชุด	8,400.00	16,800.00	2,000.00	4,000.00	20,800.00	
	- ประตูหมายเลข 3a	1.00	ชุด	7,160.00	7,160.00	1,600.00	1,600.00	8,760.00	
	- ประตูหมายเลข 6	1.00	ชุด	16,400.00	16,400.00	4,250.00	4,250.00	20,650.00	
	- ประตูหมายเลข 8	1.00	ชุด	15,440.00	15,440.00	4,000.00	4,000.00	19,440.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	24.00	ชุด	3,080.00	73,920.00	100.00	2,400.00	76,320.00	
	- ประตูหมายเลข SH1	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	850.00	1,700.00	8,100.00	
	- ประตูหมายเลข SH2	2.00	ชุด	12,120.00	24,240.00	2,850.00	5,700.00	29,940.00	
	- ประตูหมายเลข SH4	1.00	ชุด	9,080.00	9,080.00	2,000.00	2,000.00	11,080.00	
	งานประตูเหล็กกันไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข SF1	4.00	ชุด	16,000.00	64,000.00	2,000.00	8,000.00	72,000.00	
	- ประตูหมายเลข SF2	1.00	ชุด	32,400.00	32,400.00	3,500.00	3,500.00	35,900.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	4.00	ชุด	3,080.00	12,320.00	100.00	400.00	12,720.00	
	- Door Closer Single Action "X" คู่	1.00	ชุด	6,160.00	6,160.00	200.00	200.00	6,360.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายใน								
	- ประตูหมายเลข A9	7.00	ชุด	17,480.00	122,360.00	3,380.00	23,660.00	146,020.00	
	- ประตูหมายเลข A11	2.00	ชุด	13,512.00	27,024.00	2,260.00	4,520.00	31,544.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ประตูหมายเลข A12 (AUTO)	4.00	ชุด	59,328.00	237,312.00	4,290.00	17,160.00	254,472.00	
	- ประตูหมายเลข A13	2.00	ชุด	16,288.00	32,576.00	3,040.00	6,080.00	38,656.00	
	- ประตูหมายเลข A14	1.00	ชุด	13,512.00	13,512.00	2,260.00	2,260.00	15,772.00	
	- ประตูหมายเลข A15	5.00	ชุด	15,496.00	77,480.00	2,820.00	14,100.00	91,580.00	
	- ประตูหมายเลข A16	1.00	ชุด	17,440.00	17,440.00	3,390.00	3,390.00	20,830.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายนอก			16,488.00					
	- ประตูหมายเลข EA3	1.00	ชุด	15,856.00	15,856.00	2,160.00	2,160.00	18,016.00	
	- ประตูหมายเลข EA4	1.00	ชุด	18,960.00	18,960.00	2,370.00	2,370.00	21,330.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.7				**998,000.00**		**145,900.00**	**1,143,900.00**	
2.2.8	**งานหน้าต่าง**								
	งานหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข GL3	1.00	ชุด	19,521.00	19,521.00	550.00	550.00	20,071.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL4	1.00	ชุด	22,851.00	22,851.00	650.00	650.00	23,501.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL7	1.00	ชุด	12,843.00	12,843.00	360.00	360.00	13,203.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL9	1.00	ชุด	8,550.00	8,550.00	250.00	250.00	8,800.00	
	งานหน้าต่างผนังกระจกภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข EW3	1.00	ชุด	30,483.00	30,483.00	5,170.00	5,170.00	35,653.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW4	2.00	ชุด	21,591.00	43,182.00	3,290.00	6,580.00	49,762.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW5	1.00	ชุด	11,907.00	11,907.00	780.00	780.00	12,687.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- หน้าต่างหมายเลข EW6	2.00	ชุด	26,622.00	53,244.00	1,190.00	2,380.00	55,624.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW7	13.00	ชุด	7,605.00	98,865.00	670.00	8,710.00	107,575.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW8	2.00	ชุด	7,218.00	14,436.00	850.00	1,700.00	16,136.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW9	12.00	ชุด	28,440.00	341,280.00	4,050.00	48,600.00	389,880.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.8				**657,162.00**		**75,730.00**	**732,892.00**	
2.2.9	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์**								
T1	- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว	9.00	ชุด	11,070.00	99,630.00	450.00	4,050.00	103,680.00	
T2	- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว (สำหรับคนพิการ)	1.00	ชุด	11,070.00	11,070.00	450.00	450.00	11,520.00	
UR1	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังรุ่นใหญ่ FLUSH VALVE ชนิดปุ่มกด	2.00	ชุด	13,140.00	26,280.00	450.00	900.00	27,180.00	
S2	- อ่างล้างมือแพทย์ชนิดแขวนผนัง	8.00	ชุด	6,615.00	52,920.00	450.00	3,600.00	56,520.00	
S3	- อ่างล้างมือแพทย์สำเร็จรูป	3.00	ชุด	5,778.00	17,334.00	450.00	1,350.00	18,684.00	
S5	- อ่างล้างมือขนาดใหญ่ ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ คสล.	6.00	ชุด	5,085.00	30,510.00	450.00	2,700.00	33,210.00	
S6	- อ่างล้างมือชนิดฝังเรียบเสมอเคาน์เตอร์ คสล. (ก๊อกมือปัด)	2.00	ชุด	6,750.00	13,500.00	450.00	900.00	14,400.00	
S9	- SLOP SINK โถเอนกประสงค์ พร้อมก๊อกออกผนัง	2.00	ชุด	21,330.00	42,660.00	450.00	900.00	43,560.00	
S10	- อ่างล้างไม้ถูพื้น (MOP SINK)	1.00	ชุด	2,340.00	2,340.00	800.00	800.00	3,140.00	
S16	- อ่างทั่วไปฝังเคาน์เตอร์ (ไม่รวมในรายการ)	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
S18	- อ่างล้างมือแขวนผนัง คนพิการ	1.00	ชุด	6,345.00	6,345.00	450.00	450.00	6,795.00	
SW	- ฝักบัวสายอ่อน (ก๊อกเดี่ยว)	2.00	ชุด	2,340.00	4,680.00	70.00	140.00	4,820.00	
RS1	- สายชำระ	10.00	ชุด	621.00	6,210.00	70.00	700.00	6,910.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- Stop Valve (โถสุขภัณฑ์,อ่างล้างหน้า,สายฉีดชำระ))	40.00	ชุด	234.00	9,360.00	35.00	1,400.00	10,760.00	
PH	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10.00	ชุด	954.00	9,540.00	70.00	700.00	10,240.00	
SH	- ที่วางสบู่	2.00	ชุด	468.00	936.00	120.00	240.00	1,176.00	
TR	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	1,170.00	2,340.00	70.00	140.00	2,480.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	6.00	ชุด	125.00	750.00	25.00	150.00	900.00	
GB1	- ราวจับสแตนเลสรูปตัวแอล	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	70.00	70.00	3,670.00	
GB2	- ราวจับสแตนเลส พนักแขนแบบพับเก็บได้	1.00	ชุด	4,941.00	4,941.00	105.00	105.00	5,046.00	
GB4	- ราวจับสแตนเลสรูปตัวที (อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด	5,175.00	10,350.00	105.00	210.00	10,560.00	
	- กระจกเงายาวตลอดเคาน์เตอร์ S5	5.70	ม.	3,600.00	20,520.00	150.00	855.00	21,375.00	
	- กระจกเงาอย่างดี ขนาด 60x80 ซม. ขอบเจียรปรี (S3,S4,S18)	4.00	ชุด	504.00	2,016.00	70.00	280.00	2,296.00	
S3	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	2.80	ม.	1,800.00	5,040.00	1,000.00	2,800.00	7,840.00	
S5	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	7.10	ม.	2,700.00	19,170.00	1,500.00	10,650.00	29,820.00	
S6	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	2.50	ม.	2,700.00	6,750.00	1,500.00	3,750.00	10,500.00	
S16	- เคาน์เตอร์ (ไม่รวมในรายการ)	6.10	ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังพร้อมประตูและอุปกรณ์	6.00	ชุด	11,610.00	69,660.00	-	-	69,660.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังพร้อมประตูและอุปกรณ์ (เฉพาะบานหน้า)	2.00	ชุด	10,800.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- ทับหลังปูหินแกรนิตเหนือโถปัสสาวะชาย	1.80	ม.	900.00	1,620.00	500.00	900.00	2,520.00	
	- ทับหลังปูหินแกรนิตเหนือที่อาบน้ำ	1.80	ม.	900.00	1,620.00	500.00	900.00	2,520.00	
	- ขอบพื้นแกรนิต กว้าง 10 ซม. หนา 2 ซม. ขอบพื้นประตูหน้าห้องน้ำ	9.00	ม.	180.00	1,620.00	175.00	1,575.00	3,195.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.9				**504,912.00**		**41,665.00**	**546,577.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.2.10	**งานระบบกันซึมและกันความร้อน**								
	- 12 พื้นทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า	364.00	ตร.ม.	450.00	163,800.00	-	-	163,800.00	
	- วัสดุฉาบผิวกันซึมชนิดทา (ภายในพื้นห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง)	67.00	ตร.ม.	150.00	10,050.00	50.00	3,350.00	13,400.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.10				**173,850.00**		**3,350.00**	**177,200.00**	
2.2.11	**งานอื่นๆ**								
	ตกแต่งบันได 1								
	- ลูกตั้งลูกนอนผิวปูกระเบื้องเซรามิค	58.00	ม.	252.00	14,616.00	158.00	9,164.00	23,780.00	
	- 6 ชานพักผิวปูกระเบื้องเซรามิค	14.00	ตร.ม.	545.40	7,635.60	222.00	3,108.00	10,743.60	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	58.00	ม.	180.00	10,440.00	42.00	2,436.00	12,876.00	
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ชานพักและขอบข้าง	56.00	ตร.ม.	80.00	4,480.00	105.00	5,880.00	10,360.00	
	- 6 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	32.00	ม.	220.00	7,040.00	60.00	1,920.00	8,960.00	
	- ราวกลาง ราวจับสแตนเลส เสาลูกกรงเหล็ก	14.00	ม.	1,665.00	23,310.00	700.00	9,800.00	33,110.00	
	- ราวข้างผนัง สแตนเลส	37.00	ม.	540.00	19,980.00	300.00	11,100.00	31,080.00	
	ตกแต่งบันได 2								
	- 2 ลูกตั้งลูกนอนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	40.00	ม.	101.70	4,068.00	87.00	3,480.00	7,548.00	
	- 2 ชานพักบันไดผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	101.70	813.60	87.00	696.00	1,509.60	
	- จมูกบันไดเซาะร่องกันลื่น 3 ร่อง	40.00	ม.	-	-	130.00	5,200.00	5,200.00	
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ชานพักและขอบข้าง	17.00	ม.	80.00	1,360.00	105.00	1,785.00	3,145.00	
	- ราวกลาง เหล็กกลม	12.00	ม.	1,440.00	17,280.00	600.00	7,200.00	24,480.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ราวข้างผนัง เหล็กกลม	12.00	ม.	225.00	2,700.00	100.00	1,200.00	3,900.00	
	ราวกันตก								
	- ราวกันตก (ก่ออิฐฉาบปูนทาสีสูง 0.90 ม.)	106.00	ม.	585.00	62,010.00	450.00	47,700.00	109,710.00	
	- ราวกันตก ระเบียงหลังบันได 1. (เหล็ก Flat Bar สูง 1.00 ม.)	8.00	ม.	1,800.00	14,400.00	750.00	6,000.00	20,400.00	
	รางระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำ คสล.ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ กว้าง 0.30 ลึก 0.03 ม.	102.00	ม.	90.00	9,180.00	100.00	10,200.00	19,380.00	
	ยกขอบ								
	- ยกขอบ (W) 0.10ม. (H) 0.10 ม.	250.00	ม.	99.00	24,750.00	70.00	17,500.00	42,250.00	
	ราวกันกระแทก			-					
	- ราวกันกระแทก TYPE A (ชนิดติดแนบผนัง)	95.00	เมตร	1,485.00	141,075.00	250.00	23,750.00	164,825.00	
	- ราวกันกระแทก TYPE C (ชนิดมีมือจับ)	3.50	เมตร	4,050.00	14,175.00	500.00	1,750.00	15,925.00	
	รางม่าน			-					
	- รางม่านรอบเตียงคนไข้ (เฉพาะราง)	11.00	เมตร	441.00	4,851.00	-	-	4,851.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2.11				**384,164.20**		**169,869.00**	**554,033.20**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3	**งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3**								
2.3.1	งานฝ้าเพดาน				356,760.90		88,287.00	445,047.90	
2.3.2	งานผนัง				1,205,914.00		420,480.00	1,626,394.00	
2.3.3	งานตกแต่งผิวผนัง				182,399.00		95,539.00	277,938.00	
2.3.4	งานทาสี				250,496.00		141,230.00	391,726.00	
2.3.5	งานพื้นผิว				725,117.60		282,283.00	1,007,400.60	
2.3.6	งานบัวเชิงผนัง				152,280.00		45,388.00	197,668.00	
2.3.7	งานประตู				3,222,080.00		175,610.00	3,397,690.00	
2.3.8	งานหน้าต่าง				1,189,278.00		111,450.00	1,300,728.00	
2.3.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				572,707.00		51,370.00	624,077.00	
2.3.10	งานระบบกันซึมและกันความร้อน				51,000.00		5,600.00	56,600.00	
2.3.11	งานอื่นๆ				281,234.10		94,778.00	376,012.10	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3				**8,189,266.60**		**1,512,015.00**	**9,701,281.60**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3.1	**งานฝ้าเพดาน**								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ	735.00	ตร.ม.	298.00	219,030.00	75.00	55,125.00	274,155.00	
	บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต			-					
C2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. เคลือบสีสำเร็จรูป	169.00	ตร.ม.	251.00	42,419.00	52.00	8,788.00	51,207.00	
	บนโครงเคร่า T-BAR 60 x 60 ม.			-					
C3	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น บนโครงเคร่า	104.00	ตร.ม.	326.00	33,904.00	52.00	5,408.00	39,312.00	
	T-BAR 60 x 60 ม.			-					
C4	- ฝ้าเพดานแต่งผิวท้องพื้น	18.00	ตร.ม.	24.00	432.00	87.00	1,566.00	1,998.00	
C5	- ฝ้าเพดานเจาะรูดูดซับเสียง ด้านหลังกรุแผ่นดูดซับเสียง	43.00	ตร.ม.	967.50	41,602.50	200.00	8,600.00	50,202.50	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดเจาะรู ดูดซับเสียง ขนาด 0.60 x 0.60 ม.			-					
	หนา 12.5 มม. บนโครงเคร่า T-BAR @0.60 x 0.60 ม.			-					
	- ด้านบนกรุแผ่นดูดซับเสียง (GLASS) หนา 5 ซม.			-					
C7	- ฝ้าเพดานไม้ MDF หนา 6 มม. บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยไม้	7.00	ตร.ม.	720.00	5,040.00	200.00	1,400.00	6,440.00	
	MDF หนา 2.6 มม. ปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกลามิเนตลายไม้			-					
C8	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดใช้ภายนอกอาคาร หนา 9 มม. ชนิดกันน้ำ	-	ตร.ม.	308.70	-	75.00	-	-	
	บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต			-					
C9	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี รูปตัว G พร้อมโครงเคร่า	13.00	ตร.ม.	855.00	11,115.00	500.00	6,500.00	17,615.00	
C10	- ฝ้าเพดานแผ่น Aluminium Composite หนา 4 มม.	-	ตร.ม.	1,440.00	-	1,600.00	-	-	
	- ช่องเปิด SERVICE ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดทนชื้น สำเร็จรูป 60 x 60 ซม.	-	ชุด	558.00	-	300.00	-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ช่องเปิด SERVICE ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดทนชื้น สำเร็จรูป 60 x 120 ซม.	-	ชุด	1,350.00	-	300.00	-	-	
	- ฝ้าทำระดับ	12.00	ม.	268.20	3,218.40	75.00	900.00	4,118.40	
	รวมราคา ข้อ 2.3.1				**356,760.90**		**88,287.00**	**445,047.90**	
2.3.2	**งานผนัง**								
	ผนังภายนอก								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	360.00	ตร.ม.	284.00	102,240.00	94.00	33,840.00	136,080.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	22.00	ตร.ม.	568.00	12,496.00	188.00	4,136.00	16,632.00	
	- แผ่นตกแต่งคอนกรีตมวลเบา ขนาด 0.10 x 0.60 ม. ยาว 3.00 ม.	86.00	แผ่น	630.00	54,180.00	100.00	8,600.00	62,780.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	250.00	ตร.ม.	79.00	19,750.00	44.00	11,000.00	30,750.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	15.00	ตร.ม.	158.00	2,370.00	44.00	660.00	3,030.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	420.00	ตร.ม.	75.00	31,500.00	44.00	18,480.00	49,980.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	534.00	ตร.ม.	200.00	106,800.00	-	-	106,800.00	
	ผนังภายใน								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	1,615.00	ตร.ม.	284.00	458,660.00	94.00	151,810.00	610,470.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	103.00	ตร.ม.	568.00	58,504.00	188.00	19,364.00	77,868.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 25 ซม.	110.00	ตร.ม.	660.60	72,666.00	217.00	23,870.00	96,536.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	1,128.00	ตร.ม.	79.00	89,112.00	44.00	49,632.00	138,744.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	72.00	ตร.ม.	158.00	11,376.00	44.00	3,168.00	14,544.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 25 ซม.	80.00	ตร.ม.	197.00	15,760.00	44.00	3,520.00	19,280.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายใน	2,100.00	ตร.ม.	75.00	157,500.00	44.00	92,400.00	249,900.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	65.00	ตร.ม.	200.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3.2				**1,205,914.00**		**420,480.00**	**1,626,394.00**	
2.3.3	**งานตกแต่งผิวผนัง**								
	- 4 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ชนิด WALL TILE ขนาด 30x60 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	436.00	ตร.ม.	350.00	152,600.00	181.00	78,916.00	231,516.00	
	- 5 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ชนิด WALL TILE ขนาด 30x30 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	83.00	ตร.ม.	333.00	27,639.00	181.00	15,023.00	42,662.00	
	- เส้นเซาะร่องผนัง PVC	80.00	ม.	27.00	2,160.00	20.00	1,600.00	3,760.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3.3				**182,399.00**		**95,539.00**	**277,938.00**	
2.3.4	**งานทาสี**								
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING	850.00	ตร.ม.	50.00	42,500.00	34.00	28,900.00	71,400.00	
	- งานทาสีอะคริลิค ชนิดกันเชื้อราและจุลินทรีย์	1,340.00	ตร.ม.	58.50	78,390.00	30.00	40,200.00	118,590.00	
	- งานทาสีเคลือบ EPOXY	70.00	ตร.ม.	225.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ภายนอก	570.00	ตร.ม.	50.00	28,500.00	34.00	19,380.00	47,880.00	
	- งานทำสีพ่น เฉด METALIC	394.00	ตร.ม.	99.00	39,006.00	45.00	17,730.00	56,736.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	1,030.00	ตร.ม.	45.00	46,350.00	34.00	35,020.00	81,370.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3.4				**250,496.00**		**141,230.00**	**391,726.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3.5	**งานผิวพื้น**								
	- 2 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดมัน	7.00	ตร.ม.	113.00	791.00	87.00	609.00	1,400.00	
	- 3 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น EPOXY								
	- พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน	18.00	ตร.ม.	113.00	2,034.00	87.00	1,566.00	3,600.00	
	- ผิวทาสีเคลือบ EPOXY COATING (300 MICRON)	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- 6 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด HOMOGENEOUS ขนาด 60x60 ซม.	60.00	ตร.ม.	450.00	27,000.00	222.00	13,320.00	40,320.00	
	- 7 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด GLAZED PORCELAIN ขนาด 60x60 ซม.	114.00	ตร.ม.	450.00	51,300.00	222.00	25,308.00	76,608.00	
	- 8 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด GLAZED PORCELAIN	112.00	ตร.ม.	450.00	50,400.00	222.00	24,864.00	75,264.00	
	ชนิดไม่ลื่น ขนาด 60x60 ซม.			-					
	- 9 พื้น คสล. ปูกระเบื้องยางม้วน ชนิด HOMOGENEOUS ประเภททั่วไป	730.00	ตร.ม.	507.60	370,548.00	200.00	146,000.00	516,548.00	
	หนา 2 มม. พร้อมเส้นเชื่อมร้อน (WELDING ROD) สีเดียวกับเนื้อ			-					
	กระเบื้องยางที่บริเวณรอยต่อของกระเบื้องยาง			-					
	- 12 พื้นขัดเรียบ ทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า (ไม่รวมกันซึม)	76.00	ตร.ม.	113.00	8,588.00	87.00	6,612.00	15,200.00	
	- ซีเมนต์ปรับระดับพื้นผิว (CEMENT SELF LEVELING) ก่อนปูกระเบื้องยาง	914.00	ตร.ม.	200.00	182,800.00	50.00	45,700.00	228,500.00	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุ	286.00	ตร.ม.	98.10	28,056.60	64.00	18,304.00	46,360.60	
	รวมราคา ข้อ 2.3.5				**725,117.60**		**282,283.00**	**1,007,400.60**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3.6	**งานบัวเชิงผนัง**								
	- 3,4 บัวเชิงผนังทำผิวเคลือบ EPOXY ขนาด 10 ซม.	22.00	เมตร	60.00	1,320.00	34.00	748.00	2,068.00	
	- 6,9 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	638.00	เมตร	220.00	140,360.00	60.00	38,280.00	178,640.00	
	- 7 บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	106.00	เมตร	100.00	10,600.00	60.00	6,360.00	16,960.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3.6				**152,280.00**		**45,388.00**	**197,668.00**	
2.3.7	**งานประตู**								
	งานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข 1a	21.00	ชุด	6,960.00	146,160.00	1,450.00	30,450.00	176,610.00	
	- ประตูหมายเลข 3	2.00	ชุด	8,400.00	16,800.00	2,000.00	4,000.00	20,800.00	
	- ประตูหมายเลข 3a	13.00	ชุด	7,160.00	93,080.00	1,600.00	20,800.00	113,880.00	
	- ประตูหมายเลข 4	3.00	ชุด	38,920.00	116,760.00	5,200.00	15,600.00	132,360.00	
	- ประตูหมายเลข 5	2.00	ชุด	14,160.00	28,320.00	3,650.00	7,300.00	35,620.00	
	- ประตูหมายเลข 8	3.00	ชุด	15,440.00	46,320.00	4,000.00	12,000.00	58,320.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	39.00	ชุด	3,080.00	120,120.00	100.00	3,900.00	124,020.00	
	- ประตูหมายเลข SH1	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	850.00	1,700.00	8,100.00	
	- ประตูหมายเลข SH2	2.00	ชุด	12,120.00	24,240.00	2,850.00	5,700.00	29,940.00	
	- ประตูหมายเลข SH4	2.00	ชุด	9,080.00	18,160.00	2,000.00	4,000.00	22,160.00	
	งานประตูเหล็กกันไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข SF1	4.00	ชุด	16,000.00	64,000.00	2,000.00	8,000.00	72,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ประตูหมายเลข SF2	2.00	ชุด	32,400.00	64,800.00	3,500.00	7,000.00	71,800.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	4.00	ชุด	3,080.00	12,320.00	100.00	400.00	12,720.00	
	- Door Closer Single Action "X" คู่	2.00	ชุด	6,160.00	12,320.00	200.00	400.00	12,720.00	
	งานประตูปิดแน่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข T1	3.00	ชุด	204,000.00	612,000.00	-	-	612,000.00	
	- ประตูหมายเลข T2	6.00	ชุด	176,000.00	1,056,000.00	-	-	1,056,000.00	
	งานประตูเหล็กกันรังสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด			-					
	- ประตูหมายเลข TL1	1.00	ชุด	117,744.00	117,744.00	3,150.00	3,150.00	120,894.00	
	- ประตูหมายเลข TL2	3.00	ชุด	88,440.00	265,320.00	1,790.00	5,370.00	270,690.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายใน								
	- ประตูหมายเลข A5	8.00	ชุด	15,960.00	127,680.00	1,670.00	13,360.00	141,040.00	
	- ประตูหมายเลข A8	5.00	ชุด	9,408.00	47,040.00	1,020.00	5,100.00	52,140.00	
	- ประตูหมายเลข A9	2.00	ชุด	17,480.00	34,960.00	3,380.00	6,760.00	41,720.00	
	- ประตูหมายเลข A11	3.00	ชุด	13,512.00	40,536.00	2,260.00	6,780.00	47,316.00	
	- ประตูหมายเลข A12 (AUTO)	2.00	ชุด	59,328.00	118,656.00	4,290.00	8,580.00	127,236.00	
	- ประตูหมายเลข A18	1.00	ชุด	16,488.00	16,488.00	3,100.00	3,100.00	19,588.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายนอก			-					
	- ประตูหมายเลข EA3	1.00	ชุด	15,856.00	15,856.00	2,160.00	2,160.00	18,016.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3.7				**3,222,080.00**		**175,610.00**	**3,397,690.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3.8	**งานหน้าต่าง**								
	งานหน้าต่างอลูมิเนียม								
	- หน้าต่างหมายเลข W7	3.00	ชุด	7,236.00	21,708.00	2,360.00	7,080.00	28,788.00	
	งานหน้าต่างอลูมิเนียมภายใน กันรังสี								
	- หน้าต่างหมายเลข WL2	1.00	ชุด	227,457.00	227,457.00	800.00	800.00	228,257.00	
	งานหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข GL3	1.00	ชุด	19,521.00	19,521.00	550.00	550.00	20,071.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL4	1.00	ชุด	22,851.00	22,851.00	650.00	650.00	23,501.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL9	1.00	ชุด	8,550.00	8,550.00	250.00	250.00	8,800.00	
	งานหน้าต่างผนังกระจกภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข EW1	32.00	ชุด	9,774.00	312,768.00	1,030.00	32,960.00	345,728.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW3	1.00	ชุด	30,483.00	30,483.00	5,170.00	5,170.00	35,653.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW6	2.00	ชุด	26,622.00	53,244.00	1,190.00	2,380.00	55,624.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW7	1.00	ชุด	7,605.00	7,605.00	670.00	670.00	8,275.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW8	2.00	ชุด	7,218.00	14,436.00	850.00	1,700.00	16,136.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW9	3.00	ชุด	28,440.00	85,320.00	4,050.00	12,150.00	97,470.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW10	1.00	ชุด	14,841.00	14,841.00	2,030.00	2,030.00	16,871.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW11	1.00	ชุด	12,141.00	12,141.00	1,480.00	1,480.00	13,621.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW14	1.00	ชุด	329,733.00	329,733.00	39,530.00	39,530.00	369,263.00	
	- หน้าต่างหมายเลข EW15	1.00	ชุด	28,620.00	28,620.00	4,050.00	4,050.00	32,670.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	รวมราคา ข้อ 2.3.8				**1,189,278.00**		**111,450.00**	**1,300,728.00**	
2.3.9	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์**								
T1	- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว	16.00	ชุด	11,070.00	177,120.00	450.00	7,200.00	184,320.00	
T2	- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์ว (สำหรับคนพิการ)	1.00	ชุด	11,070.00	11,070.00	450.00	450.00	11,520.00	
UR1	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังรุ่นใหญ่ FLUSH VALVE ชนิดปุ่มกด	1.00	ชุด	13,140.00	13,140.00	450.00	450.00	13,590.00	
S3	- อ่างล้างมือแพทย์สำเร็จรูป	7.00	ชุด	5,778.00	40,446.00	450.00	3,150.00	43,596.00	
S4	- อ่างล้างมือแพทย์ชนิดแขวนผนัง	9.00	ชุด	6,615.00	59,535.00	450.00	4,050.00	63,585.00	
S6	- อ่างล้างมือชนิดฝังเรียบเสมอเคาน์เตอร์ คสล. (ก๊อกมือปัด)	4.00	ชุด	6,750.00	27,000.00	450.00	1,800.00	28,800.00	
S8a	- อ่างล้างมือ (SCRUB SINK) ก๊อกเปิด-ปิด 2 ชุด	2.00	ชุด	9,495.00	18,990.00	450.00	900.00	19,890.00	
S9	- SLOP SINK โถเอนกประสงค์ พร้อมก๊อกออกผนัง	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	450.00	450.00	21,780.00	
S16	- อ่างทั่วไปฝังเคาน์เตอร์ (ไม่รวมในรายการ)	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
S18	- อ่างล้างมือแขวนผนัง คนพิการ	1.00	ชุด	6,345.00	6,345.00	450.00	450.00	6,795.00	
SW	- ฝักบัวสายอ่อน (ก๊อกเดี่ยว)	14.00	ชุด	2,340.00	32,760.00	70.00	980.00	33,740.00	
RS1	- สายชำระ	17.00	ชุด	621.00	10,557.00	70.00	1,190.00	11,747.00	
	- Stop Valve (โถสุขภัณฑ์,อ่างล้างหน้า,สายฉีดชำระ))	55.00	ชุด	234.00	12,870.00	35.00	1,925.00	14,795.00	
PH	- ที่ใส่กระดาษชำระ	17.00	ชุด	954.00	16,218.00	70.00	1,190.00	17,408.00	
SH	- ที่วางสบู่	14.00	ชุด	468.00	6,552.00	120.00	1,680.00	8,232.00	
TR	- ที่แขวนผ้า	14.00	ชุด	1,170.00	16,380.00	70.00	980.00	17,360.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	17.00	ชุด	125.00	2,125.00	25.00	425.00	2,550.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
GB1	- ราวจับสแตนเลสรูปตัวแอล	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	70.00	70.00	3,670.00	
GB2	- ราวจับสแตนเลส พนักแขนแบบพับเก็บได้	1.00	ชุด	4,941.00	4,941.00	105.00	105.00	5,046.00	
GB4	- ราวจับสแตนเลสรูปตัวที (อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด	5,175.00	10,350.00	105.00	210.00	10,560.00	
	- กระจกเงาอย่างดี ขนาด 60x80 ซม. ขอบเจียรปรี (S3,S4,S18)	17.00	ชุด	504.00	8,568.00	70.00	1,190.00	9,758.00	
S3	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	7.50	ม.	1,800.00	13,500.00	1,000.00	7,500.00	21,000.00	
S6	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	4.30	ม.	2,700.00	11,610.00	1,500.00	6,450.00	18,060.00	
S16	- เคาน์เตอร์ (ไม่รวมในรายการ)	6.50	ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังพร้อมประตูและอุปกรณ์	3.00	ชุด	11,610.00	34,830.00	-	-	34,830.00	
	- ทับหลังปูหินแกรนิตเหนือโถปัสสาวะชาย	0.80	ม.	900.00	720.00	500.00	400.00	1,120.00	
	- ทับหลังปูหินแกรนิตเหนือที่อาบน้ำ	9.70	ม.	900.00	8,730.00	500.00	4,850.00	13,580.00	
	- ขอบพื้นแกรนิต กว้าง 10 ซม. หนา 2 ซม. ขอบพื้นประตูหน้าห้องน้ำ	19.00	ม.	180.00	3,420.00	175.00	3,325.00	6,745.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3.9				**572,707.00**		**51,370.00**	**624,077.00**	
2.3.10	**งานระบบกันซึมและกันความร้อน**								
	- 12 พื้นทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า	76.00	ตร.ม.	450.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	- วัสดุฉาบผิวกันซึมชนิดทา (ภายในพื้นห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง)	112.00	ตร.ม.	150.00	16,800.00	50.00	5,600.00	22,400.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3.10				**51,000.00**		**5,600.00**	**56,600.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.3.11	**งานอื่นๆ**								
	ตกแต่งบันได 1								
	- ลูกตั้งลูกนอนผิวปูกระเบื้องเซรามิค	46.00	ม.	252.00	11,592.00	158.00	7,268.00	18,860.00	
	- 6 ชานพักผิวปูกระเบื้องเซรามิค	14.00	ตร.ม.	545.40	7,635.60	222.00	3,108.00	10,743.60	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	46.00	ม.	180.00	8,280.00	42.00	1,932.00	10,212.00	
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ชานพักและขอบข้าง	45.00	ตร.ม.	80.00	3,600.00	105.00	4,725.00	8,325.00	
	- 6 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	32.00	ม.	220.00	7,040.00	60.00	1,920.00	8,960.00	
	- ราวกลาง ราวจับสแตนเลส เสาลูกกรงเหล็ก	11.00	ม.	1,665.00	18,315.00	700.00	7,700.00	26,015.00	
	- ราวข้างผนัง สแตนเลส	31.00	ม.	540.00	16,740.00	300.00	9,300.00	26,040.00	
	ตกแต่งบันได 2								
	- 2 ลูกตั้งลูกนอนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	32.00	ม.	101.70	3,254.40	87.00	2,784.00	6,038.40	
	- 2 ชานพักบันไดผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	101.70	813.60	87.00	696.00	1,509.60	
	- จมูกบันไดเซาะร่องกันลื่น 3 ร่อง	32.00	ม.	-	-	130.00	4,160.00	4,160.00	
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ชานพักและขอบข้าง	17.00	ม.	80.00	1,360.00	105.00	1,785.00	3,145.00	
	- ราวกลาง เหล็กกลม	11.00	ม.	1,440.00	15,840.00	600.00	6,600.00	22,440.00	
	- ราวข้างผนัง เหล็กกลม	11.00	ม.	225.00	2,475.00	100.00	1,100.00	3,575.00	
	ราวกันตก								
	- ราวกันตก ระเบียงหลังบันได 1. (เหล็ก Flat Bar สูง 1.00 ม.)	4.00	ม.	1,800.00	7,200.00	750.00	3,000.00	10,200.00	
	ยกขอบ								
	- ยกขอบ (W) 0.10ม. (H) 0.10 ม.	260.00	ม.	99.00	25,740.00	70.00	18,200.00	43,940.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ราวกันกระแทก								
	- ราวกันกระแทก TYPE A (ชนิดติดแนบผนัง)	75.00	เมตร	1,485.00	111,375.00	250.00	18,750.00	130,125.00	
	- ราวกันกระแทก TYPE C (ชนิดมีมือจับ)	3.50	เมตร	4,050.00	14,175.00	500.00	1,750.00	15,925.00	
	รางม่าน			-					
	- รางม่านรอบเตียงคนไข้ (เฉพาะราง)	58.50	เมตร	441.00	25,798.50	-	-	25,798.50	
	ตกแต่งขอบพื้นโดยรอบ								
	- วัสดุตกแต่งขอบพื้น C - Channel ขนาด 0.20x0.50 ม.	105.00	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.3.11				**281,234.10**		**94,778.00**	**376,012.10**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.4	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น MEP**								
2.4.1	งานฝ้าเพดาน				124,260.00		86,530.00	210,790.00	
2.4.2	งานผนัง				507,855.00		183,880.00	691,735.00	
2.4.3	งานตกแต่งผิวผนัง				1,350.00		1,000.00	2,350.00	
2.4.4	งานทาสี				122,886.00		37,420.00	160,306.00	
2.4.5	งานพื้นผิว				67,815.00		22,185.00	90,000.00	
2.4.6	งานบัวเชิงผนัง				6,720.00		4,480.00	11,200.00	
2.4.7	งานประตู				160,416.00		28,160.00	188,576.00	
2.4.8	งานหน้าต่าง				149,392.80		5,190.00	154,582.80	
2.4.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				-		-	-	
2.4.10	งานระบบกันซึมและกันความร้อน				30,150.00		-	30,150.00	
2.4.11	งานอื่นๆ				73,169.60		41,233.00	114,402.60	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม ชั้น MEP				1,244,014.40		410,078.00	1,654,092.40	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.4.1	**งานฝ้าเพดาน**								
C4	- ฝ้าเพดานแต่งผิวท้องพื้น	190.00	ตร.ม.	24.00	4,560.00	87.00	16,530.00	21,090.00	
C9	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี รูปตัว G พร้อมโครงเคร่า	140.00	ตร.ม.	855.00	119,700.00	500.00	70,000.00	189,700.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.1				**124,260.00**		**86,530.00**	**210,790.00**	
2.4.2	**งานผนัง**								
	ผนังภายนอก								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	280.00	ตร.ม.	284.00	79,520.00	94.00	26,320.00	105,840.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	20.00	ตร.ม.	568.00	11,360.00	188.00	3,760.00	15,120.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	195.00	ตร.ม.	79.00	15,405.00	44.00	8,580.00	23,985.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	15.00	ตร.ม.	158.00	2,370.00	44.00	660.00	3,030.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	280.00	ตร.ม.	75.00	21,000.00	95.00	26,600.00	47,600.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	395.00	ตร.ม.	200.00	79,000.00	-	-	79,000.00	
	ผนังภายใน								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 10 ซม.	560.00	ตร.ม.	284.00	159,040.00	94.00	52,640.00	211,680.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนา 20 ซม.	90.00	ตร.ม.	568.00	51,120.00	188.00	16,920.00	68,040.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 10 ซม	390.00	ตร.ม.	79.00	30,810.00	44.00	17,160.00	47,970.00	
	- เสาเอ็น คานทับหลัง คสล ขนาดก่ออิฐมอญ 20 ซม.	60.00	ตร.ม.	158.00	9,480.00	44.00	2,640.00	12,120.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายใน	650.00	ตร.ม.	75.00	48,750.00	44.00	28,600.00	77,350.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.2				**507,855.00**		**183,880.00**	**691,735.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.4.3	**งานตกแต่งผิวผนัง**								
	- เส้นเซาะร่องผนัง PVC	50.00	ม.	27.00	1,350.00	20.00	1,000.00	2,350.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.3				**1,350.00**		**1,000.00**	**2,350.00**	
2.4.4	**งานทาสี**								
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิด SELF CLEANING	120.00	ตร.ม.	50.00	6,000.00	34.00	4,080.00	10,080.00	
	- งานทาสีเคลือบ EPOXY	260.00	ตร.ม.	225.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ภายนอก	375.00	ตร.ม.	50.00	18,750.00	34.00	12,750.00	31,500.00	
	- งานทำสีพ่น เฉด METALIC	314.00	ตร.ม.	99.00	31,086.00	45.00	14,130.00	45,216.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	190.00	ตร.ม.	45.00	8,550.00	34.00	6,460.00	15,010.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.4				**122,886.00**		**37,420.00**	**160,306.00**	
2.4.5	**งานผิวพื้น**								
	- 3 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดเรียบ ทาสีเคลือบพื้น EPOXY								
	- พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน	184.00	ตร.ม.	113.00	20,792.00	87.00	16,008.00	36,800.00	
	- ผิวทาสีเคลือบ EPOXY COATING (300 MICRON)	184.00	ตร.ม.	200.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
	- 4 พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดเรียบ ทำผิวระบบสีเคลือบพื้น EPOXY								
	- พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน	4.00	ตร.ม.	113.00	452.00	87.00	348.00	800.00	
	- ผิวทาสีเคลือบ EPOXY SELF LEVELING 3 mm.	4.00	ตร.ม.	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- 12 พื้นขัดเรียบ ทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า (ไม่รวมกันซึม)	67.00	ตร.ม.	113.00	7,571.00	87.00	5,829.00	13,400.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.5				**67,815.00**		**22,185.00**	**90,000.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.4.6	**งานบัวเชิงผนัง**								
	- 3,4 บัวเชิงผนังทำผิวเคลือบ EPOXY ขนาด 10 ซม.	112.00	เมตร	60.00	6,720.00	40.00	4,480.00	11,200.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.6				**6,720.00**		**4,480.00**	**11,200.00**	
2.4.7	**งานประตู**								
	งานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข SH1	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	850.00	850.00	4,050.00	
	- ประตูหมายเลข SH2	1.00	ชุด	12,120.00	12,120.00	2,850.00	2,850.00	14,970.00	
	- ประตูหมายเลข SH4	1.00	ชุด	9,080.00	9,080.00	2,000.00	2,000.00	11,080.00	
	งานประตูเหล็กกันไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข SF1	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	
	- ประตูหมายเลข SF2	1.00	ชุด	32,400.00	32,400.00	3,500.00	3,500.00	35,900.00	
	- ประตูหมายเลข SF3	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	2,000.00	2,000.00	16,800.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	2.00	ชุด	3,080.00	6,160.00	100.00	200.00	6,360.00	
	- Door Closer Single Action "X" คู่	1.00	ชุด	6,160.00	6,160.00	200.00	200.00	6,360.00	
	งานประตูเหล็กธรรมดา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูหมายเลข S6	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	3,000.00	12,000.00	44,320.00	
	- Door Closer Single Action "X" เดี่ยว	4.00	ชุด	3,080.00	12,320.00	100.00	400.00	12,720.00	
	งานประตูอลูมิเนียม ภายนอก								
	- ประตูหมายเลข EA3	1.00	ชุด	15,856.00	15,856.00	2,160.00	2,160.00	18,016.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.7				**160,416.00**		**28,160.00**	**188,576.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.4.8	**งานหน้าต่าง**								
	งานหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข GL4	1.00	ชุด	22,851.00	22,851.00	650.00	650.00	23,501.00	
	- หน้าต่างหมายเลข GL6.1	8.00	ชุด	9,495.00	75,960.00	270.00	2,160.00	78,120.00	
	งานหน้าต่างผนังกระจกภายนอก								
	- หน้าต่างหมายเลข EW6	2.00	ชุด	25,290.90	50,581.80	1,190.00	2,380.00	52,961.80	
	รวมราคา ข้อ 2.4.8				**149,392.80**		**5,190.00**	**154,582.80**	
2.4.9	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์**								
	รวมราคา ข้อ 2.4.9			-	-		-	-	
2.4.10	**งานระบบกันซึมและกันความร้อน**								
	- 12 พื้นทำระบบกันซึม ชนิดไม่มีคอนกรีตทับหน้า	67.00	ตร.ม.	450.00	30,150.00	-	-	30,150.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.10				**30,150.00**		-	**30,150.00**	
2.4.11	**งานอื่นๆ**								
	ตกแต่งบันได 1								
	- ลูกตั้งลูกนอนผิวปูกระเบื้องเซรามิค	28.00	ม.	252.00	7,056.00	158.00	4,424.00	11,480.00	
	- 6 ขานพักผิวปูกระเบื้องเซรามิค	7.00	ตร.ม.	545.40	3,817.80	222.00	1,554.00	5,371.80	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	28.00	ม.	180.00	5,040.00	42.00	1,176.00	6,216.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ชานพักและขอบข้าง	28.00	ตร.ม.	80.00	2,240.00	87.00	2,436.00	4,676.00	
	- 6 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	20.00	ม.	220.00	4,400.00	60.00	1,200.00	5,600.00	
	- ราวกลาง ราวจับสแตนเลส เสาลูกกรงเหล็ก	7.00	ม.	1,665.00	11,655.00	700.00	4,900.00	16,555.00	
	- ราวข้างผนัง สแตนเลส	20.00	ม.	540.00	10,800.00	300.00	6,000.00	16,800.00	
	ตกแต่งบันได 2								
	- 2 ลูกตั้งลูกนอนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	20.00	ม.	101.70	2,034.00	87.00	1,740.00	3,774.00	
	- 2 ชานพักบันไดผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4.00	ตร.ม.	101.70	406.80	87.00	348.00	754.80	
	- จมูกบันไดเซาะร่องกันลื่น 3 ร่อง	20.00	ม.	-	-	130.00	2,600.00	2,600.00	
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได - ชานพักและขอบข้าง	11.00	ม.	80.00	880.00	105.00	1,155.00	2,035.00	
	- ราวกลาง เหล็กกลม	6.00	ม.	1,440.00	8,640.00	600.00	3,600.00	12,240.00	
	- ราวข้างผนัง เหล็กกลม	6.00	ม.	225.00	1,350.00	100.00	600.00	1,950.00	
	ราวกันตก								
	- ราวกันตก ระเบียงหลังบันได 1. (เหล็ก Flat Bar สูง 1.00 ม.)	4.00	ม.	1,800.00	7,200.00	750.00	3,000.00	10,200.00	
	รางระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำ คสล.ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ กว้าง 0.30 ลึก 0.03 ม.	30.00	ม.	90.00	2,700.00	100.00	3,000.00	5,700.00	
	ยกขอบ								
	- ยกขอบ (W) 0.10ม. (H) 0.10 ม.	50.00	ม.	99.00	4,950.00	70.00	3,500.00	8,450.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4.11				**73,169.60**		**41,233.00**	**114,402.60**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.5	**งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 4**								
2.5.1	งานฝ้าเพดาน				172,710.40		83,631.00	256,341.40	
2.5.2	งานผนัง				447,010.00		189,995.00	637,005.00	
2.5.3	งานตกแต่งผิวผนัง				3,375.00		2,500.00	5,875.00	
2.5.4	งานทาสี				73,725.00		39,780.00	113,505.00	
2.5.5	งานพื้นผิว				105,217.20		54,539.00	159,756.20	
2.5.6	งานบัวเชิงผนัง				11,680.00		3,810.00	15,490.00	
2.5.7	งานประตู				282,736.00		41,780.00	324,516.00	
2.5.8	งานหน้าต่าง				897,543.00		107,680.00	1,005,223.00	
2.5.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				-		-	-	
2.5.10	งานระบบกันซึมและกันความร้อน				22,500.00		-	22,500.00	
2.5.11	งานอื่นๆ				219,421.70		137,719.00	357,140.70	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 4				**2,235,918.30**		**661,434.00**	**2,897,352.30**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2.5.1	**งานฝ้าเพดาน**								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	57.00	ตร.ม.	298.00	16,986.00	75.00	4,275.00	21,261.00	
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต			-					
C2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. เคลือบสีสำเร็จรูป	32.00	ตร.ม.	251.00	8,032.00	52.00	1,664.00	9,696.00	
	บนโครงเคร่า T-BAR 60 x 60 ม.			-					
C4	- ฝ้าเพดานแต่งผิวท้องพื้น	16.00	ตร.ม.	24.00	384.00	87.00	1,392.00	1,776.00	
C5	- ฝ้าเพดานเจาะรูดูดซับเสียง ด้านหลังกรุแผ่นดูดซับเสียง	20.00	ตร.ม.	967.50	19,350.00	200.00	4,000.00	23,350.00	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดเจาะรู ดูดซับเสียง ขนาด 0.60 x 0.60 ม.			-					
	หนา 12.5 มม. บนโครงเคร่า T-BAR @0.60 x 0.60 ม.			-					
	- ด้านบนกรุแผ่นดูดซับเสียง (GLASS) หนา 5 ซม.			-					
C7	- ฝ้าเพดานไม้ MDF หนา 6 มม. บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยไม้ MDF หนา 2.6 มม. ปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกลามิเนตลายไม้	7.00	ตร.ม.	720.00	5,040.00	200.00	1,400.00	6,440.00	
C9	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี รูปตัว G พร้อมโครงเคร่า	140.00	ตร.ม.	855.00	119,700.00	500.00	70,000.00	189,700.00	
C10	- ฝ้าเพดานแผ่น Aluminium Composite หนา 4 มม.	-	ตร.ม.	1,440.00	-	1,600.00	-	-	
	- ช่องเปิด SERVICE ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดทนชื้น สำเร็จรูป 60 x 60 ซม.	-	ชุด	558.00	-	300.00	-	-	
	- ช่องเปิด SERVICE ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดทนชื้น สำเร็จรูป 60 x 120 ซม.	-	ชุด	1,350.00	-	300.00	-	-	
	- ฝ้าทำระดับ	12.00	ม.	268.20	3,218.40	75.00	900.00	4,118.40	
	รวมราคา ข้อ 2.5.1				**172,710.40**		**83,631.00**	**256,341.40**	